


San Estanislao, 12 de febrero de 2025

Señores
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Unión
Presente

Me dirijo respetuosamente a ustedes en referencia a la nota por la cual solicitan precio de referencia para la **Construcción de Empedrado de la calle Adquidaban y de la calle Choferes del Chaco.**

Al respecto se informa que el presupuesto total para la construcción del empedrado en acceso escolar, asciende a la suma de **G. 212.020.150** (Guaraníes doscientos doce millones veinte mil ciento cincuenta).

Atentamente.




RUC: 1747571-6

PLANILLA DE PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	Precio Unitario	P. TOTAL
Grupo 1 CONSTRUCCION EMPEDRADO SOBRE CALLE AQUIDABAN					
1	CARTEL OBRA	Unidad	1	1550000	1.550.000
2	MARCACION Y REPLANTEO	Metros Cuadrados	842	5.500	4.631.000
3	REGULARIZACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO.CONSTRUCCION DE CAJA Y RETIRO DE DE SOBRAS	Metros Cuadrados	842	8.000	6.736.000
4	CORDON DE HORMIGON	Metro Lineal	209,9	52.000	10.914.800
5	PIEDRA BRUTA-PROVISION Y COLOCACION	Metros Cúbicos	168,4	200.000	33.680.000
6	MARTILLEO P/ROTURA DE PIEDRA	Metros Cúbicos	168,4	31.500	5.304.600
7	COLOCACION DE PIEDRA(MARTILLEO)	Metros Cuadrados	842	15.000	12.630.000
8	ARENA P/COLCHON DE ARENA(BASE DE EMPEDRADO)	Metros Cúbicos	126,6	80.000	10.128.000
9	COMPACTACION MECANICA P/EMPEDRADO	Metros Cuadrados	842	6.500	5.473.000
10	COLOCACION DE CERNIDURA DE PIEDRA	Metros Cuadrados	842	11.000	9.262.000
11	LIMPIEZA FINAL	Metros Cuadrados	842,00	6.000	5.052.000
Subtotal Grupo1					105.361.400
Grupo 2 CONSTRUCCION EMPEDRADO SOBRE CALLE DEF.CHACO					
1	CARTEL OBRA	Unidad	1,00	1550000	1.550.000
2	MARCACION Y REPLANTEO	Metros Cuadrados	852,50	5.500	4.688.750
3	REGULARIZACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO.CONSTRUCCION DE CAJA Y RETIRO DE DE SOBRAS	Metros Cuadrados	852,50	8.000	6.820.000
4	CORDON DE HORMIGON	Metro Lineal	213,00	52.000	11.076.000
5	PIEDRA BRUTA-PROVISION Y COLOCACION	Metros Cúbicos	170,50	200.000	34.100.000
6	MARTILLEO P/ROTURA DE PIEDRA	Metros Cúbicos	170,50	31.500	5.370.750
7	COLOCACION DE PIEDRA(MARTILLEO)	Metros Cuadrados	852,50	15.000	12.787.500
8	ARENA P/COLCHON DE ARENA(BASE DE EMPEDRADO)	Metros Cúbicos	127,90	80.000	10.232.000
9	COMPACTACION MECANICA P/EMPEDRADO	Metros Cuadrados	852,50	6.500	5.541.250
10	COLOCACION DE CERNIDURA DE PIEDRA	Metros Cuadrados	852,50	11.000	9.377.500
11	LIMPIEZA FINAL	Metros Cuadrados	852,50	6.000	5.115.000
Subtotal Grupo2					106.658.750

Total General

212.020.150



****RUC: 1747571-6****