

27	Provisión y colocación de Zocalo cerámico tipo PE 5, altura 10 cms.
28	Provisión y colocación de Puerta metálica de 0,90 x 2,10 c/marco y cerradura de seguridad, según detalles arquitectónicos.
29	Provisión y colocación de Ventanas de vidrio templado translucido de 8mm. Según detalles arquitectónicos.
30	Provisión y colocación de Reja en ventanas, según detalles arquitectónicos.
31	Provisión y colocación de Canaleta y cadena de bajada N°24 de desarrollo de 60cm.
32	Provisión y colocación de Babela de Chapa doblada Nro. 24 en unión de techo con Mampostería.
33	Registro pluvial de 40x40x40 con rejilla metálica.
34	Desague Pluvial, PVC 100mm.
35	Pintura al latex con enduido interior y exterior (paredes, pilares y vigas todos revocados).
36	Tratamiento de patologías: Pintura anti moho con silicona previa limpieza con ácido muriático, en paredes.
37	Pintura sintética de estructura metálica del techo, con base antióxido.
38	Pintura sintética de rejas y puerta metálica, con base antióxido.
39	Pintura sintética de canaleta, babela y cadena de bajada, con base antióxido.
40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de 0,80 de ancho (fachada frontal y posterior).
41	Provisión e instalación de tableros de comando TC con barra de fase y neutro
42	Provisión e instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV, aterrado.
43	Alimentación de los circuitos.
44	Alimentación de los circuitos de A/A (Sin equipo).
45	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente.
46	Boca de Tomas incluye instalación de artefactos.
47	Boca de luces incluye instalación de artefactos.
48	Provisión y colocación de panel LED circular de adosar 24W luz neutra (incluye galería con fotocélula).
49	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" Motor pesado c/ 7 velocidad.
50	Registro Eléctrico de 40x40x70 cms.
51	Rampas de acceso y distribución dentro del colegio, de espesor 5 cm, FCK:210, y terminación cepillado, incluye compactación, relleno y nivelación.
52	Junta de dilatación para rampas de acceso y distribución dentro del colegio.

Sergio Ariel Romero Alvarez
Arquitecto
Nº Registro M.O.P.C. N°4664

