



Quyquyo 05 de MARZO de 2025

Señores

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

PRESENTE:

Con referencia al pedido de presupuesto para la obra *Construcción De Cocina Comedor Tipo Mec En La Escuela Bas. N°1282 "Prof. Laura Ramírez De Noguera"*. Al respecto se remite adjunto la cotización de los item solicitados según panilla de computo y EETT.

LA CONSTRUCTORA OR
RUC: 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES


SR. OSCAR BODAS
LA CONSTRUCTORA OR



NOTA DE PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA: Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80	8.820	827.316
2	Replanteo	m2	93,80	4.725	443.205
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.386.000	1.386.000
4	Excavación y carga de cemento de PBC.	m3	10,73	485.100	5.205.123
5	ESTRUCTURA DE H° A°: Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.119.425	1.377.626
6	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.640.225	2.244.191
7	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.585.625	3.128.606
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.585.625	7.912.013
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.672.040	400.806
10	MUROS DE NIVELACIÓN: Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	216.825	4.505.624
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,44	149.100	3.494.904
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	26.670	203.492
13	MUROS DE ELEVACIÓN: Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	119.490	5.501.320
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	129.150	12.557.255
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	44.100	970.200
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	156.660	1.353.542
17	De tejas y tejelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	454.230	54.961.830
18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	40.950	7.208.019
19	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	57.015	2.134.642
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	57.015	399.105
21	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	74.130	3.506.349
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	57.435	5.012.927

LA CONSTRUCTORA OR
RUC: 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES



23	Carpeta de nivelación	m2	87,28	31.500	2.749.320
24	Piso de baldosas cerámicas P.I. 4 (liso, terminación mate)	m2	87,28	89.250	7.789.740
25	Zócalo cerámico de 8 cm de altura	ml	53,90	25.200	1.358.280
26	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.102.500	2.205.000
27	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.310.000	2.310.000
28	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	427.035	7.622.575
29	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,50	51.135	2.275.508
30	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	25.725	4.528.115
31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	26.565	348.798
32	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	40.950	1.533.168
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	43.470	775.940
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	26.565	2.923.478
35	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	22.050	2.268.284
36	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	31.290	242.185
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	43.470	224.305
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	28.875	2.304.225
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	27.825	1.051.785
40	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	111.090	677.649
41	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	138.600	2.474.010
42	Capitel de pilares	un	4,00	157.500	630.000
43	Rampa	gl	1,00	750.750	750.750
44	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	75.600	2.857.680
45	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	106.260	4.569.180
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	123.375	987.000
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	123.375	616.875
48	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	138.600	1.663.200

LA CONSTRUCTORA OR
RUC: 1685567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES



49	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	138.600	1.386.000
50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	138.600	693.000
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	254.100	1.524.600
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	108.150	324.450
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	150.150	450.450
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	606.375	606.375
55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	168.630	168.630
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	594.825	2.974.125
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	838.215	838.215
58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	338.310	338.310
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	825.510	825.510
60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	310.800	310.800
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	5.670.000	5.670.000
62	Limpieza final	gl	1,00	3.149.643	3.149.643
TOTAL GENERAL					201.731.250

SR. OSCAR RODAS
LA CONSTRUCTORA OR

LA CONSTRUCTORA OR
RUC: 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 04 de MARZO de 2025

Señores

LA CONSTRUCTORA OR

Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la obra Construcción De Cocina Comedor Tipo Mec En La Escuela Bas. N°1282 "Prof. Laura Ramírez De Noguera"

Al respecto se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra a ser realizada, para el efecto se anexa planilla de computo métrico, como así también se remite por correo en formato Excel a fin de agilizar la cotización de precios.

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. ÚNITARIO	P. TOTAL
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA: Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80		
2	Replanteo	m2	93,80		
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00		
4	Excavación y carga de cemento de PBC.	m3	10,73		
5	ESTRUCTURA DE H° A°: Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65		
6	Pilares de H° A°	m3	0,85		
7	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21		
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06		
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15		
10	MUROS DE NIVELACIÓN: Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78		
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,44		
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63		
13	MUROS DE ELEVACIÓN: Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04		
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23		
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00		
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64		
17	De tejas y tejelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00		
18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02		
19	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44		
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00		
21	Moldura lineal en balancines	ml	47,30		
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28		
23	Carpeta de nivelación	m2	87,28		
24	Piso de baldosas cerámicas P.I. 4 (liso, terminación mate)	m2	87,28		
25	Zócalo cerámico de 8 cm de altura	ml	53,90		
26	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00		



Recibido 04/03/25

Lic. Karen Escobar
Jefa de la U.O.C.



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

27	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00		
28	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85		
29	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,50		
30	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02		
31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13		
32	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44		
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85		
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05		
35	Pintura de tejelones con barniz	m2	102,87		
36	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74		
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16		
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80		
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80		
40	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10		
41	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85		
42	Capitel de pilares	un	4,00		
43	Rampa	gl	1,00		
44	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80		
45	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00		
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00		
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00		
48	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00		
49	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00		
50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00		
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00		
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00		
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00		
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00		
55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00		
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00		
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00		
58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00		
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00		
60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00		
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00		
62	Limpieza final	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

Esperando una respuesta en la brevedad posible, para continuar con las gestiones correspondientes me despido.

Atentamente.



Karen Escobar
Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

Lic. Karen Escobar
jefa de la U.O.C.

ALTOS 06 DE MARZO 2025

A: MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

POR LA PRESENTE SE REMITE LA COTIZACION DE PRECIOS SOLICITADA SEGÚN PLANILLA DE "Construcción De Cocina Comedor Tipo Mec En La Escuela Bas. N°1282 "Prof. Laura Ramírez De Noguera".

NOTA DE PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA: Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80	8.400	787.920
2	Replanteo	m2	93,80	4.500	422.100
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.320.000	1.320.000
4	Excavación y carga de cemento de PBC.	m3	10,73	462.000	4.957.260
5	ESTRUCTURA DE H° A°: Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.018.500	1.312.025
6	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.514.500	2.137.325
7	Viga cumbrera, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.462.500	2.979.625
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.462.500	7.535.250
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.544.800	381.720
10	MUROS DE NIVELACIÓN: Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	206.500	4.291.070
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,44	142.000	3.328.480
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	25.400	193.802
13	MUROS DE ELEVACIÓN: Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	113.800	5.239.352
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	123.000	11.959.290
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	42.000	924.000
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	149.200	1.289.088
17	De tejas y tejuélonos prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	432.600	52.344.600
18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	39.000	6.864.780
19	Revoque de viga cumbrera, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	54.300	2.032.992
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	54.300	380.100
21	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	70.600	3.339.380
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	54.700	4.774.216
23	Carpeta de nivelación	m2	87,28	30.000	2.618.400
24	Piso de baldosas cerámicas P.I. 4 (liso, terminación mate)	m2	87,28	85.000	7.418.800
25	Zócalo cerámico de 8 cm de altura	ml	53,90	24.000	1.293.600
26	Puerta-placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.050.000	2.100.000

JORGE VERGARA
ARQUITECTO




Jorge Vergara Arenas
ARQUITECTO

27	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.200.000	2.200.000
28	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	406.700	7.259.595
29	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,50	48.700	2.167.150
30	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	24.500	4.312.490
31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	25.300	332.189
32	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	39.000	1.460.160
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	41.400	738.990
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	25.300	2.784.265
35	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	21.000	2.160.270
36	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	29.800	230.652
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	41.400	213.624
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	27.500	2.194.500
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	26.500	1.001.700
40	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	105.800	645.380
41	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	132.000	2.356.200
42	Capitel de pilares	un	4,00	150.000	600.000
43	Rampa	gl	1,00	715.000	715.000
44	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	72.000	2.721.600
45	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	101.200	4.351.600
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	117.500	940.000
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	117.500	587.500
48	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	132.000	1.584.000
49	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	132.000	1.320.000
50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	132.000	660.000
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	242.000	1.452.000
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	103.000	309.000
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	143.000	429.000
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	577.500	577.500
55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	160.600	160.600
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	566.500	2.832.500
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	798.300	798.300
58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	322.200	322.200
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	786.200	786.200
60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	296.000	296.000
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	5.400.000	5.400.000
62	Limpieza final	gl	1,00	2.999.660	2.999.660
	TOTAL GENERAL				192.125.000

SE REMITE LO SOLICITADO PAERA LO QUE HUBIERE LUGAR.

JORGE VERGARA
ARQUITECTO



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 04 de MARZO de 2025

Señores

Jorge Adalberto Vergara Arenas

vergara.jorge@hotmail.com

Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la obra Construcción De Cocina Comedor Tipo Mec En La Escuela Bas. N°1282 "Prof. Laura Ramírez De Noguera"

Al respecto se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra a ser realizada, para el efecto se anexa planilla de computo métrico, como así también se remite por correo en formato Excel a fin de agilizar la cotización de precios.

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA: Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80		
2	Replanteo	m2	93,80		
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00		
4	Excavación y carga de cemento de PBC.	m3	10,73		
5	ESTRUCTURA DE H° A°: Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65		
6	Pilares de H° A°	m3	0,85		
7	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21		
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06		
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15		
10	MUROS DE NIVELACIÓN: Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78		
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,44		
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63		
13	MUROS DE ELEVACIÓN: Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04		
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23		
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00		
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64		
17	De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00		
18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02		
19	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44		
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00		
21	Moldura lineal en balancines	ml	47,30		
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28		
23	Carpeta de nivelación	m2	87,28		
24	Piso de baldosas cerámicas P.I. 4 (liso, terminación mate)	m2	87,28		
25	Zócalo cerámico de 8 cm de altura	ml	53,90		
26	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00		



Lic. Karen Escobar
Jefa de la U.O.C.



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

27	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00		
28	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85		
29	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,50		
30	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02		
31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13		
32	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44		
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85		
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05		
35	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87		
36	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74		
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16		
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80		
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80		
40	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10		
41	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85		
42	Capitel de pilares	un	4,00		
43	Rampa	gl	1,00		
44	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80		
45	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00		
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00		
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00		
48	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00		
49	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00		
50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00		
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00		
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00		
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00		
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00		
55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00		
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00		
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00		
58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00		
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00		
60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00		
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00		
62	Limpieza final	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

Esperando una respuesta en la brevedad posible, para continuar con las gestiones correspondientes me despido.

Atentamente.



Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

Lic. Karen Escobar
Jefa de la U.O.C.

Recibido
JOSÉ TEL. ARQUITECTO
04/3/21