



PRESUPUESTO

Filadelfia, 17 de febrero de 2025

Señores
Municipalidad de Loma Plata
Departamento de Obras
Presente

De nuestra mayor consideración:

Ref.: PO743/25

TESAKA INGENIERÍA S.A. agradece vuestra solicitud y nos complace hacerles llegar nuestra propuesta de obras, según detalle:

Detalles del Servicio: Construcción de empedrado calle de los lotes 1 y 2.

Detalles de Costos:

LOTE 1					
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
PROYECTO: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN NUCLEO A (DESDE LA CALLE KLEEFELD HASTA LA USF)					
Ubicación: NUCLEO A					
Municipalidad : LOMA PLATA			Profesional: Ing. Nestor Ayala		
Cta Cte Ctral N°:			Patente Profesional N°: 3388		
Superficie a construir: 1390m2			Domicilio: Loma Plata		
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CARTEL DE OBRAS (2mx3m)	un	2,00	850.000	1.700.000
2	MARCACION Y REPLANTEO	m2	1.390,00	580	806.200
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	m3	417,00	4.506	1.879.002
4	COLCHON DE ARENA (ARENA TIPO CHACO) PARA PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA BASALTICA Y PIEDRA ARENISCA BLANCA COMO FRANJA VIAL CENTRAL DE 50CM DE ANCHO Y COMPACTACION MECANICA DE TERMINACION	m2	1.390,00	124.438	172.968.820
5	CORDONES DE H° PREFABRICADOS (A=10cm x H=30cm x L=50cm) O CARGADOS IN SITU	ml	396,00	38.904	15.405.984
6	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA DE 6ta.	m2	1.390,00	405	562.950
7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (RETIRO DE ESCOMBROS, RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES,ETC.)	m2	1.390,00	505	701.950
TOTAL IVA INCLUIDO					194.024.906





LOTE 2					
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
PROYECTO: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE AMAMBAY CARDOZO OCAMPO (DESDE LA CALLE URUGUAY HASTA LA CALLE MORINGA)					
Ubicación: CALLE AMAMBAY CARDOZO OCAMPO					
Municipalidad : LOMA PLATA			Profesional: Ing. Néstor Ayala		
Cta Cte Ctral N°:			Patente Profesional N°: 3388		
Superficie a construir: 1480m2			Domicilio: Loma Plata		
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	CARTEL DE OBRAS (2mx3m)	un	2,00	850.000	1.700.000
2	MARCACION Y REPLANTEO	m2	1.620,00	580	939.600
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	m3	486,00	4.506	2.189.916
4	COLCHON DE ARENA (ARENA TIPO CHACO) PARA PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA BASALTICA Y PIEDRA ARENISCA BLANCA COMO FRANJA VIAL CENTRAL DE 50CM DE ANCHO Y COMPACTACION MECANICA DE TERMINACION	m2	1.620,00	123.000	199.260.000
5	CORDONES DE H° PREFABRICADOS (A=10cm x H=30cm x L=50cm) O CARGADOS IN SITU	ml	484,00	38.904	18.829.536
6	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA DE 6ta.	m2	1.620,00	405	656.100
7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (RETIRO DE ESCOMBROS, RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES, ETC.)	m2	1.620,00	505	818.100
TOTAL IVA INCLUIDO					224.393.252

Observaciones:

- Trabajos no detallados en el presupuesto será cotizado como adicional.-
- Serán contabilizados los días de lluvia, para entrega del trabajo.-
- **Confirmación de Trabajo:** contra orden de servicio o pago.-
- **Plazo de entrega:** 45 días calendario por lote.-
- **Forma de pago:** Entrega 50% saldo contra entrega

El presente presupuesto tiene una validez de (10 días)

Ing. Christian Mendoza
Socio Gerente
TESAKA INGENIERÍA S.A.

