BASTAN
ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL

Construcción de Obras Públicas - Constructora
Villeta - Paraguay

PRESUPUESTO

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
FECHA: 14/03/2025
DIRECCIÓN: Tte. Nicasio Insaurralde 2024 E/ Domingo Martínez De Irala
RUC: 80022997-5
Construcción de cocina + despensa: 6,05 x 6,10m – con vigas y tirantes de H° A° con tejas en la Esc. Bas. N° 91 Medalla Milagrosa

Item	DESCRIPCION	UM	Cantidad	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cartel de Obras	un	1,00	820.800	820.800
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	40,00	5.130	205.200
3	Replanteo	M2	37,00	5.130	189.810
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	6,90	615.600	4.247.640
5	Zapatas de H°A°	M3	0,35	2.872.800	1.005.480
6	Pilares de H°A°	M3	0,30	2.872.800	861.840
7	Viga cumbrera de galería (H°A°)	M3	0,50	2.872.800	1.436.400
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	2,32	2.872.800	6.664.896
9	Muros de nivelación de 0.15 cm	M2	4,60	153.900	707.940
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,50	97.470	731.025
11	Aislación asfáltica de paredes (27,5 ml)	M2	12,50	184.680	2.308.500
12	Muros de elevación de 0.15 para revocar	M2	46,60	153.900	7.171.740
13	Muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	54,34	184.680	10.035.511
14	Pilares de ladrillo comunes prensados de 0,36x0,36 visto p/ galería nucleo de H°A°	ML.	7,50	246.240	1.846.800
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	7,00	46.170	323.190
16	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 2" x 3"	M2	52,00	389.880	20.273.760
17	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	94,50	46.170	4.363.065
18	Revoque de paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorganico	M2	17,00	46.170	784.890
19	Revoque de Viga cumbrera, galería y encadenado de H°A°	M2	48,00	46.170	2.216.160
20	Revoque de Pilares de H°A°	ML.	3,20	46.170	147.744
21	Construcción mesada de H°A°(con revestido de granito gris)	M2	6,40	256.500	1.641.600
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,28	43.092	3.761.070
23	Carpeta para piso cerámico	M2	87,28	46.170	4.029.718
24	Piso cerámico de 30 x 30 cms.	M2	87,28	97.470	8.507.182
25	Zócalo cerámico	ML.	53,90	20.520	1.106.028
26	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	UN.	2,00	615.600	1.231.200
27	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	UN.	3,00	615.600	1.846.800
28	Ventanas tipo balancines	M2	3,00	461.700	1.385.100
29	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	2,40	76.950	184.680
30	Pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	M2	84,00	56.430	4.740.120
31	Pintura de pilares vistos con animoho incoloro	M2	10,50	35.910	377.055

Bastan Servicios
RUC: 80085977-4

BASTAN
ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL

Construcción de Obras Públicas - Constructora
Villeta - Paraguay

32	Pintura de viga en galeria, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	M2	37,44	35.910	1.344.470
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura epóxica, grado alimenticio	M2	6,50	56.430	366.795
34	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	M2	97,19	35.910	3.490.093
35	Pintura de tejuelones con barniz marino (FDA)	M2	52,00	49.248	2.560.896
36	Pintura de puerta metálica con pintura epoxica grado alimenticio	M2	3,80	56.430	214.434
37	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	78,80	35.910	2.829.708
38	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	M2	11,00	35.910	395.010
39	Revestimiento de azulejos	M2	5,70	87.210	497.097
40	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	2,40	235.980	566.352
41	Capitel de pilares	UN.	3,00	153.900	461.700
42	Rampa pcon piso de granito lavado	UN.	1,00	1.539.000	1.539.000
43	Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo 55 cms.	ML.	17,50	153.900	2.693.250
44	Instalación de Tablero TS	UN	3,00	513.000	1.539.000
45	Instalación de comando de ventiladores	UN	2,00	256.500	513.000
46	Instalación de circuito de luces	UN	7,00	153.900	1.077.300
47	Instalación de circuito de tomas	UN	5,00	184.680	923.400
48	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	2,00	153.900	307.800
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 400 W Led	UN.	1,00	153.900	153.900
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 400 W Led c/ fotocelula en galería	UN.	2,00	184.680	369.360
51	Instalación de Ventilador de techo de 56" (motor pesado)	UN.	2,00	718.200	1.436.400
52	Instalación de agua corriente	UN.	1,00	872.100	872.100
53	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	UN.	1,00	974.700	974.700
54	Desague cloacal	UN.	1,00	1.846.800	1.846.800
55	Registro 40x40	UN	1,00	410.400	410.400
56	Limpieza final	M2	27,10	7.182	194.632
TOTAL GS.					**122.730.541**

FIRMA: .....

Asociación de Conservación Vial
Bastan Servicios
RUC: 80085977-4
Villeta - Paraguay

VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email.: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

Villeta, 14 de Marzo de 2025

PRESUPUESTO

Señores:

MUNICIPALIDAD GUARAMBARE

PRESENTE

Por la presente le remito el PRESUPUESTO solicitado para:

CONSTRUCCIÓN DE COCINA + DESPENSA: 6,05 X 6,10M – CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS EN LA ESC. BAS, N°91 MEDALLA MILAGROSA

Item	DESCRIPCION	UM	Cantidad	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cartel de Obras	un	1,00	800.000	800.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	40,00	5.000	200.000
3	Replanteo	M2	37,00	5.000	185.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	6,90	600.000	4.140.000
5	Zapatas de H°A°	M3	0,35	2.800.000	980.000
6	Pilares de H°A°	M3	0,30	2.800.000	840.000
7	Viga cumbrera de galería (H°A°)	M3	0,50	2.800.000	1.400.000
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	2,32	2.800.000	6.496.000
9	Muros de nivelación de 0.15 cm	M2	4,60	150.000	690.000
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,50	95.000	712.500
11	Aislación asfáltica de paredes (27,5 ml)	M2	12,50	180.000	2.250.000
12	Muros de elevación de 0.15 para revocar	M2	46,60	150.000	6.990.000
13	Muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	54,34	180.000	9.781.200
14	Pilares de ladrillo comunes prensados de 0,36x0,36 visto p/ galería nucleo de H°A°	ML.	7,50	240.000	1.800.000
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	7,00	45.000	315.000
16	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 2" x 3"	M2	52,00	380.000	19.760.000
17	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	94,50	45.000	4.252.500
18	Revoque de paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorganico	M2	17,00	45.000	765.000
19	Revoque de Viga cumbrera, galería y encadenado de H°A°	M2	48,00	45.000	2.160.000
20	Revoque de Pilares de H°A°	ML.	3,20	45.000	144.000
21	Construcción mesada de H°A°(con revestido de granito gris)	M2	6,40	250.000	1.600.000
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,28	42.000	3.665.760
23	Carpeta para piso cerámico	M2	87,28	45.000	3.927.600
24	Piso cerámico de 30 x 30 cms.	M2	87,28	95.000	8.291.600
25	Zócalo cerámico	ML.	53,90	20.000	1.078.000
26	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	UN.	2,00	600.000	1.200.000

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chavez Mendoza
RUC: 2082221-9
Villeta - Paraguay

VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email.: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

27	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	UN.	3,00	600.000	1.800.000
28	Ventanas tipo balancines	M2	3,00	450.000	1.350.000
29	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	2,40	75.000	180.000
30	Pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	M2	84,00	55.000	4.620.000
31	Pintura de pilares vistos con animoho incoloro	M2	10,50	35.000	367.500
32	Pintura de viga en galeria, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	M2	37,44	35.000	1.310.400
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura epóxica, grado alimenticio	M2	6,50	55.000	357.500
34	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	M2	97,19	35.000	3.401.650
35	Pintura de tejuelones con barniz marino (FDA)	M2	52,00	48.000	2.496.000
36	Pintura de puerta metálica con pintura epoxica grado alimenticio	M2	3,80	55.000	209.000
37	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	78,80	35.000	2.758.000
38	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	M2	11,00	35.000	385.000
39	Revestimiento de azulejos	M2	5,70	85.000	484.500
40	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	2,40	230.000	552.000
41	Capitel de pilares	UN.	3,00	150.000	450.000
42	Rampa pcon piso de granito lavado	UN.	1,00	1.500.000	1.500.000
43	Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo 55 cms.	ML.	17,50	150.000	2.625.000
44	Instalación de Tablero TS	UN	3,00	500.000	1.500.000
45	Instalación de comando de ventiladores	UN	2,00	250.000	500.000
46	Instalación de circuito de luces	UN	7,00	150.000	1.050.000
47	Instalación de circuito de tomas	UN	5,00	180.000	900.000
48	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	2,00	150.000	300.000
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 400 W Led	UN.	1,00	150.000	150.000
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 400 W Led c/ fotocelula en galería	UN.	2,00	180.000	360.000
51	Instalación de Ventilador de techo de 56" (motor pesado)	UN.	2,00	700.000	1.400.000
52	Instalación de agua corriente	UN.	1,00	850.000	850.000
53	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	UN.	1,00	950.000	950.000
54	Desague cloacal	UN.	1,00	1.800.000	1.800.000
55	Registro 40x40	UN	1,00	400.000	400.000
56	Limpieza final	M2	27,10	7.000	189.700
PRECIO TOTAL EN GUARANIES					**119.620.410**

Este presupuesto es válido por 30 días.

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chavez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay