MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Guarambaré, 17 de Marzo de 2025

Señores
Asociación de Conservacion Vial "BASTAN SERVICIOS"
RUC: 80085977-4
aso.bastan@gmail.com
Villeta – Paraguay
Presente:

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Guarambaré, me dirijo a Usted a fin de solicitarle presupesto para:

CONSTRUCCIÓN DE COCINA + DESPENSA: 6,05 X 6,10M – CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS EN LA ESC. BAS, N°91 MEDALLA MILAGROSA

Ítem	DESCRIPCION	UM	Cantidad
1	Cartel de Obras	un	1,00
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	40,00
3	Replanteo	M2	37,00
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	6,90
5	Zapatas de H°A°	M3	0,35
6	Pilares de H°A°	M3	0,30
7	Viga cumbrera de galería (H°A°)	M3	0,50
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	2,32
9	Muros de nivelación de 0.15 cm	M2	4,60
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,50
11	Aislación asfáltica de paredes (27,5 ml)	M2	12,50
12	Muros de elevación de 0.15 para revocar	M2	46,60
13	Muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	54,34
14	Pilares de ladrillo comunes prensados de 0,36x0,36 visto p/ galería núcleo de H°A°	ML.	7,50
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	7,00
16	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 2" x 3"	M2	52,00
17	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	94,50
18	Revoque de paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorganico	M2	17,00
19	Revoque de Viga cumbrera, galería y encadenado de H°A°	M2	48,00
20	Revoque de Pilares de H°A°	ML.	3,20
21	Construcción mesada de H°A°(con revestido de granito gris)	M2	6,40
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,28
23	Carpeta para piso cerámico	M2	87,28
24	Piso cerámico de 30 x 30 cms.	M2	87,28
25	Zócalo cerámico	ML.	53,90
26	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	UN.	2,00
27	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	UN.	3,00
28	Ventanas tipo balancines	M2	3,00
29	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	2,40
30	Pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	M2	84,00
31	Pintura de pilares vistos con animoho incoloro	M2	10,50

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

32	Pintura de viga en galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	M2	37,44
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura epóxica, grado alimenticio	M2	6,50
34	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	M2	97,19
35	Pintura de tejuelones con barniz marino (FDA)	M2	52,00
36	Pintura de puerta metálica con pintura epoxica grado alimenticio	M2	3,80
37	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	78,80
38	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	M2	11,00
39	Revestimiento de azulejos	M2	5,70
40	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	2,40
41	Capitel de pilares	UN.	3,00
42	Rampa con piso de granito lavado	UN.	1,00
43	Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo 55 cms.	ML.	17,50
44	Instalación de Tablero TS	UN	3,00
45	Instalación de comando de ventiladores	UN	2,00
46	Instalación de circuito de luces	UN	7,00
47	Instalación de circuito de tomas	UN	5,00
48	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	2,00
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 400 W Led	UN.	1,00
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 400 W Led c/ fotocélula en galería	UN.	2,00
51	Instalación de Ventilador de techo de 56" (motor pesado)	UN.	2,00
52	Instalación de agua corriente	UN.	1,00
53	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	UN.	1,00
54	Desagüe cloacal	UN.	1,00
55	Registro 40x40	UN	1,00
56	Limpieza final	M2	27,10

Anexo remitimos, especificaciones tecnicas y planos.

Sin otro motivo, me despido

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

.....

CP Aurora Carrera Faria
Encargada de la UOC
Municipalidad de Guarambaré

Asociación de Conservación Vial
Bastan Servicios
RUC: 80085977-4
Villeta - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Guarambaré, 17 de marzo de 2025

Señores
VILLSER COMERCIAL
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC: 2082221-9
villser.comercial@gmail.com
Villeta – Paraguay
Presente:

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Guarambaré, me dirijo a Usted a fin de solicitarle presupesto para:

CONSTRUCCIÓN DE COCINA + DESPENSA: 6,05 X 6,10M – CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS EN LA ESC. BAS, N°91 MEDALLA MILAGROSA

Ítem	DESCRIPCION	UM	Cantidad
1	Cartel de Obras	un	1,00
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	40,00
3	Replanteo	M2	37,00
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	6,90
5	Zapatas de H°A°	M3	0,35
6	Pilares de H°A°	M3	0,30
7	Viga cumbrera de galería (H°A°)	M3	0,50
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	2,32
9	Muros de nivelación de 0.15 cm	M2	4,60
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,50
11	Aislación asfáltica de paredes (27,5 ml)	M2	12,50
12	Muros de elevación de 0.15 para revocar	M2	46,60
13	Muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	54,34
14	Pilares de ladrillo comunes prensados de 0,36x0,36 visto p/ galería núcleo de H°A°	ML.	7,50
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	7,00
16	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 2" x 3"	M2	52,00
17	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	94,50
18	Revoque de paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorganico	M2	17,00
19	Revoque de Viga cumbrera, galería y encadenado de H°A°	M2	48,00
20	Revoque de Pilares de H°A°	ML.	3,20
21	Construcción mesada de H°A°(con revestido de granito gris)	M2	6,40
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,28
23	Carpeta para piso cerámico	M2	87,28
24	Piso cerámico de 30 x 30 cms.	M2	87,28
25	Zócalo cerámico	ML.	53,90
26	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	UN.	2,00
27	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	UN.	3,00
28	Ventanas tipo balancines	M2	3,00
29	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	2,40
30	Pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	M2	84,00

31	Pintura de pilares vistos con animoho incoloro	M2	10,50
32	Pintura de viga en galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	M2	37,44
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura epóxica, grado alimenticio	M2	6,50
34	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	M2	97,19
35	Pintura de tejuelones con barniz marino (FDA)	M2	52,00
36	Pintura de puerta metálica con pintura epoxica grado alimenticio	M2	3,80
37	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	78,80
38	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	M2	11,00
39	Revestimiento de azulejos	M2	5,70
40	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	2,40
41	Capitel de pilares	UN.	3,00
42	Rampa con piso de granito lavado	UN.	1,00
43	Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo 55 cms.	ML.	17,50
44	Instalación de Tablero TS	UN	3,00
45	Instalación de comando de ventiladores	UN	2,00
46	Instalación de circuito de luces	UN	7,00
47	Instalación de circuito de tomas	UN	5,00
48	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	2,00
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 400 W Led	UN.	1,00
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 400 W Led c/ fotocélula en galería	UN.	2,00
51	Instalación de Ventilador de techo de 56" (motor pesado)	UN.	2,00
52	Instalación de agua corriente	UN.	1,00
53	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	UN.	1,00
54	Desagüe cloacal	UN.	1,00
55	Registro 40x40	UN	1,00
56	Limpieza final	M2	27,10

Anexo remitimos, especificaciones tecnicas y planos.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ * DEPARTAMENTO DE U.O.C. *

.....

CP Aurora Carrera Faria
Encargada de la UOC
Municipalidad de Guarambaré

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay