Municipalidad de Naranjal
INTENDENCIA MUNICIPAL
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: uocnaranjal@gmail.com

Naranjal, 10 de abril de 2025

Señor
LL CONSTRUCCIONES
Propietario de **Lucimar Henkemeier Ten Caten**
Presente

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC) de la Municipalidad Naranjal, atento a la Resolución DNCP Nº 454/2024, se dirige a usted en el marco del proceso de **LPN N° 01/2025** que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FILIAL NARANJAL, CON FINANCIAMIENTO DEL 30% DE LA LEY 7264/24 (COMPENSACIONES), PLURIANUAL EJERCICIOS 2025 Y 2026", CON ID Nº 465002**, a fin de solicitar a su firma elevar una cotización de precios unitarios, tendiente a la conformación de precios referenciales, en base a la planilla anexa.

Atentamente.

GUILLERMO ORTIZ PEREIRA
Firmado digitalmente por GUILLERMO ORTIZ PEREIRA
Fecha: 2025.04.23 12:41:25 -03'00'
Responsable de UOC

L L. Construcciones
RUC: 5389833-8
(0983) 504 729

LL CONSTRUCCIONES

DE: LUCIMAR HENKEMEIER TEN CATEM

Obra: Construcción de 3 Aulas en la Universidad Nacional del Este Filial Naranjal.					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
	Trabajo Preliminares				
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	800.000	1.600.000
2	Obrador	m2	20,00	250.000	5.000.000
3	Replanteo y marcación	m2	301,15	12.000	3.613.800
4	Limpieza y preparación del terreno	m2	370,00	20.000	7.400.000
5	Excavación	m3	35,00	135.000	4.725.000
	Estructura de Hormigón Armado				-
6	Zapata de H° A°	m3	3,75	3.000.000	11.250.000
7	Columna de H° A°	m3	5,30	3.200.000	16.960.000
8	Encadenado inferior e superior de H° A°	m3	6,90	3.200.000	22.080.000
9	Dintel de H°A° sobre aberturas	m3	2,00	3.200.000	6.400.000
	Mampostería de nivelación de 30 cm				-
10	Mampostería de nivelación	m2	60,00	200.000	12.000.000
	Relleno y Compactación				-
11	Relleno y compactación de tierra colorada	m3	55,00	150.000	8.250.000
	Aislación Asfáltica De Muros				-
12	Aislación horizontal asfáltica	ml	122,80	75.000	9.210.000
	Mampostería de elevación de 15 cm				-
13	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujeros	m2	370,00	138.000	51.060.000
	Revoque				-
14	Revoque exterior e interior	m2	775,00	58.000	44.950.000
	Techo:				-
15	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Según detalle de plano	m2	358,00	490.000	175.420.000
16	Cumbrera	ml	31,15	235.000	7.320.250
17	Babetas de terminación con chapa galvanizada N° 27	ml	22,80	160.000	3.648.000
	Piso				-
18	Contrapiso de H°	m2	289,00	75.000	21.675.000
19	Carpeta de nivelación	m2	289,00	55.000	15.895.000
20	Cerámica rectificada de alto trafico	m2	289,00	135.000	39.015.000
21	Zócalo cerámico (EMBUTIDO)	ml	135,00	55.000	7.425.000
22	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	75,00	135.000	10.125.000
23	Rampa de hormigón	un	1,00	1.100.000	1.100.000
	Aberturas				-
24	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 1,00x2,10 m	un	3,00	2.000.000	6.000.000
25	Ventana de vidrio templado de 8 mm	m2	18,00	850.000	15.300.000
	Pintura				-

Lucimar Henkemeier Ten Catem
L L. Construcciones
RUC: 5389833-8
(0983) 504 729

26	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	m2	775,00	68.000	52.700.000
27	Pintura ultra piso	m2	75,00	50.000	3.750.000
28	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final	ml	98,00	45.000	4.410.000
	Desagüe Pluvial				-
29	Canaletas metálica chapa N° 24	ml	62,30	165.000	10.279.500
30	Canaleta bajada metálica chapa N° 24	ml	35,50	165.000	5.857.500
	Instalación eléctrica				-
31	Conexión a red según reglamento de ANDE	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
32	Tablero seccional	gl	3,00	2.000.000	6.000.000
33	Circuito eléctrico	un	6,00	1.300.000	7.800.000
34	Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocación de electroducto y cableado con cables de 2 mm y 4 mm (a ser determinados por la fiscalización)	bc	55,00	195.000	10.725.000
35	Fluorescentes led de 40 whtas doble	un	27,00	240.000	6.480.000
36	Circuito para AA	un	3,00	850.000	2.550.000
	Mobiliario				-
37	Pizarra con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	un	3,00	1.950.000	5.850.000
	Limpieza final				-
38	Limpieza final de obra	gl	1,00	3.600.000	3.600.000
TOTAL					**630.924.050**

Firma ----------

Propietario de ----------

L L. Construcciones
RUC: 5389833-8
(0983) 504 729