Municipalidad de Naranjal
INTENDENCIA MUNICIPAL
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: uocnaranjal@gmail.com

Naranjal, 10 de abril de 2025

Señor
Arq. Alexandre Gomes Lunkes
Presente

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC) de la Municipalidad Naranjal, atento a la Resolución DNCP Nº 454/2024, se dirige a usted en el marco del proceso de **LPN Nº 01/2025** que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FILIAL NARANJAL, CON FINANCIAMIENTO DEL 30% DE LA LEY 7264/24 (COMPENSACIONES), PLURIANUAL EJERCICIOS 2025 Y 2026", CON ID Nº 465002**, a fin de solicitar a su firma elevar una cotización de precios unitarios, tendiente a la conformación de precios referenciales, en base a la planilla anexa.

Atentamente.

GUILLERMO ORTIZ PEREIRA
Firmado digitalmente por GUILLERMO ORTIZ PEREIRA
Fecha: 2025.04.23 12:40:53 -03'00'

Responsable de UOC

Gmail UOC Naranjal <uocnaranjal@gmail.com>

Solicitud de cotización

2 mensajes

UOC Naranjal <uocnaranjal@gmail.com> 24 de abril de 2025, 9:39
Para: agomeslunkes@gmail.com

Buenos dias
Por este medio solicito la cotización para el proceso de llamado por **LPN N° 01/2025** que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FILIAL NARANJAL, CON FINANCIAMIENTO DEL 30% DE LA LEY 7264/24 (COMPENSACIONES), PLURIANUAL EJERCICIOS 2025 Y 2026", CON ID Nº 465002** , a fin de solicitar a su firma elevar una cotización de precios unitarios, tendiente a la de precios referenciales, en base a la planilla anexa. Aguardo acuse de recibido.
ATTE

LIC. GUILLERMO ORTIZ.
RESPONSABLE DE UOC

2 adjuntos

Cotizacion 2 (4).xlsx
15K

Solicitud de Cotización Arq. Alexandre Gomes.pdf
158K

Alexandre Gomes Lunkes <agomeslunkes@gmail.com> 24 de abril de 2025, 14:44
Para: UOC Naranjal <uocnaranjal@gmail.com>

Buenas Tardes
Anexo cotización Solicitada
[El texto citado está oculto]

.1Modelo Computo Metrico y Presupuesto - Construccion de 3 Aulas Une.pdf
248K

ALEXANDRE LUNKES
ARQUITECTURA

PROYECTOS EN GENERAL – DIRECCIÓN
Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS -
CONSTRUCCIONES CIVILES.

Fecha: **24/04/2.025**

Gullermo Ortiz Pereira
Secretario General - Municipalidad de Naranjal
Presente.

Me es grato dirigirme a Usted y por intermedio a quienes corresponda en representación de la empresa a mi cargo Alexandre Lunkes Arquitectura con Ruc: N°. 4.953.791-1, a fin de remitir el presupuesto solicitado para la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FILIAL NARANJAL", CON ID Nº 465002."** Lo cual se detalla a continuación.

Profesional: **Arq. Alexandre Lunkes** Pat. N.º: **120**

Domicilio: **Barrio el Portal, Santa Rosa del Monday, Alto Paraná, Paraguay.**

Panilla de Computo Métrico y Presupuesto de Obra

N.º	Descripción	Cantidad	Unidad	P.Unitario	Sub-Total
	Trabajo Preliminares				
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	850.000	1.700.000
2	Obrador	m2	20,00	300.000	6.000.000
3	Replanteo y marcación	m2	301,15	15.000	4.517.250
4	Limpieza y preparación del terreno	m2	370,00	21.000	7.770.000
5	Excavación	m3	35,00	140.000	4.900.000
	Estructura de Hormigón Armado				0
6	Zapata de H° A°	m3	3,75	3.200.000	12.000.000
7	Columna de H° A°	m3	5,30	3.500.000	18.550.000
8	Encadenado inferior e superior de H° A°	m3	6,90	3.500.000	24.150.000
9	Dintel de HºAº sobre aberturas	m3	2,00	3.500.000	7.000.000
	Mampostería de nivelación de 30 cm				0
10	Mampostería de nivelación	m2	60,00	250.000	15.000.000
	Relleno y Compactación				0
11	Relleno y compactación de tierra colorada	m3	55,00	165.000	9.075.000
	Aislación Asfáltica De Muros				0
12	Aislación horizontal asfáltica	ml	122,80	77.000	9.455.600
	Mampostería de elevación de 15 cm				0
13	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujeros	m2	370,00	140.000	51.800.000
	Revoque				0
14	Revoque exterior e interior	m2	775,00	60.000	46.500.000
	Techo:				0
15	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Según detalle de plano	m2	358,00	494.000	176.852.000
16	Cumbrera	ml	31,15	237.000	7.382.550
17	Babetas de terminación con chapa galvanizada N° 27	ml	22,80	162.000	3.693.600
	Piso				0
18	Contrapiso de H°	m2	289,00	71.000	20.519.000
19	Carpeta de nivelación	m2	289,00	47.000	13.583.000
20	Cerámica rectificada de alto trafico	m2	289,00	136.000	39.304.000
21	Zócalo cerámico (EMBUTIDO)	ml	135,00	57.000	7.695.000
22	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	75,00	127.000	9.525.000
23	Rampa de hormigón	un	1,00	910.000	910.000
	Aberturas				0
24	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 1,00x2,10 m	un	3,00	2.200.000	6.600.000
25	Ventana de vidrio templado de 8 mm	m2	18,00	853.000	15.354.000
	Pintura				0
26	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	m2	775,00	69.000	53.475.000
27	Pintura ultra piso	m2	75,00	53.000	3.975.000
28	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final	ml	98,00	47.000	4.606.000
	Desagüe Pluvial				0
29	Canaletas metálica chapa N° 24	ml	62,30	166.000	10.341.800
30	Canaleta bajada metálica chapa N° 24	ml	35,50	166.000	5.893.000
	Instalación eléctrica				0
31	Conexión a red según reglamento de ANDE	gl	1,00	3.700.000	3.700.000
32	Tablero seccional	gl	3,00	2.200.000	6.600.000
33	Circuito eléctrico	un	6,00	1.320.000	7.920.000
34	Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocación de electroducto y cableado con cables de 2 mm y 4 mm (a ser determinados por la fiscalización)	bc	55,00	197.000	10.835.000
35	Fluorescentes led de 40 whtas doble	un	27,00	244.000	6.588.000
36	Circuito para AA	un	3,00	852.000	2.556.000
	Mobiliario				0
37	Pizarra con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	un	3,00	1.955.000	5.865.000
	Limpieza final				0
38	Limpieza final de obra	gl	1,00	3.600.000	3.600.000
	TOTAL EN GS.				**645.790.800**

Observaciones:
Este presupuesto tiene valides de 10 días hábiles.
Los precios ya incluyen el IVA.

ALEXANDRE LUNKES
ARQUITECTURA
Arq. Alexandre Lunkes
REG. P. N° 4967

Alexandre Lunkes Arquitectura
Arq. Alexandre Lunkes.