

Coronel Oviedo, 3 de abril de 2025.

Señores

Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy

Ciudad de Santa. Rosa

Tengo a bien dirigirme a Udes. a fin de remitir conforme a su solicitud la cotización unitaria referencial para la "Construcción de empedrado y alcantarillado calle 30 de agosto".

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ALCANTARILLADO CALLE 30 DE AGOSTO				
PLANILLA DE PRESUPUESTO UNITARIO				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Cartel de obra 2,00 x 1,00 m.	Unidad	1	1,198,000
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	812	2,600
3	Movimiento de suelo - Construcción de Caja y retiro de sobras (incluye remoción de alcantarillas existentes)	Metros cuadrados	812	8,000
4	Provisión y colocación de cordones de Hº 50 cm x 30 cm x 10 cm	Metro lineal	203	38,000
5	Contrucción de badén de hormigón armado de 0,50 m de ancho y 8 cm de espesor	Metros cúbicos	8.12	1,773,975
6	Colchón de arena e=15 cm	Metros cuadrados	812	6,980
7	Provisión y colocación de piedra	Metros cuadrados	714	57,650
8	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	714	5,500
9	Colocación de triturada de 6a	Metros cuadrados	714	7,000
10	Alcantarilla: Provisión y colocación de tubos de Hº Aº de 60 cm en reemplazo de los existentes	Unidad	8	650,000
11	Construcción de muro de piedra bruta vista (cabecera), ancho de 40 cm ambos lados	Metros cúbicos	2.48	378,500
12	Retiro de escombros y limpieza final	Unidad Medida Global	1	1,620,000

Atentamente,




Arq. Ranulfo Ibarrola Riquelme

RUC 3.445.786-0

 CONSTRUCCIONES

R.U.C.: 3.445.786-0



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL

MBUTUY

RUC 80047616-6

Administración Ing. Derlis Pío Godoy

Período 2021 - 2025

MISIÓN: Administrar los recursos institucionales, promoviendo el desarrollo productivo, mediante la adecuada asistencia social y humana, así como velar por el ordenamiento territorial y el apoyo pertinente en la educación, salud y medio ambiente.

Santa Rosa del Mbutuy, 2 de abril de 2025.


Señora
Arq. Ranulfo Ibarrola Riquelme
Coronel Oviedo, Paraguay

Objeto: Solicitud de presupuesto para llamado "Construcción de empedrado y alcantarillado calle 30 de agosto"

Tengo a bien dirigirme a usted en mi carácter de Encargado de UOC de la Municipalidad de Santa Rosa de Mbutuy, a objeto de solicitar tenga la gentileza de proveer presupuesto unitario de cada uno de los ítems para la construcción de referencia a fin de realizar el llamado correspondiente conforme al detalle de la planilla que se adjunta, si fuere posible en la brevedad.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y ALCANTARILLADO CALLE 30 DE AGOSTO				
PLANILLA DE PRESUPUESTO UNITARIO				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Cartel de obra 2,00 x 1,00	Unidad	1	
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	812	
3	Movimiento de suelo - Construcción de Caja y retiro de sobras (incluye remoción de alcantarillas existentes)	Metros cuadrados	812	
4	Provisión y colocación de cordones de H° 50 cm x 30 cm x 10 cm	Metro lineal	203	
5	Construcción de badén de hormigón armado de 0,50 m de ancho y 8 cm de espesor	Metros cúbicos	8.12	
6	Colchón de arena e=15 cm	Metros cuadrados	812	
7	Provisión y colocación de piedra	Metros cuadrados	714	
8	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	714	
9	Colocación de triturada de 6a	Metros cuadrados	714	
10	Alcantarilla: Provisión y colocación de tubos de H° A° de 60 cm en reemplazo de los existentes.	Unidad	8	
11	Construcción de muro de piedra bruta vista (cabecera), ancho de 40 cm ambos lados	Metros cúbicos	2.48	
12	Retiro de escombros y limpieza final	Unidad Medida Global	1	

Atentamente,


Melanio Mercado Benítez

Encargado de la U.O.C.



Recibí conforme:

 **CONSTRUCCIONES**
R.U.C.: 3,445.786-0

VISIÓN: Ser una administración prestadora de servicios, con miras al desarrollo económico y social de la población distrital.