

## PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

### READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SALA DE REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

Ítem Nº	Código	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Especificaciones técnicas
<b>Demoliciones</b>					
1	72101607-003	Servicio de desmontaje de muro de cartón de yeso	M2	Por Evento	Desmontaje y recuperación de placas de cartones de yeso y estructuras metálicas. Acopio para futuras ubicaciones.
2	72101607-003	Servicio de desmontaje de aberturas de madera	UN.	Por Evento	Desmontaje y recuperación para reubicación de aberturas y marcos de madera para su reutilización.
<b>Mamposterías</b>					
3	72101607-003	Servicio de provisión y colocación de paneles de cartón de yeso (2 caras)	M2	Por Evento	Provisión y colocación de paneles de cartón de yeso tipo DURLOCK a dos caras con estructura metálica.
<b>Aberturas</b>					
4	72101607-004	Servicio de Colocación de abertura de madera c/ marco	UN.	Por Evento	Colocación de abertura de madera con marco recuperado en ubicación indicada en el plano del proyecto.
5	72101607-004	Servicio de Colocación de contramarco	ML	Por Evento	Colocación de contramarco en ubicación indicada en el plano del proyecto.
6	72101607-004	Servicio de provisión y colocación de zócalo de madera	ML	Por Evento	Provisión de zócalo de madera similar a los ya existentes en la sala, para su posterior colocación en continuidad a los zócalos ya instalados.
<b>Pinturas</b>					
7	72102401-002	Servicio de pintura de paredes al látex c/ enduido	M2	Por Evento	Pintura al látex con enduido de paredes (Incluye materiales). Las superficies a ser pintadas deben ser lijadas para posterior colocación de 2 capas de enduido con un acabado de pintura látex vinílica previa base de sellador, el color a elección de la convocante.
8	72102401-002	Servicio de pintura de cielorraso de yeso	M2	Por Evento	Pintura al látex de cielorraso (incluye materiales). Se deberán bajar las placas de yeso del cielorraso que deben ser lijadas con un acabado de pintura látex vinílica previa base de sellador, color blanco.
<b>Instalación eléctrica</b>					
9	72102203-002	Servicio de provisión y colocación de electroductos para tomas eléctricas	UN.	Por Evento	Provisión y colocación de caño corrugado anti llama sujecionados por las estructuras de paneles de yeso tipo DURLOCK. en ubicación indicada en el plano del proyecto.
10	72102203-002	Servicio de provisión y colocación de electroducto para cables de red embutido	UN.	Por Evento	Provisión y colocación de caño corrugado anti llama sujecionados por las estructuras de paneles de yeso tipo DURLOCK. en ubicación indicada en el plano del proyecto.
11	72102203-002	Servicio de provisión y colocación de electroducto para línea de comunicación	UN.	Por Evento	Provisión y colocación de caño corrugado anti llama sujecionados por las estructuras de paneles de yeso tipo DURLOCK. en ubicación indicada en el plano del proyecto.
<b>Revestimiento</b>					
12	72101607-002	Servicio de provisión y colocación de madera c/ placas multilaminadas de 8mm con uniones en buñas, laminado en madera y lustrado, simil trébol, en pared curva	M2	Por Evento	Provisión y colocación de madera c/ placas multilaminadas de 8mm con uniones en buñas, laminado en madera y lustrado, simil trébol, en pared curva. en ubicación indicada en el plano del proyecto.