

**ASUNTO:** RESPUESTA A LA SOLICITUD DE PRECIOS DE REFERENCIA -

PARA EL PROYECTO DE OBRA : REPARACIÓN DE UN AULA EN PLANTA ALTA PARA LA ESC. BÁS. N° 2655 VERGEL LUQUEÑO, DE LA CIUDAD DE LUQUE

**CLIENTE/ENTIDAD SOLICITANTE:** MUNICIPALIDAD DE LUQUE

EN RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS, SE DETALLA EL SIGUIENTE PRESUPUESTO:

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	P. UNITARIO
	Preparación de la Obra				
1	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	m2	2,40	ADJUNTAS	568.688
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	15,00	ADJUNTAS	99.010
	REPARACION DE UN AULA EN PLANTA ALTA				
	Trabajos preliminares				
3	Desmante de artefactos eléctricos (incluye remocion de cableado) (artefactos de iluminacion - fichas - tomas - ventilador)	un	14,00	ADJUNTAS	58.941
4	Remoción de equipos de aire acondicionado (compresor + evaporador)	un	2,00	ADJUNTAS	98.788
5	Remoción de artefactos de señales debiles- circuito cerrado - adosados a maderamen. (camaras - router)	un	4,00	ADJUNTAS	5.340
6	Apuntalamiento de Aula 2 con puntales metalicos. Incluye mano de obra. (vigas y maderamen)	gl	1,00	ADJUNTAS	909.900
7	Remoción de techo cerámico sin recuperación (remocion del 100% de tejas y 100% tejuelones de Aula 1)	m2	88,67	ADJUNTAS	28.685
8	Remoción de tirantes - Aula 1	un	41,00	ADJUNTAS	12.132
9	Desmontaje de vigas (solo MDO) ) (viga cumbrera y contraviga Aula 1)	un	2,00	ADJUNTAS	383.136
10	Demolición de paredes de 0,15m sin recuperación (para insercion de dado de H°A°)	m2	0,54	ADJUNTAS	21.618
11	Remoción de aberturas (Hoja puerta principal)	un	1,00	ADJUNTAS	24.413
12	Remoción de equipamientos y mobiliarios (1 pizarra acrilica y 1 pizarra de material a remover en Aula 1 y pizarra acrilica en aula 2 - con recolocacion posterior de pizarras acrilicas)	un	3,00	ADJUNTAS	133.496
	Techo				
13	Dado de H.A. 0,20 x0,60 x0,45 (espesor, largo, ancho)	un	2,00	ADJUNTAS	272.970
14	Provisión y colocación de viga reticulada metalica de seccion de 50x25cm con varilla de ø16 y planchuela de 2x2" 3mm	ml	7,47	ADJUNTAS	289.193
15	Reposición de tirantes existentes (inc MDO y anclaje)	un	41,00	ADJUNTAS	86.773
16	Mampostería para macizar tirantes de madera	m2	5,52	ADJUNTAS	216.244
17	Provision + Colocacion de listones de madera de 1"x3"	ml	15,22	ADJUNTAS	10.904
18	Provision + Colocacion de tejas nuevas (MAT+COL.)	m2	88,67	ADJUNTAS	112.259
19	Provision + Colocacion de tejuelones (MAT+COL.)	m2	77,46	ADJUNTAS	50.550
	Aberturas				
20	Reparación de puerta de madera (mantenimiento y recolocacion)	m2	1,00	ADJUNTAS	83.436
21	Cambio de cerradura, incluye Provision y colocacion de cerradura nueva para puerta existente.	un	1,00	ADJUNTAS	187.035
	Pintura				
22	Revoque de regularizacion - area de pizarron de material removido y macizada de tirantes	m2	15,40	ADJUNTAS	37.840
23	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de Aula 1 y 1 cara interior Aula 2)- incluye enduido	m2	121,30	ADJUNTAS	35.385
24	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra (interior Aula 1 y 1 cara interior Aula 2)	m2	121,30	ADJUNTAS	27.333

# AD CONSTRUCCIONES

De ANGEL DARIO

RUC NRO.: 7742937-0



25	Pintura para viga metálica 2 manos antioxido a cromato de zinc + 2 manos esmalte sintético - color a definir	m2	11,05	ADJUNTAS	82.295
26	Pintura de tejuelones con pintura impermeabilizante color cerámico - incluye material y mano de obra	m2	77,46	ADJUNTAS	43.991
27	Pintura de tirantes de madera con barniz con fungicida (FUMIGACIÓN) en interior y galería de Aula 1 - incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	m2	56,09	ADJUNTAS	60.660
28	Pintura de aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra - marco y puerta principal de Aula 1	m2	4,80	ADJUNTAS	44.202
29	Pintura epoxi de alto tráfico para pisos - incluye 3 manos de pintura (MAT + MDO) (interior y galería correspondiente a Aula 1)	m2	55,75	ADJUNTAS	120.066
Electrica					
30	Alimentación de los circuitos de luces, tomacorrientes y ventiladores	un	11,00	ADJUNTAS	98.229
31	Provisión y colocación de Artefacto Tubo LED 18W 2xT8 incluye soportes rígidos)	un	6,00	ADJUNTAS	166.811
32	Provisión y colocación de Foco LED 40 W luz fria. (incluye plafon + MDO)	un	1,00	ADJUNTAS	121.320
33	Provisión y colocación de conjunto de placas/ tomacorrientes/llave	un	5,00	ADJUNTAS	14.008
34	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	un	2,00	ADJUNTAS	612.545
35	Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado	un	1,00	ADJUNTAS	323.520
36	Reposición de artefactos eléctricos y de señales debiles (por boca) (camaras de circuito cerrado - router - artefacto de iluminacion exterior)	un	5,00	ADJUNTAS	78.309
Mobiliario					
37	Provisión y colocación de pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	un	1,00	ADJUNTAS	1.163.037
GALERIA					
38	Alimentación aérea del bloque existente con cable 2x6mm2 (tipo taller) (Incl. MDO)	ml	32,65	ADJUNTAS	18.794
39	Caño conduit de 1" (Incluye MDO)	ml	32,65	ADJUNTAS	80.853
40	Remoción de baranda	ml	21,36	ADJUNTAS	7.785
41	Baranda metálica p/ galería - incluye material y mano de obra	m2	21,36	ADJUNTAS	360.041
42	Pintura de baranda metálica con pintura sintética - incluye mano de obra	m2	21,36	ADJUNTAS	39.442
43	Revoque de regularizacion de cordón en galería - material y MDO	ml	21,36	ADJUNTAS	19.628
44	Reposicion Zócalo Calcéreo- incluye material y mano de obra (zonas faltantes en interior y exterior de aula 1	ml	4,14	ADJUNTAS	42.630
45	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	m2	1,50	ADJUNTAS	180.584
46	Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior)- incluye enduido	m2	148,94	ADJUNTAS	35.385
47	Pintura de paredes, pilares , vigas y cordones revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra (galería de planta alta)	m2	148,94	ADJUNTAS	27.333
48	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	m2	88,67	ADJUNTAS	8.009

CORDIAL SALUDO. -

  
EMPRESA  
ANGEL DARIO CONSTRUCCIONES

ANGEL DARIO CONSTRUCCIONES  
Cel.: 0984 - 436 176 - Luque - Py