

E.A.L CONSTRUCCIONES
[ELADIO ARMOA LUGO]
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EN GENERAL
RUC NRO.: 769993-0

NOTA DE PRESUPUESTO

ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE PRECIOS DE REFERENCIA -

PARA EL PROYECTO DE OBRA : REPARACIÓN DE UN AULA EN PLANTA ALTA PARA LA ESC. BÁS. N° 2655 VERGEL LUQUEÑO, DE LA CIUDAD DE LUQUE

CLIENTE/ENTIDAD SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE LUQUE

EN RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS, SE DETALLA EL SIGUIENTE PRESUPUESTO:

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	P. UNITARIO
	Preparación de la Obra				
1	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	m2	2,40	ADJUNTAS	556.875
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	15,00	ADJUNTAS	96.954
	REPARACION DE UN AULA EN PLANTA ALTA				
	Trabajos preliminares				
3	Desmante de artefactos eléctricos (incluye remocion de cableado) (artefactos de iluminacion - fichas - tomas - ventilador)	un	14,00	ADJUNTAS	57.717
4	Remoción de equipos de aire acondicionado (compresor + evaporador)	un	2,00	ADJUNTAS	96.736
5	Remoción de artefactos de señales debiles- circuito cerrado - adosados a maderamen. (camaras - router)	un	4,00	ADJUNTAS	5.229
6	Apuntalamiento de Aula 2 con puntales metalicos. Incluye mano de obra. (vigas y maderamen)	gl	1,00	ADJUNTAS	891.000
7	Remoción de techo cerámico sin recuperación (remocion del 100% de tejas y 100% tejuelones de Aula 1)	m2	88,67	ADJUNTAS	28.089
8	Remoción de tirantes - Aula I	un	41,00	ADJUNTAS	11.880
9	Desmontaje de vigas (solo MDO)) (viga cumbrera y contraviga Aula I)	un	2,00	ADJUNTAS	375.177
10	Demolición de paredes de 0,15m sin recuperación (para insercion de dado de H°A°)	m2	0,54	ADJUNTAS	21.169
11	Remoción de aberturas (Hoja puerta principal)	un	1,00	ADJUNTAS	23.906
12	Remoción de equipamientos y mobiliarios (1 pizarra acrilica y 1 pizarra de material a remover en Aula 1 y pizarra acrilica en aula 2 - con recolocacion posterior de pizarras acrilicas)	un	3,00	ADJUNTAS	130.724
	Techo				
13	Dado de H.A. 0,20 x0,60 x0,45 (espesor, largo, ancho)	un	2,00	ADJUNTAS	267.300
14	Provisión y colocación de viga reticulada metalica de seccion de 50x25cm con varilla de ø16 y planchuela de 2x2" 3mm	ml	7,47	ADJUNTAS	283.186
15	Reposición de tirantes existentes (inc MDO y anclaje)	un	41,00	ADJUNTAS	84.971
16	Mampostería para macizar tirantes de madera	m2	5,52	ADJUNTAS	211.752
17	Provision + Colocacion de listones de madera de 1"x3"	ml	15,22	ADJUNTAS	10.677
18	Provision + Colocacion de tejas nuevas (MAT+COL.)	m2	88,67	ADJUNTAS	109.928
19	Provision + Colocacion de tejuelones (MAT+COL.)	m2	77,46	ADJUNTAS	49.500
	Aberturas				
20	Reparación de puerta de madera (mantenimiento y recolocacion)	m2	1,00	ADJUNTAS	81.703
21	Cambio de cerradura, incluye Provision y colocacion de cerradura nueva para puerta existente.	un	1,00	ADJUNTAS	183.150

E.A.L CONSTRUCCIONES
[ELADIO ARMOA LUGO]
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EN GENERAL
RUC NRO.: 769993-0

	Pintura				
22	Revoque de regularizacion - area de pizarron de material removido y macizada de tirantes	m2	15,40	ADJUNTAS	37.054
23	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de Aula 1 y 1 cara interior Aula 2)- incluye enduido	m2	121,30	ADJUNTAS	34.650
24	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra (interior Aula 1 y 1 cara interior Aula 2)	m2	121,30	ADJUNTAS	26.766
25	Pintura para viga metálica 2 manos antioxido a cromato de zinc + 2 manos esmalte sintético - color a definir	m2	11,05	ADJUNTAS	80.586
26	Pintura de tejuelones con pintura impermeabilizante color cerámico - incluye material y mano de obra	m2	77,46	ADJUNTAS	43.077
27	Pintura de tirantes de madera con barniz con fungicida (FUMIGACIÓN) en interior y galeria de Aula 1 - incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	m2	56,09	ADJUNTAS	59.400
28	Pintura de aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra - marco y puerta principal de Aula 1	m2	4,80	ADJUNTAS	43.284
29	Pintura epoxi de alto tráfico para pisos - incluye 3 manos de pintura (MAT + MDO) (interior y galeria correspondiente a Aula 1)	m2	55,75	ADJUNTAS	117.572
Electrica					
30	Alimentación de los circuitos de luces, tomacorrientes y ventiladores	un	11,00	ADJUNTAS	96.188
31	Provisión y colocación de Artefacto Tubo LED 18W 2xT8 incluye soportes rígidos)	un	6,00	ADJUNTAS	163.346
32	Provisión y colocación de Foco LED 40 W luz fria. (incluye plafon + MDO)	un	1,00	ADJUNTAS	118.800
33	Provisión y colocación de conjunto de placas/ tomacorrientes/llave	un	5,00	ADJUNTAS	13.717
34	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	un	2,00	ADJUNTAS	599.821
35	Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado	un	1,00	ADJUNTAS	316.800
36	Reposición de artefactos eléctricos y de señales debiles (por boca) (camaras de circuito cerrado - router - artefacto de iluminacion exterior)	un	5,00	ADJUNTAS	76.682
Mobiliario					
37	Provisión y colocación de pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	un	1,00	ADJUNTAS	1.138.879
GALERIA					
38	Alimentación aérea del bloque existente con cable 2x6mm2 (tipo taller) (Incl. MDO)	ml	32,65	ADJUNTAS	18.404
39	Caño conduit de 1" (Incluye MDO)	ml	32,65	ADJUNTAS	79.173
40	Remoción de baranda	ml	21,36	ADJUNTAS	7.623
41	Baranda metálica p/ galería - incluye material y mano de obra	m2	21,36	ADJUNTAS	352.563
42	Pintura de baranda metálica con pintura sintética - incluye mano de obra	m2	21,36	ADJUNTAS	38.623
43	Revoque de regularizacion de cordón en galeria - material y MDO	ml	21,36	ADJUNTAS	19.220
44	Reposicion Zócalo Calcáreo- incluye material y mano de obra (zonas faltantes en interior y exterior de aula 1	ml	4,14	ADJUNTAS	41.744
45	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	m2	1,50	ADJUNTAS	176.833
46	Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior)- incluye enduido	m2	148,94	ADJUNTAS	34.650
47	Pintura de paredes, pilares , vigas y cordones revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra (galeria de planta alta)	m2	148,94	ADJUNTAS	26.766
48	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	m2	88,67	ADJUNTAS	7.843

CORDIAL SALUDO. -

