E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización — ***RUC: 3637541-1***
Obras de ingeniería civil y vial — *Email: e.m.construcciones@outlook.com*
Ing. Erico D. Meaurio A. — *Email: erico17_meaurio@hotmail.com*

San Lorenzo 3 de abril de 2025

Señores:
MUNICIPALIDAD DE TOBATI
UNIDAD DE OPERACIONES DE CONTRATO
LIC. MARIA DE FATIMA NUÑEZ SARACHO

Presente

De mi mayor consideración
Me dirijo a Uds. con el objeto de presentar el presupuesto de los trabajos solicitados y detallados a continuación:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA					
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES → 37 m2					
ESC. BAS. N°2232 TAKUATY - TOBATI					
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	30.000	1.200.000
2	Replanteo	m2	37,00	10.500	388.500
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90	850.000	5.865.000
4	Zapatas de Hº Aº	m3	0,35	3.200.000	1.120.000
5	Pilares de Hº Aº	m3	0,30	3.372.076	1.011.623
6	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	m3	0,50	3.560.000	1.780.000
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	3.200.000	7.424.000
8	mesada H°A°	m3	0,50	3.200.000	1.600.000
9	Muro de nivelacion de 0,15 cm.	m2	4,60	285.000	1.311.000
10	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	150.000	1.125.000
11	Aislación asfaltica de paredes	ml	27,50	148.000	4.070.000
12	Muros de elevación de 0,15 a revocar	m2	52,60	145.000	7.627.000
13	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	252.000	13.693.680
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	46.500	325.500
15	Pilares de ladrillos comunes prensados de 0,36 x 0,36 visto p/galería l	ml	7,50	265.000	1.987.500
16	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	350.000	18.200.000
17	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	3.200.000	3.200.000
18	Revoques De paredes al interior a una capa	m2	100,50	58.125	5.841.563
19	Revoques De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	58.125	988.125
20	Revoques De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	m2	48,00	58.125	2.790.000
21	Revoques De pilares de H° A°	m2	13,90	58.125	807.938
22	Contrapiso de H° de cascotes	m2	33,50	62.000	2.077.000
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	33,50	172.000	5.762.000
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	29,00	60.000	1.740.000
25	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines	un	2,00	670.000	1.340.000
26	Aberturas metálicas Ventana metàlica de 0,90 x 2,10	un	1,00	2.300.000	2.300.000
27	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	un	1,00	2.300.000	2.300.000
28	Reja Metalica protectora p/ puertas	un	1,00	1.250.000	1.250.000
29	Reja Metalica protectora p/ ventanas	un	2,00	1.250.000	2.500.000
30	Alfeizar de ventanas a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	48.700	116.880
31	Pinturas De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado aliment	m2	90,00	45.000	4.050.000
32	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	43.875	460.688
33	Pinturas De viga galerìa,encadenado, fajas de pared y pilares al látex a	m2	37,44	48.000	1.797.120
34	Pinturas De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimentic	m2	6,50	46.000	299.000
35	Pinturas De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	43.875	4.264.211

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización **RUC: 3637541-1**
Obras de ingeniería civil y vial *Email: e.m.construcciones@outlook.com*
Ing. Erico D. Meaurio A. *Email: erico17_meaurio@hotmail.com*

36	Pinturas De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	43.000	2.236.000
37	Pinturas De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	46.000	174.800
38	Pinturas De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	43.000	3.431.400
39	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	11,00	58.500	643.500
40	Revestido de Azulejos	m2	5,70	135.000	769.500
41	Revestido de granito reconstituido (mesada)	m2	4,50	1.250.000	5.625.000
42	Vidrios dobles	m2	2,40	300.000	720.000
43	Capitel de pilares	un.	3,00	450.000	1.350.000
44	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	2.500.000	2.500.000
45	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	27,80	130.000	3.614.000
46	Guarda obra	m2	12,50	260.000	3.250.000
47	Instalación eléctrica del tablero TS	Boc.	5,00	130.000	650.000
48	Instalación eléctrica de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	250.000	500.000
49	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	240.000	1.680.000
50	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	228.000	1.140.000
51	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	280.000	560.000
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led c/ campana acrilica	Un.	3,00	1.000.000	3.000.000
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	1.050.000	2.100.000
54	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	950.000	1.900.000
55	Instalación Sanitaria - Instalación de Agua Corriente	un	1,00	3.500.000	3.500.000
56	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	950.000	950.000
57	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	1.250.000	1.250.000
58	Registro 40x40	un	1,00	420.000	420.000
59	Camara septica 1,90x1,15	un	1,00	3.500.000	3.500.000
60	Instalacion de desengrasador	un	1,00	550.000	550.000
61	Placa de reconocimiento granito 0.40 x 0.60 m	un	1,00	1.200.000	1.200.000
62	Limpieza final	gl	1,00	2.350.000	2.350.000
	TOTAL GENERAL				**162.177.527**

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización — ***RUC: 3637541-1***
Obras de ingeniería civil y vial — *Email: e.m.construcciones@outlook.com*
Ing. Erico D. Meaurio A. — *Email: erico17_meaurio@hotmail.com*

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA					
DIRECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA					
BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES→ 37 m2					
ESC. BAS. N°692 DEFENSORES DEL CHACO - TOBATI					
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	30.000	1.200.000
2	Replanteo	m2	37,00	10.500	388.500
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90	850.000	5.865.000
4	Zapatas de Hº Aº	m3	0,35	3.200.000	1.120.000
5	Pilares de Hº Aº	m3	0,30	3.372.076	1.011.623
6	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	m3	0,50	3.560.000	1.780.000
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	3.200.000	7.424.000
8	mesada H°A°	m3	0,50	3.200.000	1.600.000
9	Muro de nivelacion de 0,15 cm.	m2	4,60	285.000	1.311.000
10	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	150.000	1.125.000
11	Aislación asfaltica de paredes	ml	27,50	148.000	4.070.000
12	Muros de elevación de 0,15 a revocar	m2	52,60	145.000	7.627.000
13	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	252.000	13.693.680
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	46.500	325.500
15	Pilares de ladrillos comunes prensados de 0,36 x 0,36 visto p/galería l	ml	7,50	265.000	1.987.500
16	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	350.000	18.200.000
17	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	3.200.000	3.200.000
18	Revoques De paredes al interior a una capa	m2	100,50	58.125	5.841.563
19	Revoques De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	58.125	988.125
20	Revoques De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	m2	48,00	58.125	2.790.000
21	Revoques De pilares de H° A°	m2	13,90	58.125	807.938
22	Contrapiso de H° de cascotes	m2	33,50	62.000	2.077.000
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	33,50	172.000	5.762.000
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	29,00	60.000	1.740.000
25	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines	un	2,00	670.000	1.340.000
26	Aberturas metálicas Ventana metàlica de 0,90 x 2,10	un	1,00	2.300.000	2.300.000
27	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	un	1,00	2.300.000	2.300.000
28	Reja Metalica protectora p/ puertas	un	1,00	1.250.000	1.250.000
29	Reja Metalica protectora p/ ventanas	un	2,00	1.250.000	2.500.000
30	Alfeizar de ventanas a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	48.700	116.880
31	Pinturas De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado aliment	m2	90,00	45.000	4.050.000
32	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	43.875	460.688
33	Pinturas De viga galerìa,encadenado, fajas de pared y pilares al látex a	m2	37,44	48.000	1.797.120
34	Pinturas De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimentic	m2	6,50	46.000	299.000
35	Pinturas De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	43.875	4.264.211

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización **RUC: 3637541-1**
Obras de ingeniería civil y vial *Email: e.m.construcciones@outlook.com*
Ing. Erico D. Meaurio A. *Email: erico17_meaurio@hotmail.com*

36	Pinturas De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	43.000	2.236.000
37	Pinturas De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	46.000	174.800
38	Pinturas De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	43.000	3.431.400
39	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	11,00	58.500	643.500
40	Revestido de Azulejos	m2	5,70	135.000	769.500
41	Revestido de granito reconstituido (mesada)	m2	4,50	1.250.000	5.625.000
42	Vidrios dobles	m2	2,40	300.000	720.000
43	Capitel de pilares	un.	3,00	450.000	1.350.000
44	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	2.500.000	2.500.000
45	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	27,80	130.000	3.614.000
46	Guarda obra	m2	12,50	260.000	3.250.000
47	Instalación eléctrica del tablero TS	Boc.	5,00	130.000	650.000
48	Instalación eléctrica de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	250.000	500.000
49	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	240.000	1.680.000
50	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	228.000	1.140.000
51	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	280.000	560.000
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led c/ campana acrilica	Un.	3,00	1.000.000	3.000.000
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	1.050.000	2.100.000
54	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	950.000	1.900.000
55	Instalación Sanitaria - Instalación de Agua Corriente	un	1,00	3.500.000	3.500.000
56	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	950.000	950.000
57	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	1.250.000	1.250.000
58	Registro 40x40	un	1,00	420.000	420.000
59	Camara septica 1,90x1,15	un	1,00	3.500.000	3.500.000
60	Instalacion de desengrasador	un	1,00	550.000	550.000
61	Placa de reconocimiento granito 0.40 x 0.60 m	un	1,00	1.200.000	1.200.000
62	Limpieza final	gl	1,00	2.350.000	2.350.000
	TOTAL GENERAL				**162.177.527**

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización — ***RUC: 3637541-1***
Obras de ingeniería civil y vial — *Email: e.m.construcciones@outlook.com*
Ing. Erico D. Meaurio A. — *Email: erico17_meaurio@hotmail.com*

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES → 37 m2

ESC. BAS. N°3906 MAESTRA TELMA SALVIONI DE CABRIZA - TOBATI

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	30.000	1.200.000
2	Replanteo	m2	37,00	10.500	388.500
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90	850.000	5.865.000
4	Zapatas de Hº Aº	m3	0,35	3.200.000	1.120.000
5	Pilares de Hº Aº	m3	0,30	3.372.076	1.011.623
6	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	m3	0,50	3.560.000	1.780.000
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	3.200.000	7.424.000
8	mesada H°A°	m3	0,50	3.200.000	1.600.000
9	Muro de nivelacion de 0,15 cm.	m2	4,60	285.000	1.311.000
10	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	150.000	1.125.000
11	Aislación asfaltica de paredes	ml	27,50	148.000	4.070.000
12	Muros de elevación de 0,15 a revocar	m2	52,60	145.000	7.627.000
13	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	252.000	13.693.680
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	46.500	325.500
15	Pilares de ladrillos comunes prensados de 0,36 x 0,36 visto p/galería l	ml	7,50	265.000	1.987.500
16	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	350.000	18.200.000
17	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	3.200.000	3.200.000
18	Revoques De paredes al interior a una capa	m2	100,50	58.125	5.841.563
19	Revoques De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	58.125	988.125
20	Revoques De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	m2	48,00	58.125	2.790.000
21	Revoques De pilares de H° A°	m2	13,90	58.125	807.938
22	Contrapiso de H° de cascotes	m2	33,50	62.000	2.077.000
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	33,50	172.000	5.762.000
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	29,00	60.000	1.740.000
25	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines	un	2,00	670.000	1.340.000
26	Aberturas metálicas Ventana metàlica de 0,90 x 2,10	un	1,00	2.300.000	2.300.000
27	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	un	1,00	2.300.000	2.300.000
28	Reja Metalica protectora p/ puertas	un	1,00	1.250.000	1.250.000
29	Reja Metalica protectora p/ ventanas	un	2,00	1.250.000	2.500.000
30	Alfeizar de ventanas a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	48.700	116.880
31	Pinturas De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado aliment	m2	90,00	45.000	4.050.000
32	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	43.875	460.688
33	Pinturas De viga galerìa,encadenado, fajas de pared y pilares al látex a	m2	37,44	48.000	1.797.120
34	Pinturas De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimentic	m2	6,50	46.000	299.000
35	Pinturas De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	43.875	4.264.211
36	Pinturas De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	43.000	2.236.000
37	Pinturas De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	46.000	174.800
38	Pinturas De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	43.000	3.431.400
39	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	11,00	58.500	643.500
40	Revestido de Azulejos	m2	5,70	135.000	769.500
41	Revestido de granito reconstituido (mesada)	m2	4,50	1.250.000	5.625.000
42	Vidrios dobles	m2	2,40	300.000	720.000
43	Capitel de pilares	un.	3,00	450.000	1.350.000
44	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	2.500.000	2.500.000
45	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	27,80	130.000	3.614.000

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización **RUC: 3637541-1**
Obras de ingeniería civil y vial *Email: e.m.construcciones@outlook.com*
Ing. Erico D. Meaurio A. *Email: erico17_meaurio@hotmail.com*

46	Guarda obra	m2	12,50	260.000	3.250.000
47	Instalación eléctrica del tablero TS	Boc.	5,00	130.000	650.000
48	Instalación eléctrica de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	250.000	500.000
49	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	240.000	1.680.000
50	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	228.000	1.140.000
51	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	280.000	560.000
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led c/ campana acrilica	Un.	3,00	1.000.000	3.000.000
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	1.050.000	2.100.000
54	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	950.000	1.900.000
55	Instalación Sanitaria - Instalación de Agua Corriente	un	1,00	3.500.000	3.500.000
56	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	950.000	950.000
57	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	1.250.000	1.250.000
58	Registro 40x40	un	1,00	420.000	420.000
59	Camara septica 1,90x1,15	un	1,00	3.500.000	3.500.000
60	Instalacion de desengrasador	un	1,00	550.000	550.000
61	Placa de reconocimiento granito 0.40 x 0.60 m	un	1,00	1.200.000	1.200.000
62	Limpieza final	gl	1,00	2.350.000	2.350.000
	TOTAL GENERAL				**162.177.527**

Esperando una respuesta favorable y sin otro particular, me despido de Uds. y los saludo atte.

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

Ing. Erico David Meaurio Alonso
Director General