De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email.: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

4 de abril del 2025

PRESUPUESTO

Señores:

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

PRESENTE

Por la presente le remito el PRESUPUESTO solicitado – ID Nro. 465253.-

OBRA: Construcción De Cocina Con Depósito Para La Esc. Básica N.º 692 Defensores Del Chaco, La Esc. Básica N.º 2232 Takuaty Y La Esc. Básica N° 3906 Maestra Telma Salvioni De Cabriza .-

El precio detallado a continuación corresponde para las 3 Instituciones ya que son de la misma tipología y diseño estructural

				Villser comercial	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. Unitario	P Total
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	32.500	1.300.000
2	Replanteo	m2	37,00	12.000	444.000
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90	950.000	6.555.000
4	Zapatas de Hº Aº	m3	0,35	3.500.000	1.225.000
5	Pilares de Hº Aº	m3	0,30	3.500.000	1.050.000
6	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	m3	0,50	3.330.000	1.665.000
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	3.250.000	7.540.000
8	mesada H°A°	m3	0,50	3.000.000	1.500.000
9	Muro de nivelacion de 0,15 cm.	m2	4,60	290.000	1.334.000
10	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	185.000	1.387.500
11	Aislacion asfaltica de paredes	ml	27,50	220.000	6.050.000
12	Muros de elevacion nivel de 0,15 a revocar	m2	52,60	170.000	8.942.000
13	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	250.000	13.585.000
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	52.000	364.000

VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email.: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

15	Pilares de ladrillos comunes prensados de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	285.000	2.137.500
16	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	350.000	18.200.000
17	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
18	Revoques de paredes al interior a una capa	m2	100,50	68.500	6.884.250
19	Revoques de paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	62.500	1.062.500
20	Revoques de viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	m2	48,00	62.500	3.000.000
21	Revoques de pilares de H° A°	m2	13,90	63.000	875.700
22	Contrapiso de Hº carpeta de nivelacion	m2	33,50	65.200	2.184.200
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	33,50	190.500	6.381.750
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	29,00	65.000	1.885.000
25	Aberturas metalicas, ventanas tipo balancines	un	2,00	685.000	1.370.000
26	Aberturas metalicas, ventana metàlica de 0,90 x 2,10	un	1,00	2.850.000	2.850.000
27	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	un	1,00	3.420.000	3.420.000
28	Reja Metalica protectora p/ puertas	un	1,00	1.600.000	1.600.000
29	Reja Metalica protectora p/ ventanas	un	2,00	1.600.000	3.200.000
30	Alfeizar de ventana de mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	58.000	139.200
31	Pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	90,00	58.000	5.220.000

VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email.: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

32	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	58.000	609.000
33	Pintura de viga galerìa,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	58.000	2.171.520
34	Pintura de aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	58.000	377.000
35	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	58.000	5.637.020
36	Pintura de tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	58.000	3.016.000
37	Pintura de puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	58.000	220.400
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	58.000	4.628.400
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	11,00	58.000	638.000
40	Revestido de Azulejos	m2	5,70	150.000	855.000
41	Revestido de granito reconstituido (mesada)	m2	4,50	1.420.000	6.390.000
42	Vidrios dobles	m2	2,40	350.000	840.000
43	Capitel de pilares (moldura)	un	3,00	500.000	1.500.000
44	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	2.500.000	2.500.000
45	Desague pluvial de canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	27,80	182.500	5.073.500
46	Guarda obra	m2	12,50	285.000	3.562.500
47	Instalación electrica del tablero TS	un	5,00	168.200	841.000
48	Instalación electrica de comandos de ventiladores	un	2,00	168.200	336.400
49	Instalacion electrica de alimentación de los circuitos de luces	un	7,00	250.000	1.750.000
50	Instalacion electrica de alimentación de los circuitos de tomas	un	5,00	250.000	1.250.000

VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email.: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

51	Instalacion electrica de alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2,00	385.000	770.000
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led c/ campana acrilica	un	3,00	1.250.000	3.750.000
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	un	2,00	1.250.000	2.500.000
54	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	un	2,00	952.000	1.904.000
55	Instalación sanitaria de Agua Corriente	un	1,00	3.250.000	3.250.000
56	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable para sanitario	un	1,00	958.000	958.000
57	Instalacion sanitaria de desagüe cloacal	un	1,00	1.300.000	1.300.000
58	Registro 40x40	un	1,00	450.000	450.000
59	Camara septica 1,90x1,15	un	1,00	3.200.000	3.200.000
60	Instalacion de desengrasador	un	1,00	620.000	620.000
61	Placa de reconocimiento granito 0.40 x 0.60 m	un	1,00	1.300.000	1.300.000
62	Limpieza final	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
	Sub total				**181.299.340**

Este presupuesto es válido por 30 días.

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay