INFORMACIÓN, OPINIÓN Y CULTURA AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN

N° 504
MAYO 2025

Puerta Metálica Tipo Reja (0.80x2.10 m)

Puerta, marco y herrajes,	un	1,00	530.000	530.000
Cemento tipo 1,	kg	1,50	1.100	1.650
Arena lavada,	m3	0,02	65.000	1.300
Mano de obra,	un	1,00	66.000	66.000
Total por:	**un**			**598.950**