


San Estanislao, 03 de junio de 2025

Señores
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Unión
Presente

Me dirijo respetuosamente a ustedes en referencia a la nota por la cual solicitan precio de referencia para la **Construcción de Empedrado de la calle Julia Miranda Cueto de Estigarribia y de la Calle Valois Rivarola.**

Al respecto se informa que el presupuesto total para la construcción del empedrado en acceso escolar, asciende a la suma de **G. 219.399.200** (Guaraníes doscientos diez y nueve millones trescientos noventa y nueve mil doscientos).


Atentamente.



TENONDETE
CONSTRUCCIONES
****RUC: 1747571-6****

PLANILLA DE PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	Precio Unitario	P. TOTAL
Grupo 1 CONSTRUCCION EMPEDRADO SOBRE CALLE JULIA MIRANDA CUENTO DE ESTIGARRIBIA					
1	CARTEL OBRA	Unidad	1	1.550.000	1.550.000
2	MARCACION Y REPLANTEO	Metros Cuadrados	876	5.100	4.467.600
3	REGULARIZACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO.CONSTRUCCION DE CAJA Y RETIRO DE DE SOBRAS	Metros Cuadrados	876	8.000	7.008.000
4	CORDON DE HORMIGON	Metro Lineal	219	52.000	11.388.000
5	PIEDRA BRUTA-PROVISION Y COLOCACION	Metros Cúbicos	175,2	185.000	32.412.000
6	MARTILLEO P/ROTURA DE PIEDRA	Metros Cúbicos	175,2	31.000	5.431.200
7	COLOCACION DE PIEDRA(MARTILLEO)	Metros Cuadrados	876	15.000	13.140.000
8	ARENA P/COLCHON DE ARENA(BASE DE EMPEDRADO)	Metros Cúbicos	131,4	80.000	10.512.000
9	COMPACTACION MECANICA P/EMPEDRADO	Metros Cuadrados	876	5.000	4.380.000
10	COLOCACION DE CERNIDURA DE PIEDRA	Metros Cuadrados	876	10.300	9.022.800
11	LIMPIEZA FINAL	Metros Cuadrados	876	5.400	4.730.400
Subtotal Grupo1					104.042.000
Grupo 2 CONSTRUCCION EMPEDRADO SOBRE CALLE VALOIS RIVAROLA					
1	CARTEL OBRA	Unidad	1,00	1.550.000	1.550.000
2	MARCACION Y REPLANTEO	Metros Cuadrados	984,00	5.100	5.018.400
3	REGULARIZACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO.CONSTRUCCION DE CAJA Y RETIRO DE DE SOBRAS	Metros Cuadrados	984,00	8.000	7.872.000
4	CORDON DE HORMIGON	Metro Lineal	220,60	52.000	11.471.200
5	PIEDRA BRUTA-PROVISION Y COLOCACION	Metros Cúbicos	196,80	185.000	36.408.000
6	MARTILLEO P/ROTURA DE PIEDRA	Metros Cúbicos	196,80	31.000	6.100.800
7	COLOCACION DE PIEDRA(MARTILLEO)	Metros Cuadrados	984,00	15.000	14.760.000
8	ARENA P/COLCHON DE ARENA(BASE DE EMPEDRADO)	Metros Cúbicos	147,60	80.000	11.808.000
9	COMPACTACION MECANICA P/EMPEDRADO	Metros Cuadrados	984,00	5.000	4.920.000
10	COLOCACION DE CERNIDURA DE PIEDRA	Metros Cuadrados	984,00	10.300	10.135.200
11	LIMPIEZA FINAL	Metros Cuadrados	984,00	5.400	5.313.600
Subtotal Grupo2					115.357.200
Total General					219.399.200



****RUC: 1747571-6****