

BEM EMPRENDIMIENTOS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS PUBLICOS

Dirección: Mons. Juan S. Bogarín e/ Lionel Stanley y 12 de Junio – Cnel. Oviedo – Paraguay

Cel.: (0971) 129006

Señores

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

Presente

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - Calle ISIDRO PENAYO. Ubicado entre las calles: Federico Amarilla y Luis A. Torres. Movilización y cartel de obra	Unid.	1,0	2.100.000	2.100.000
2	Marcación y replanteo.	m2	2453,2	5.000	12.266.000
3	Movimiento de suelo (desmontes, terraplenes y retiro de materiales sobrantes.	m3	98,1	42.500	4.170.440
4	Nivelación y compactación de suelo.	m2	2453,2	7.500	18.399.000
5	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 metros), incluye colchón de arena.	m2	2453,2	70.500	172.950.600
6	Provisión y colocación de cordones de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo. (calzada, boca calles y separador de carril)	ml	1022,2	57.500	58.776.500
7	Enripiado de piedra triturada tipo sexta (6ta), compactada.	m2	2453,2	5.200	12.756.640
8	Compactación mecánica (final)	m2	2453,2	5.000	12.266.000
9	MEJORA EN SEPARADOR DE CARRILES - Marcacion y replanteo.	Gl.	1,0	770.000	770.000
10	Nivelacion, relleno y compactacion de suelo local (en el separador)	m3	89,6	29.500	2.642.020
11	Contrapiso de cascotes compactado	m2	80,0	33.000	2.640.000
12	Provision y colocacion de pisos baldosones de 0,40 x 0,40 ó de 0,30 x 0,30	m2	80,0	65.750	5.260.000
13	Relleno y compactacion de sectores del paseo sin baldones terminado con piedra triturada 4ta	m3	36,8	51.000	1.875.780
14	Pintura de cordones del sector de separadores con acabado latex	ml	375,0	6.000	2.250.000
15	Limpieza (por etapas de la obra)	Gl.	1,0	1.900.000	1.900.000
16	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - Calle sin nombre costado sureste del Cementerio e/ Calle Rogelio Benitez. Movilizacion. Traslado de Equipos. Cartel de obra	Gl.	1,0	2.100.000	2.100.000
17	Marcación y replanteo.	m2	977,5	5.000	4.887.500
18	Movimiento de suelo (apertura de caja y retiro de materiales sobrantes.	m3	195,5	42.500	8.308.750
19	Provisión y colocación de cordones de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.	ml	250,5	57.500	14.403.750
20	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 metros), incluye colchón de arena.	m2	957,7	70.500	67.518.555




BEM EMPRENDIMIENTOS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS PUBLICOS

Dirección: Mons. Juan S. Bogarín e/ Lionel Stanley y 12 de Junio – Cnel. Oviedo – Paraguay
Cel.: (0971) 129006

21	Enripiado de piedra triturada tipo sexta (6ta).	m2	957,7	5.200	4.980.092
22	Compactación mecánica (final)	m2	957,7	5.000	4.788.550
23	Limpieza (por etapas de la obra)	Gl.	1,0	1.500.000	1.500.000
Total					419.510.177

Sin otro particular, me despido atentamente.

Firma: 

Nombre: Edgar Alberto Samudio León.



En calidad de Representante Legal de **BEM EMPRENDIMIENTOS.**

Fecha Presentación: 08 agosto de 2025