

Minga Guazú, 08 de abril de 2025

PRESUPUESTO N° 04/2025

Señores:

Facultad de Ciencias de la Salud – FACISA

Universidad Nacional del Este - UNE

Minga Guazú – Alto Paraná

Presente

Ref.: Licitación por Menor cuantía nacional (MCN) N° 02 - Servicio De Mantenimiento Varios De Edificios - ID: 460673

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de presentarles el siguiente presupuesto referencial que se detallan a continuación en la planilla de precios:

Ítems	Código de Catalogo	Lotes	Unidad	Presentación	Precio Unitario
		Lote 1 - Servicios de mantenimiento de salas de prácticas Monto MAXIMO: 100.000.000			
1	80111613-9999	Mano de Obra de Demolición de Revoque / piso / revestimiento / pared	Metros cuadrados	Evento	15.000
2	80111613-9999	Mano de Obra Abrir vano y/o pared en mampostería de 0,30	Metros cuadrados	Evento	30.000
3	72101607-006	Revoque de paredes a una capa de 1,5 cm con hidrófugo. (Obs.: Dosaje 1 balde de cemento Portland y 2 de arena lavada más hidrófugo; Utilizar caresita, o sika 1)	Metros cuadrados	Evento	20.000
4	80111613-9999	Mano de Obra (Revoque)	Metros cuadrados	Evento	25.000
5	80111613-9999	Mano de Obra Sacar marcos y balancines	Unidad	Unidad	50.000
6	72102508-999	Mampostería y muros, elevación con ladrillo de 0,15 (1:2:10) con cemento tipo 1 (Ladrillo, Cemento, cal, Arena)	Metros cuadrados	Evento	70.000
7	80111613-9999	Mano de Obra - Mampostería y muros	Metros cuadrados	Evento	30.000
8	72131601-012	Servicio de pintura de piso con pintura Epoxica o similar para hospital.	Metros cuadrados	Evento	80.000
9	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación. Pintor epoxica	Metros cuadrados	Evento	25.000
10	72152402-001	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas. (Ventana acústico templado doble de 10 mm) De un lado tiene que estar espejado.	Metros cuadrados	Unidad	1.200.000
11	72152402-001	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas. (Puerta de vidrio templado de 10 mm) Incluir los marcos y demás accesorios.	Metros cuadrados	Unidad	1.200.000

12	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico (Cableado para circuito de aires - (Incluir cables por metros, llaves y todos los accesorios necesarios hasta el tablero)	Metros	Unidad	50.000
13	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico (Cableado para sistema de audio y video) (Incluir todos los accesorios: parlantes para techo de 5", cables polarizados 2x1 mm y todos los accesorios necesarios)	Metros	Unidad	50.000
14	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico (Cableado para servicio de internet: cable UTP CAT 6, PLACA DE TRES MODULO PARA RJ45 y ficha hembra y macho y todos los accesorios necesarios)	Metros	Unidad	50.000
15	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico (Instalación de bocas de lamparas: incluir todos los accesorios "lamparas, reflectores led, cajas embutidas y/o externas)	Metros	Unidad	85.000
16	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico (Instalación de toma corrientes con tierra: incluir todos los accesorios "tipo schuko)	Metros	Unidad	85.000
17	72151702-001	Servicio de instalación de sistemas de televisión de circuito cerrado "Audio y video con retorno (Inclui cables, terminales, camara de 360 grados, grabadora y todos los accesorios posibles	Unidad	Unidad	1.100.000
18	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios (Colacion de sensores detectores de humo , estaciones manuales de alarma y canastilla con baliza y otros manteriales necesarios)	Unidad	Unidad	1.500.000
19	80111613-9999	Mano de Obra por jornal diario	Unidad	Unidad	150.000
20	72102201-012	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico			
Sub-items	20.1	Tablero gabinete para 30 modulo.	Unidad	Unidad	800.000
	20.2	Caja de conexión 3x3	Unidad	Unidad	30.000
	20.3	Caja de conexión 4x4	Unidad	Unidad	35.000
	20.4	Caja de conexión 50x50	Unidad	Unidad	40.000
	20.5	Caja externa para toma toma y punto	Unidad	Unidad	70.000
	20.6	Caño conducto de 1"	Metros	Unidad	20.000
	20.7	Caño conducto de 3/4"	Metros	Unidad	18.000
	20.8	Caño conducto de 1/2"	Metros	Unidad	15.000
	20.9	Interruptor Termomagnetico 3 x 63A	Unidad	Unidad	450.000
	20.10	Interruptor Termomagnetico 3 x 25A	Unidad	Unidad	380.000
	20.11	Interruptor Termomagnetico 1 x 30A	Unidad	Unidad	85.000
	20.12	Interruptor Termomagnetico 1 x 20A	Unidad	Unidad	82.000
	20.13	Interruptor Termomagnetico 1 x 16A	Unidad	Unidad	75.000
	20.14	Interruptor Termomagnetico 1 x 10A	Unidad	Unidad	70.000
	20.15	Cable NYY de 70 mm	Metros	Unidad	135.000
	20.16	Cable NYY de 4x4mm (tipo taller)	Metros	Unidad	30.000
	20.17	Cable de 10mm	Metros	Unidad	14.000
	20.18	Cable de 6mm	Metros	Unidad	8.500
	20.19	Cable de 2mm	Metros	Unidad	3.000

	20.20	Cable de 1mm	Metros	Unidad	1.700
	20.21	Cable tipo taller 4 x 25mm	Metros	Unidad	150.000
	20.22	Cable desnudo de cobre 70mm	Metros	Unidad	102.000
	20.23	Jabalina de 3/4 x 3metros	Unidad	Unidad	300.000
	20.24	Descargador de Sobretension 32 A -tetra polar	Unidad	Unidad	450.000
	20.25	Barra para conexión RSTN	Unidad	Unidad	30.000
	20.26	Barra para neutro 18 polos	Unidad	Unidad	40.000
	20.27	Barra para tierra 18 polos	Unidad	Unidad	40.000
	20.28	Terminal para cable 25mm (tipo ojo)	Unidad	Unidad	5.000
	20.29	Terminal para cable 70mm (tipo ojo)	Unidad	Unidad	10.000
	20.30	Terminal para cable de 6mm (Tipo tubular y/o pino) 100 unid.	Paquete	Unidad	3.500
	20.31	Terminal para cable de 4mm (Tipo tubular y/o pino) 100 unid.	Paquete	Unidad	3.000
	20.32	Terminal para cable de 10mm2 (Tipo tubular y/o pino) 100 unid.	Paquete	Unidad	5.000
	20.33	Precinta de 20cm. 100 unid.	Paquete	Unidad	12.000
	20.34	Abrazadera de 1"	Unidad	Unidad	3.600
	20.35	Abrazadera de 3/4"	Unidad	Unidad	3.000
	20.36	Abrazadera de 1/2"	Unidad	Unidad	2.500
	20.37	Tornillos tirafondo de 6mm	Unidad	Unidad	700
	20.38	Tornillos tirafondo de 10mm	Unidad	Unidad	1.500
	20.39	Tarugos pvc de 6mm	Unidad	Unidad	250
	20.40	Tarugos pvc de 10mm	Unidad	Unidad	500
	20.41	Canal para cable en tira de 2 metros ranurado gris. Entre 30x30mm y 60x50mm	Unidad	Unidad	25.000
	20.42	Mano de obra tablero	Unidad	Unidad	300.000
		LOTE 2 - Mantenimiento General de Edificios - Monto MAXIMO: 50.000.000-			
1	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas deberá incluir pintura, enduido y todos los elementos para su realización	Metros cuadrados	Evento	20.000
2	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación. Pintor	Metros cuadrados	Evento	18.000
3	72102508-001	Restauración o reparación de pisos donde deberá incluir piso, argamasa y todos los elementos necesarios para su realización.	Metros cuadrados	Evento	60.000
4	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación. Colocación de piso	Metros cuadrados	Evento	30.000
5	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación. Colocación de piso. (retiro de piso y base argamasa existente)	Metros cuadrados	Evento	30.000
6	72102507-001	Servicio de aislación de techo: Deberá incluir Revoque con hidrófugo 2,5 cm, Pintura asfáltica / impermeabilizante Membrana asfáltica 4 mm c/terminación de aluminio	Metros cuadrados	Evento	80.000
7	80111613-9999	Mano de Obra - Servicio de aislación de techo	Metros cuadrados	Evento	30.000
8	72102304-003	Mantenimiento de desagüe cloacal para baño social incluido todos los materiales necesarios	Unidad	Evento	150.000

10	80111613-9999	Mano de Obra desague cloacal)	Unidad	Evento	100.000
----	---------------	-------------------------------	--------	--------	---------

CONDICIONES GENERALES DEL PRESENTE PRESUPUESTO:

1- Condición de pago:

- Certificaciones mensuales

2- Plazo de ejecución:

- 120 días calendario a partir de la confirmación del presente presupuesto

3- Validez de la Oferta:

- 10 días calendario

4- Alcance:

- El presente presupuesto incluyen la provisión de **equipos, herramientas, materiales, EPI's y mano de obra calificada** para la correcta ejecución del proyecto de referencia.

Aguardo cualquier duda o aclaración, saludándole muy atentamente.



Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715-1