



# MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Unidad Operativa de Contrataciones

Ñacunday para Todos



Ñacunday, 22 de setiembre de 2.025.-

Señor:

José Domingo Ferreira

RUC:1071827-3

Presente

Por este medio me dirijo a usted, a efectos de informar que la **Municipalidad de Ñacunday** precisa necesita una Licitación para la **"Construcción De Pavimento Tipo Empedrado - Itaipyte y Construcción De Pavimento Tipo Empedrado En Acceso A Paranambu - Tramo 1"**. En este sentido, solicito su amable colaboración a fin de remitir el precio referencial de los bienes a ser adquiridos en base a los términos de Referencia que se detallan a continuación:

Item	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
<b>Lote Nº 01 Construcción de Pavimento tipo Empedrado - ITAIPYTE</b>					
	<b>Cartel de Obra:</b>				
1	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	2.00	m2		
2	Preparación de Suelo con Motoniveladora	1,167.00	m2		
3	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada	1,167.00	m2		
	<b>Colchón: Tierra Colorada</b>				
4	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) con mano de obra	233.40	m3		
5	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m <sup>2</sup> )	1,167.00	m2		
6	Cordón de Ho.	1,167.00	m2		
	<b>Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral</b>				
7	Compactación	333.00	ml		
	<b>Compactación Final</b>				
8	Limpieza	1,167.00	m2		
	<b>Limpieza final de obra</b>				



MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Unidad Operativa de Contrataciones

Ñacunday para Todos



9	Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	1,167.00	m2		
TOTAL LOTE N° 01					
Lote N° 02 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Acceso a Paranambu - Tramo 1					
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	3.00	m <sup>2</sup>		
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	916.00	m <sup>2</sup>		
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	916.00	m <sup>2</sup>		
4	Compactación de terreno con pata de cabra	916.00	m <sup>2</sup>		
5	Relleno con tierra colorada en banquina	36.00	m3		
	Servicio de nivelado de terreno				
6	Colchón: Tierra Colorada	274.80	m <sup>3</sup>		
	Construcción de empedrado				
7	Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	916.00	m <sup>2</sup>		
8	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m <sup>2</sup> )	916.00	m <sup>2</sup>		
	Cordón				
9	Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	221.00	ml		
10	Muro de contención de pbc	15.00	m3		
	Relleno y compactacion de terreno				
11	Compactación preliminar	916.00	m <sup>2</sup>		
12	Compactación Final	916.00	m <sup>2</sup>		
	Servicio de limpieza general de la construccion				
13	Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	916.00	m <sup>2</sup>		
TOTAL LOTE N° 02					

Atentamente. -

Recibido  
SANTO DOMINGO  
de José Domingo Ferreira B.  
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN ORAL  
C.E. 1102951758947

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY  
U.O.C.  
Lic. Freddy Herman Vargla  
Responsable de la UOC