



Ñacunday, 22 de setiembre de 2.025.-

Señor:
Constructora Flores de Sergio Flores
RUC 1376451-9
Presente

Por este medio me dirijo a usted, a efectos de informar que la **Municipalidad de Ñacunday** precisa necesita una Licitación para la **"Construcción De Pavimento Tipo Empedrado - Itaipyte y Construcción De Pavimento Tipo Empedrado En Acceso A Paranambu - Tramo 1"**. En este sentido, solicito su amable colaboración a fin de remitir el precio referencial de los bienes a ser adquiridos en base a los términos de Referencia que se detallan a continuación:

Item	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
Lote Nº 01 Construcción de Pavimento tipo Empedrado - ITAIPYTE					
	Cartel de Obra:				
1	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	2.00	m2		
2	Preparación de Suelo con Motoniveladora	1,167.00	m2		
3	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada	1,167.00	m2		
	Colchón: Tierra Colorada				
4	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m ³ /m ²) con mano de obra	233.40	m3		
5	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m ²)	1,167.00	m2		
6	Cordón de Ho.	1,167.00	m2		
	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral				



MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Unidad Operativa de Contrataciones

Ñacunday para Todos



7	Compactación	333.00	ml		
	Compactación Final				
8	Limpieza	1,167.00	m2		
	Limpieza final de obra				
9	Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	1,167.00	m2		
TOTAL LOTE Nº 01					
Lote Nº 02 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Acceso a Paranambu - Tramo 1					
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	3.00	m ²		
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	916.00	m ²		
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	916.00	m ²		
4	<i>Compactación de terreno con pata de cabra</i>	916.00	m ²		
5	Relleno con tierra colorada en banquina	36.00	m3		
	Servicio de nivelado de terreno				
6	Colchón: Tierra Colorada	274.80	m ³		
	Construcción de empedrado				
7	Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	916.00	m ²		
8	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m ²)	916.00	m ²		
	Cordón				
9	Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	221.00	ml		
10	Muro de contención de pbc	15.00	m3		
	Relleno y compactacion de terreno				
11	Compactación preliminar	916.00	m ²		
12	<i>Compactación Final</i>	916.00	m ²		
	Servicio de limpieza general de la construccion				
13	<i>Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos</i>	916.00	m ²		



MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Unidad Operativa de Contrataciones

Ñacunday para Todos



TOTAL LOTE Nº 02			
------------------	--	--	--

Atentamente. -

