



GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

Avda. Mcal. López C/ De las Residentas
Tel.: 046-242311
Saltos del Guairá – Canindeyú – Paraguay



Salto del Guaira, 29 de agosto de 2.025.-

SEÑORES:

PROVEEDORES

PRESENTE

Me es grato dirigirme a Ustedes, a objeto de solicitar su valiosa colaboración, en el sentido de tener a bien cotizar los servicios de **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO C/ PISO DE H° A°** incluidos en la planilla que remito adjunto para futuro proceso licitatorio a ser llevada a cabo por la Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú.

El pedido es a los efectos de poder contar con parámetros para determinar los Precios Referenciales respectivos que serán publicados en ocasión de remitir el correspondiente llamado, en atención a la **RESOLUCIÓN DNCP N°: 454/2024 – POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.**

Al agradecer anticipadamente su buena predisposición, les saludo atentamente.



Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC
Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú



Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC. 4528751-1



De Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios

Construcción de Proyectos de Servicio Público y Privados
San Isidro del Curuguaty - Tel: 0991-463923
Curuguaty - Paraguay
Caacupé c/ Fulgencio R. Moreno - Tel: 0521-200798
Cnel. Oviedo - Paraguay
EMAIL: ruiz_diazb@hotmail.com

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

1 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H"A						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	10.400	5.616.000
2	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.500.000	1.500.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:				
3	72131601-004	Zapata de H9C9 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	800.000	19.200.000
		TECHOS:				
4	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estructura metálica, c/ perfiles y ángulos .Pilares de 20x50 con ángulo de 2"x3/16	M2	540,00	390.000	210.600.000
		PISO DE H"A:				
5	72131601-005	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes con revoque	M2	60,00	240.000	14.400.000
6	72102905-001	Relleno y compactación	M3	250,00	115.000	28.750.000
7	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecánica	M2	540,00	200.000	108.000.000
8	72131601-012	Pintura de piso	M2	540,00	30.000	16.200.000
		DESAGUE PLUVIAL:				
9	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	130.000	7.800.000
10	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	44.000	2.640.000
		LIMPIEZA FINAL:				
11	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	1.024.000	1.024.000
Total						415.730.000

2 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H"A						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
12	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	10.400	5.616.000
13	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.500.000	1.500.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:				
14	72131601-004	Zapata de H9C9 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	800.000	19.200.000
		TECHOS:				
15	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estructura metálica, c/ perfiles y ángulos .Pilares de 20x50 con ángulo de 2"x3/16	M2	540,00	390.000	210.600.000
		PISO DE H"A:				
16	72131601-005	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes con revoque	M2	60,00	240.000	14.400.000
17	72102905-001	Relleno y compactación	M3	250,00	115.000	28.750.000
18	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecánica	M2	540,00	200.000	108.000.000
19	72131601-012	Pintura de piso	M2	540,00	30.000	16.200.000
		DESAGUE PLUVIAL:				
20	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	130.000	7.800.000
21	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	44.000	2.640.000
		LIMPIEZA FINAL:				
22	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	1.024.000	1.024.000
Total						415.730.000

Total General						831.460.000
---------------	--	--	--	--	--	-------------



Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1