¡Juntos Podemos!

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
Capital del Citrus
Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño
munilopez_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

**MISIÓN:** *Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.* ---------

# SOLICITUD DE PRESUPUESTO.-

Carlos Antonio López, 04 de setiembre del 2025

Señor:
RET SL CONSTRUCCIONES S.A.
RUC N° 80132555-2
**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de solicitarle el costo de la "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DE 8,60 X 10,90 EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ las especificaciones técnicas, la planilla de cómputo métrico para la cotización, la misma será utilizada para la elaboración del precio referencial del Llamado:

| N° | DESCRIPCIÓN DE RUBRO | UN | Cant. | Precio U. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza para preparación del terreno de obras. | GL | 1,00 | |
| 2 | Replanteo y marcación de obra. | M2 | 93,80 | |
| 3 | Cartel de obra. | UN | 1,00 | |
| 4 | Vallado de obra. | GL | 1 | |
| | PRELIMINARES | | | |
| 5 | Relleno y apisonados de interiores. | M3 | 41,50 | |
| 6 | Excavación para carga de cimiento con PBC. | M3 | 10,75 | |
| 7 | Zapatas de Hº Aº. | M3 | 0,65 | |
| 8 | Pilares de Hº Aº. | M3 | 0,85 | |
| 9 | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior. | M3 | 3,05 | |
| 10 | Loseta de Hº A° de 10 cm para mesada de 2,85x0,60cm. | M3 | 0,18 | |
| | MUROS DE NIVELACION, ELEVACION Y PILARES | | | |
| 11 | Muro de contención en todo el perimetro. | M3 | 16,40 | |
| 12 | Muro de nivelación de 0,30 cm. | M2 | 42,30 | |
| 13 | Aislación asfáltica de paredes. | M2 | 7,65 | |
| 14 | Muro de elevación de 0,15 para revocar. | M2 | 46,05 | |
| 15 | Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados. | M2 | 97,25 | |
| 16 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | ML. | 22,00 | |
| 17 | Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados. | ML. | 8,65 | |
| | CUBIERTA | | | |
| 18 | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 1,50 m. | M2 | 121,00 | |

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. López

RET SL CONSTRUCCIONES
RUC: 80132555-2

**MISIÓN:** *Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.* ---------

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 40 cm, pintura sintética. | ML | 23,80 | |
| 20 | Bajada de desague pluvial con chapa nro. 26. | ML | 12,00 | |
| 21 | Cenefa de chapa galvanizada, pintura sintética. | ML | 15,20 | |
| 22 | Provisión y colocación de cumbrera. | ML | 11,90 | |
| 23 | Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm. | ML | 11,70 | |
| 24 | Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45º, para galería.- Desarrollo 0,30 cm. | ML | 11,70 | |
| | REVOQUES | | | |
| 25 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa. | M2 | 176,00 | |
| 26 | Revoque de encadenados de H° A° con hidrófugo. | ML. | 26,45 | |
| 27 | Revoque de pilares de H° A° con hidrófugo. | ML. | 7,00 | |
| 28 | Revoque de moldura lineal en balancines. | ML. | 35,50 | |
| | PISOS | | | |
| 29 | Contrapiso de H° de cascotes. | M2 | 93,80 | |
| 30 | Carpeta de cemento alisado. | M2 | 93,80 | |
| 31 | Piso ceramico antideslizante. | M2 | 93,80 | |
| 32 | Zocalo ceramico de 8cm. | ML. | 53,90 | |
| | ABERTURAS | | | |
| 33 | Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura. | UN. | 2,00 | |
| 34 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 marco, contramarco y cerradura. | UN. | 1,00 | |
| 35 | Ventanas tipo balancines. | M2 | 17,65 | |
| 36 | Vidrios dobles de 4 mm colocados con silicona. | M2 | 17,65 | |
| 37 | Alfeizar de revoques de ventanas. | ML. | 44,80 | |
| | PINTURA | | | |
| 38 | Pintura de paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético. | M2 | 176,00 | |
| 39 | Pintura de pilares vistos con anti moho incoloro. | M2 | 13,15 | |
| 40 | Pintura de viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético. | ML | 23,40 | |
| 41 | Pintura de encadenado y pilares al látex. | M2 | 28,45 | |
| 42 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética. | M2 | 17,65 | |
| 43 | Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro. | M2 | 97,20 | |
| 44 | Pintura de puerta metálica con base anti oxido y pintura sintética. | M2 | 5,15 | |
| 45 | Pintura de tirantes al sintético. | M2 | 79,80 | |
| 46 | Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética. | ML | 35,80 | |
| 47 | Revestimientos de azulejos. | M2 | 6,10 | |
| | INSTALACIOIN ELECTRICA | | | |

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. López

RET SL CONSTRUCCIONES S.A. RUC: 80132555-2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Provisión e instalación general, de caños corrugados, cajita redonda, cableado del circuito eléctrico y preensamblado al tablero principal. | GL | 1,00 | |
| 49 | Instalación del tablero seccionales. | UN | 1,00 | |
| 50 | Instalación de tablero Principal. | UN | 1,00 | |
| 51 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | UN | 5,00 | |
| 52 | Alimentación de los circuitos para aire acondicionado. | UN | 2,00 | |
| 53 | Alimentación de los circuitos de luces. | UN | 12,00 | |
| 54 | Alimentación de los circuitos de tomas. | UN | 12,00 | |
| 55 | Alimentación de los circuitos de ventiladores. | UN | 5,00 | |
| 56 | Alimentación de los tableros seccionales de embutir de 8TM. | UN | 1,00 | |
| | ARTEFACTOS ELECTRICOS | | | |
| 57 | Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco LED de 60w. | UN | 9,00 | |
| 58 | Artefactos lumínicos, foco de 60 W con farol galeria. | UN | 3,00 | |
| 59 | Artefactos lumínicos, foco de 60 W con farol para exterior. | UN | 3,00 | |
| 60 | Tablero seccional de plástico de 8TM con barra de fase y neutro. | UN | 1,00 | |
| 61 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores. | UN | 1,00 | |
| 62 | Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica. | UN | 5,00 | |
| | INSTALACION SANITARIA | | | |
| 63 | Instalación de agua corriente (detalle en planos). | GL. | 1,00 | |
| 64 | Instalación de griferia y pileta de acero inoxidable. | GL. | 1,00 | |
| 65 | Registro 40x40. | GL. | 1,00 | |
| 66 | Construcción de camara septica 1,00x1,60x1,00m. con tapa de H°A°. | UN. | 1,00 | |
| 67 | Construcción de pozo ciego de 1,50 x 3,00 con tapa de H°A°. | UN. | 1,00 | |
| | VARIOS | | | |
| 68 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. | M2 | 13,76 | |
| 69 | Instalacion de baranda (detalle en planos). | UN. | 1,00 | |
| 70 | Placa de inauguración de acero inoxidable. | UN. | 1,00 | |
| 71 | Limpieza final. | UN. | 1,00 | |

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

***Nancy E. Vigo Méreles***
***Encargada de UOC***

*Recibido por:* .....

CONSTRUCCIONES

RET SL S.A.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

Carlos Antonio López, 08 de Septiembre del 2025

Señor:
Hernán David Cubas Miño
Intendente Municipal de Carlos Antonio López

Me dirijo a usted para presentarles mi planilla de cotización de costo de la obra que se detalla a continuación:

| N° | DESCRIPCIÓN DE RUBRO | UN | Cant. | Precio U. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza para preparación del terreno de obras. | GL | 1,00 | 650.000 |
| 2 | Replanteo y marcación de obra. | M2 | 93,80 | 9.400 |
| 3 | Cartel de obra. | UN | 1,00 | 1.800.000 |
| 4 | Vallado de obra. | GL | 1 | 3.600.000 |
| | PRELIMINARES | | | |
| 5 | Relleno y apisonados de interiores. | M3 | 41,50 | 120.000 |
| 6 | Excavación para carga de cimiento con PBC. | M3 | 10,75 | 650.000 |
| 7 | Zapatas de Hº Aº. | M3 | 0,65 | 2.400.000 |
| 8 | Pilares de Hº Aº. | M3 | 0,85 | 2.400.000 |
| 9 | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior. | M3 | 3,05 | 2.400.000 |
| 10 | Loseta de Hº A° de 10 cm para mesada de 2,85x0,60cm. | M3 | 0,18 | 2.400.000 |
| | MUROS DE NIVELACION, ELEVACION Y PILARES | | | |
| 11 | Muro de contención en todo el perimetro. | M3 | 16,40 | 900.000 |
| 12 | Muro de nivelación de 0,30 cm. | M2 | 42,30 | 200.000 |
| 13 | Aislación asfáltica de paredes. | M2 | 7,65 | 50.000 |
| 14 | Muro de elevación de 0,15 para revocar. | M2 | 46,05 | 120.000 |
| 15 | Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados. | M2 | 97,25 | 160.000 |
| 16 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | ML. | 22,00 | 55.000 |
| 17 | Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados. | ML. | 8,65 | 280.000 |
| | CUBIERTA | | | |
| 18 | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 1,50 m. | M2 | 121,00 | 380.000 |
| 19 | Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 40 cm, pintura sintética. | ML | 23,80 | 110.000 |
| 20 | Bajada de desague pluvial con chapa nro. 26. | ML | 12,00 | 110.000 |
| 21 | Cenefa de chapa galvanizada, pintura sintética. | ML | 15,20 | 110.000 |
| 22 | Provisión y colocación de cumbrera. | ML | 11,90 | 110.000 |
| 23 | Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm. | ML | 11,70 | 400.000 |
| 24 | Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45°, para galería.- Desarrollo 0,30 cm. | ML | 11,70 | 360.000 |

RET SL S.A. CONSTRUCCIONES
RUC: 80132555-2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | REVOQUES | | | |
| 25 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa. | M2 | 176,00 | 50.000 |
| 26 | Revoque de encadenados de H° A° con hidrófugo. | ML. | 26,45 | 55.000 |
| 27 | Revoque de pilares de H° A° con hidrófugo. | ML. | 7,00 | 55.000 |
| 28 | Revoque de moldura lineal en balancines. | ML. | 35,50 | 50.000 |
| | PISOS | | | |
| 29 | Contrapiso de H° de cascotes. | M2 | 93,80 | 42.000 |
| 30 | Carpeta de cemento alisado. | M2 | 93,80 | 45.000 |
| 31 | Piso ceramico antideslizante. | M2 | 93,80 | 130.000 |
| 32 | Zocalo ceramico de 8cm. | ML. | 53,90 | 25.000 |
| | ABERTURAS | | | |
| 33 | Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura. | UN. | 2,00 | 950.000 |
| 34 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 marco, contramarco y cerradura. | UN. | 1,00 | 2.800.000 |
| 35 | Ventanas tipo balancines. | M2 | 17,65 | 410.000 |
| 36 | Vidrios dobles de 4 mm colocados con silicona. | M2 | 17,65 | 190.000 |
| 37 | Alfeizar de revoques de ventanas. | ML. | 44,80 | 47.000 |
| | PINTURA | | | |
| 38 | Pintura de paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético. | M2 | 176,00 | 30.000 |
| 39 | Pintura de pilares vistos con anti moho incoloro. | M2 | 13,15 | 30.000 |
| 40 | Pintura de viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético. | ML | 23,40 | 30.000 |
| 41 | Pintura de encadenado y pilares al látex. | M2 | 28,45 | 30.000 |
| 42 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética. | M2 | 17,65 | 35.000 |
| 43 | Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro. | M2 | 97,20 | 30.000 |
| 44 | Pintura de puerta metálica con base anti oxido y pintura sintética. | M2 | 5,15 | 35.000 |
| 45 | Pintura de tirantes al sintético. | M2 | 79,80 | 30.000 |
| 46 | Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética. | ML | 35,80 | 30.000 |
| 47 | Revestimientos de azulejos. | M2 | 6,10 | 130.000 |
| | INSTALACIOIN ELECTRICA | | | |
| 48 | Provisión e instalación general, de caños corrugados, cajita redonda, cableado del circuito eléctrico y preensamblado al tablero principal. | GL | 1,00 | 4.800.000 |
| 49 | Instalación del tablero seccionales. | UN | 1,00 | 160.000 |
| 50 | Instalación de tablero Principal. | UN | 1,00 | 260.000 |
| 51 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | UN | 5,00 | 150.000 |
| 52 | Alimentación de los circuitos para aire acondicionado. | UN | 2,00 | 250.000 |
| 53 | Alimentación de los circuitos de luces. | UN | 12,00 | 120.000 |
| 54 | Alimentación de los circuitos de tomas. | UN | 12,00 | 120.000 |
| 55 | Alimentación de los circuitos de ventiladores. | UN | 5,00 | 150.000 |
| 56 | Alimentación de los tableros seccionales de embutir de 8TM. | UN | 1,00 | 110.000 |
| | ARTEFACTOS ELECTRICOS | | | |

CONSTRUCCIONES
RUC: 80132555-2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco LED de 60w. | UN | 9,00 | 650.000 |
| 58 | Artefactos lumínicos, foco de 60 W con farol galeria. | UN | 3,00 | 200.000 |
| 59 | Artefactos lumínicos, foco de 60 W con farol para exterior. | UN | 3,00 | 200.000 |
| 60 | Tablero seccional de plástico de 8TM con barra de fase y neutro. | UN | 1,00 | 750.000 |
| 61 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores. | UN | 1,00 | 250.000 |
| 62 | Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica. | UN | 5,00 | 950.000 |
| | INSTALACION SANITARIA | | | |
| 63 | Instalación de agua corriente (detalle en planos). | GL. | 1,00 | 3.500.000 |
| 64 | Instalación de griferia y pileta de acero inoxidable. | GL. | 1,00 | 1.500.000 |
| 65 | Registro 40x40. | GL. | 1,00 | 400.000 |
| 66 | Construcción de camara septica 1,00x1,60x1,00m. con tapa de H°A°. | UN. | 1,00 | 5.000.000 |
| 67 | Construcción de pozo ciego de 1,50 x 3,00 con tapa de H°A°. | UN. | 1,00 | 6.100.000 |
| | VARIOS | | | |
| 68 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. | M2 | 13,76 | 130.000 |
| 69 | Instalacion de baranda (detalle en planos). | UN. | 1,00 | 1.100.000 |
| 70 | Placa de inauguración de acero inoxidable. | UN. | 1,00 | 700.000 |
| 71 | Limpieza final. | UN. | 1,00 | 1.500.000 |

Atentamente:

CONSTRUCCIONES
RUC: 80132555-2

**RET SL CONSTRUCCIONES S.A.**

¡Juntos Podemos!

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
Capital del Citrus
Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño
munilopez_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

**MISIÓN:** *Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.* ---------

# SOLICITUD DE PRESUPUESTO.-

Carlos Antonio López, 04 de setiembre del 2025

Señor:
SCHNEIDER
Diego Schneider
RUC N° 4409495-7
**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de solicitarle el costo de la "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DE 8,60 X 10,90 EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ las especificaciones técnicas, la planilla de cómputo métrico para la cotización, la misma será utilizada para la elaboración del precio referencial del Llamado:

| N° | DESCRIPCIÓN DE RUBRO | UN | Cant. | Precio U. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza para preparación del terreno de obras. | GL | 1,00 | |
| 2 | Replanteo y marcación de obra. | M2 | 93,80 | |
| 3 | Cartel de obra. | UN | 1,00 | |
| 4 | Vallado de obra. | GL | 1 | |
| | PRELIMINARES | | | |
| 5 | Relleno y apisonados de interiores. | M3 | 41,50 | |
| 6 | Excavación para carga de cimiento con PBC. | M3 | 10,75 | |
| 7 | Zapatas de Hº Aº. | M3 | 0,65 | |
| 8 | Pilares de Hº Aº. | M3 | 0,85 | |
| 9 | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior. | M3 | 3,05 | |
| 10 | Loseta de Hº A° de 10 cm para mesada de 2,85x0,60cm. | M3 | 0,18 | |
| | MUROS DE NIVELACION, ELEVACION Y PILARES | | | |
| 11 | Muro de contención en todo el perimetro. | M3 | 16,40 | |
| 12 | Muro de nivelación de 0,30 cm. | M2 | 42,30 | |
| 13 | Aislación asfáltica de paredes. | M2 | 7,65 | |
| 14 | Muro de elevación de 0,15 para revocar. | M2 | 46,05 | |
| 15 | Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados. | M2 | 97,25 | |
| 16 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | ML. | 22,00 | |
| 17 | Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados. | ML. | 8,65 | |
| | CUBIERTA | | | |
| 18 | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 1,50 m. | M2 | 121,00 | |
| 19 | Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 40 cm, pintura sintética. | ML | 23,80 | |
| 20 | Bajada de desague pluvial con chapa nro. 26. | ML | 12,00 | |
| 21 | Cenefa de chapa galvanizada, pintura sintética. | ML | 15,20 | |
| 22 | Provisión y colocación de cumbrera. | ML | 11,90 | |
| 23 | Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm. | ML | 11,70 | |
| 24 | Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45º, para galería.- Desarrollo 0,30 cm. | ML | 11,70 | |
| | REVOQUES | | | |
| 25 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa. | M2 | 176,00 | |
| 26 | Revoque de encadenados de H° A° con hidrófugo. | ML. | 26,45 | |
| 27 | Revoque de pilares de H° A° con hidrófugo. | ML. | 7,00 | |
| 28 | Revoque de moldura lineal en balancines. | ML. | 35,50 | |
| | PISOS | | | |
| 29 | Contrapiso de H° de cascotes. | M2 | 93,80 | |
| 30 | Carpeta de cemento alisado. | M2 | 93,80 | |

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. López

SCHNEIDER
HORMIGONES - EXCAVACIONES
RUC: 4409495-7

**MISIÓN:** *Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.* ---------

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Piso ceramico antideslizante. | M2 | 93,80 | |
| 32 | Zocalo ceramico de 8cm. | ML. | 53,90 | |
| | ABERTURAS | | | |
| 33 | Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura. | UN. | 2,00 | |
| 34 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 marco, contramarco y cerradura. | UN. | 1,00 | |
| 35 | Ventanas tipo balancines. | M2 | 17,65 | |
| 36 | Vidrios dobles de 4 mm colocados con silicona. | M2 | 17,65 | |
| 37 | Alfeizar de revoques de ventanas. | ML. | 44,80 | |
| | PINTURA | | | |
| 38 | Pintura de paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético. | M2 | 176,00 | |
| 39 | Pintura de pilares vistos con anti moho incoloro. | M2 | 13,15 | |
| 40 | Pintura de viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético. | ML | 23,40 | |
| 41 | Pintura de encadenado y pilares al látex. | M2 | 28,45 | |
| 42 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética. | M2 | 17,65 | |
| 43 | Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro. | M2 | 97,20 | |
| 44 | Pintura de puerta metálica con base anti oxido y pintura sintética. | M2 | 5,15 | |
| 45 | Pintura de tirantes al sintético. | M2 | 79,80 | |
| 46 | Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética. | ML | 35,80 | |
| 47 | Revestimientos de azulejos. | M2 | 6,10 | |
| | INSTALACIOIN ELECTRICA | | | |
| 48 | Provisión e instalación general, de caños corrugados, cajita redonda, cableado del circuito eléctrico y preensamblado al tablero principal. | GL | 1,00 | |
| 49 | Instalación del tablero seccionales. | UN | 1,00 | |
| 50 | Instalación de tablero Principal. | UN | 1,00 | |
| 51 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | UN | 5,00 | |
| 52 | Alimentación de los circuitos para aire acondicionado. | UN | 2,00 | |
| 53 | Alimentación de los circuitos de luces. | UN | 12,00 | |
| 54 | Alimentación de los circuitos de tomas. | UN | 12,00 | |
| 55 | Alimentación de los circuitos de ventiladores. | UN | 5,00 | |
| 56 | Alimentación de los tableros seccionales de embutir de 8TM. | UN | 1,00 | |
| | ARTEFACTOS ELECTRICOS | | | |
| 57 | Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco LED de 60w. | UN | 9,00 | |
| 58 | Artefactos lumínicos, foco de 60 W con farol galeria. | UN | 3,00 | |
| 59 | Artefactos lumínicos, foco de 60 W con farol para exterior. | UN | 3,00 | |
| 60 | Tablero seccional de plástico de 8TM con barra de fase y neutro. | UN | 1,00 | |
| 61 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores. | UN | 1,00 | |
| 62 | Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica. | UN | 5,00 | |
| | INSTALACION SANITARIA | | | |
| 63 | Instalación de agua corriente (detalle en planos). | GL. | 1,00 | |
| 64 | Instalación de griferia y pileta de acero inoxidable. | GL. | 1,00 | |
| 65 | Registro 40x40. | GL. | 1,00 | |
| 66 | Construcción de camara septica 1,00x1,60x1,00m. con tapa de H°A°. | UN. | 1,00 | |
| 67 | Construcción de pozo ciego de 1,50 x 3,00 con tapa de H°A°. | UN. | 1,00 | |
| | VARIOS | | | |
| 68 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. | M2 | 13,76 | |
| 69 | Instalacion de baranda (detalle en planos). | UN. | 1,00 | |
| 70 | Placa de inauguración de acero inoxidable. | UN. | 1,00 | |
| 71 | Limpieza final. | UN. | 1,00 | |

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

***Nancy E. Vigo Méreles***
***Encargada de UOC***

*Recibido por:* .....

SCHNEIDER
HORMIGONES - EXCAVACIONES
RUC: 4409495-7

SCHNEIDER
EXCAVACIONES - HORMIGONES

Carlos Antonio López, 08 de Septiembre del 2025

Señor:
Hernán David Cubas Miño
Intendente Municipal de Carlos Antonio López

Me dirijo a usted para presentarles mi planilla de cotización de costo de la obra que se detalla a continuación:

| N° | DESCRIPCIÓN DE RUBRO | UN | Cant. | Precio U. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza para preparación del terreno de obras. | GL | 1,00 | 600.000 |
| 2 | Replanteo y marcación de obra. | M2 | 93,80 | 9.600 |
| 3 | Cartel de obra. | UN | 1,00 | 2.000.000 |
| 4 | Vallado de obra. | GL | 1 | 3.300.000 |
| | PRELIMINARES | | | |
| 5 | Relleno y apisonados de interiores. | M3 | 41,50 | 110.000 |
| 6 | Excavación para carga de cimiento con PBC. | M3 | 10,75 | 600.000 |
| 7 | Zapatas de Hº Aº. | M3 | 0,65 | 2.300.000 |
| 8 | Pilares de Hº Aº. | M3 | 0,85 | 2.300.000 |
| 9 | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior. | M3 | 3,05 | 2.300.000 |
| 10 | Loseta de Hº A° de 10 cm para mesada de 2,85x0,60cm. | M3 | 0,18 | 2.300.000 |
| | MUROS DE NIVELACION, ELEVACION Y PILARES | | | |
| 11 | Muro de contención en todo el perimetro. | M3 | 16,40 | 800.000 |
| 12 | Muro de nivelación de 0,30 cm. | M2 | 42,30 | 195.000 |
| 13 | Aislación asfáltica de paredes. | M2 | 7,65 | 40.000 |
| 14 | Muro de elevación de 0,15 para revocar. | M2 | 46,05 | 130.000 |
| 15 | Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados. | M2 | 97,25 | 180.000 |
| 16 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | ML. | 22,00 | 65.000 |
| 17 | Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados. | ML. | 8,65 | 290.000 |
| | CUBIERTA | | | |
| 18 | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 1,50 m. | M2 | 121,00 | 406.000 |
| 19 | Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 40 cm, pintura sintética. | ML | 23,80 | 90.000 |
| 20 | Bajada de desague pluvial con chapa nro. 26. | ML | 12,00 | 130.000 |
| 21 | Cenefa de chapa galvanizada, pintura sintética. | ML | 15,20 | 130.000 |
| 22 | Provisión y colocación de cumbrera. | ML | 11,90 | 130.000 |
| 23 | Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm. | ML | 11,70 | 420.000 |
| 24 | Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45º, para galería.- Desarrollo 0,30 cm. | ML | 11,70 | 370.000 |
| | REVOQUES | | | |
| 25 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa. | M2 | 176,00 | 49.000 |
| 26 | Revoque de encadenados de H° A° con hidrófugo. | ML. | 26,45 | 60.000 |

SCHNEIDER
HORMIGONES - EXCAVACIONES
RUC: 4409495-7

SCHNEIDER
EXCAVACIONES - HORMIGONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Revoque de pilares de H° A° con hidrófugo. | ML. | 7,00 | 54.000 |
| 28 | Revoque de moldura lineal en balancines. | ML. | 35,50 | 60.000 |
| | PISOS | | | |
| 29 | Contrapiso de H° de cascotes. | M2 | 93,80 | 39.000 |
| 30 | Carpeta de cemento alisado. | M2 | 93,80 | 48.000 |
| 31 | Piso ceramico antideslizante. | M2 | 93,80 | 120.000 |
| 32 | Zocalo ceramico de 8cm. | ML. | 53,90 | 20.000 |
| | ABERTURAS | | | |
| 33 | Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura. | UN. | 2,00 | 750.000 |
| 34 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 marco, contramarco y cerradura. | UN. | 1,00 | 2.900.000 |
| 35 | Ventanas tipo balancines. | M2 | 17,65 | 400.000 |
| 36 | Vidrios dobles de 4 mm colocados con silicona. | M2 | 17,65 | 200.000 |
| 37 | Alfeizar de revoques de ventanas. | ML. | 44,80 | 50.000 |
| | PINTURA | | | |
| 38 | Pintura de paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético. | M2 | 176,00 | 30.000 |
| 39 | Pintura de pilares vistos con anti moho incoloro. | M2 | 13,15 | 30.000 |
| 40 | Pintura de viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético. | ML | 23,40 | 30.000 |
| 41 | Pintura de encadenado y pilares al látex. | M2 | 28,45 | 30.000 |
| 42 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética. | M2 | 17,65 | 35.000 |
| 43 | Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro. | M2 | 97,20 | 33.000 |
| 44 | Pintura de puerta metálica con base anti oxido y pintura sintética. | M2 | 5,15 | 35.000 |
| 45 | Pintura de tirantes al sintético. | M2 | 79,80 | 30.000 |
| 46 | Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética. | ML | 35,80 | 30.000 |
| 47 | Revestimientos de azulejos. | M2 | 6,10 | 135.000 |
| | INSTALACIOIN ELECTRICA | | | |
| 48 | Provisión e instalación general, de caños corrugados, cajita redonda, cableado del circuito eléctrico y preensamblado al tablero principal. | GL | 1,00 | 4.000.000 |
| 49 | Instalación del tablero seccionales. | UN | 1,00 | 140.000 |
| 50 | Instalación de tablero Principal. | UN | 1,00 | 200.000 |
| 51 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | UN | 5,00 | 150.000 |
| 52 | Alimentación de los circuitos para aire acondicionado. | UN | 2,00 | 255.000 |
| 53 | Alimentación de los circuitos de luces. | UN | 12,00 | 130.000 |
| 54 | Alimentación de los circuitos de tomas. | UN | 12,00 | 130.000 |
| 55 | Alimentación de los circuitos de ventiladores. | UN | 5,00 | 160.000 |
| 56 | Alimentación de los tableros seccionales de embutir de 8TM. | UN | 1,00 | 90.000 |
| | ARTEFACTOS ELECTRICOS | | | |
| 57 | Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco LED de 60w. | UN | 9,00 | 700.000 |
| 58 | Artefactos lumínicos, foco de 60 W con farol galeria. | UN | 3,00 | 180.000 |
| 59 | Artefactos lumínicos, foco de 60 W con farol para exterior. | UN | 3,00 | 180.000 |
| 60 | Tablero seccional de plástico de 8TM con barra de fase y neutro. | UN | 1,00 | 700.000 |
| 61 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores. | UN | 1,00 | 260.000 |

SCHNEIDER
HORMIGONES - EXCAVACIONES
RUC: 4409495-7

SCHNEIDER
EXCAVACIONES - HORMIGONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica. | UN | 5,00 | 980.000 |
| | INSTALACION SANITARIA | | | |
| 63 | Instalación de agua corriente (detalle en planos). | GL. | 1,00 | 3.200.000 |
| 64 | Instalación de griferia y pileta de acero inoxidable. | GL. | 1,00 | 1.200.000 |
| 65 | Registro 40x40. | GL. | 1,00 | 300.000 |
| 66 | Construcción de camara septica 1,00x1,60x1,00m. con tapa de H°A°. | UN. | 1,00 | 4.900.000 |
| 67 | Construcción de pozo ciego de 1,50 x 3,00 con tapa de H°A°. | UN. | 1,00 | 5.000.000 |
| | VARIOS | | | |
| 68 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. | M2 | 13,76 | 110.000 |
| 69 | Instalacion de baranda (detalle en planos). | UN. | 1,00 | 1.000.000 |
| 70 | Placa de inauguración de acero inoxidable. | UN. | 1,00 | 700.000 |
| 71 | Limpieza final. | UN. | 1,00 | 1.300.000 |

Atentamente:

SCHNEIDER
HORMIGONES - EXCAVACIONES
RUC: 4409495-7

**DIEGO SCHNERDER**