Santa Rosa del Aguaray, 23 de septiembre 2025.-

SEÑORA:

ELVIRA SARTORIO
CONSTRUCTORA E&S

Como encargado de UOC de la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray, conforme a lo dispuesto en la Resolución DNCP N°454/2024, me dirijo a usted con el fin de solicitar presupuesto para la MCN N°10/2025 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CORORO'Í – DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY", la misma será utilizada para elaborar el precio referencial del llamado en cuestión.-

Se adjunta la planilla donde se especifica la descripción de los bienes y la cantidad a licitar.-

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.-

JESSICA DAIANA DUARTE ALEGRE
ENCARGADA DE UOC

Jessica D. Duarte
Encargada UOC

Recibido:

Fecha:

Contructora E&S
de Elvira E. Sartorio B.
RUC: 5162517-2
Tel.:(0982) 619 182

GRAL. RESQUIN, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SEÑOR:

ENCARGADO DE UOC

UOC

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

En representación de la empresa CONSTRUCCIONES E&S me dirijo a usted a objeto de enviar presupuesto para la Licitación por MCN N°10/2025 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CORORO'Í – DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY", según los siguientes detalles:

N°	Descripción de Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	un	1,00	1.700.000
2	Replanteo y Marcación	m^2	513,00	8500
3	Excavación para fundaciones	m^3	61,75	130.000
4	Relleno y Compactación.	m^3	179,00	54.008
5	Zapatas de H° A°	m^3	7,00	2.300.000
6	Encadenado inferior de H° A°	m^3	5,90	2.300.000
7	Columna de H°A°	m^3	7,44	2.300.000
8	Mampostería de nivelación 0,30m ladrillo común	m^2	34,79	300.000
9	Aislación horizontal de 0,15m.	m^2	7,00	90.000
10	Mampostería de elevación 0,15m ladrillo hueco	m^2	22,50	97.000
11	Envarillado de paredes	ml	18,00	25.624
12	Techo de chapa termoacústica en sanitarios	m^2	6,00	150.000
13	Revoque de paredes int. Ext. A 1 capa c/hidrófugo	m^2	45,00	48.000
14	Revoque de mochetas 1:1:4	ml	14,20	30.500
15	Contrapiso de cascotes y carpeta	m^2	3,60	51.000
16	Piso cerámico antideslizante en sanitarios	m^2	3,60	115.000
17	Guarda obra 0,40m alrededor de sanitarios, incluye contrapiso	m^2	4,36	170.000
18	Ventanas de cristal templado 8mm gris 0,6x0,4	m^2	0,48	500.000
19	Puerta metálica 0,8x2,1	un	2,00	1.360.000
20	Pintura de paredes y columnas de hormigón al látex	m^2	94,00	30.000
21	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	m^2	6,70	47.000
22	Revestido de azulejos	m^2	19,30	110.000
23	Agua corriente: Artefactos sanitarios, griferías y accesorios	gl	1,00	5.000.000
24	Cámara séptica	gl	1,00	2.019.000
25	Pozo absorbente	gl	1,00	2.870.000
26	Estructura metálica con cabriadas	m^2	513,00	150.000
27	Techo chapa zinc N.° 27 sobre estructura metálica.	m^2	535,00	90.000
28	Canaleta de chapa galvanizada con baja PVC 100mm	ml	106,00	119.000
29	Piso de Hormigón con malla de fibra e=10cm (llaneado mecánicamente)	m^3	51,00	2.500.000
30	Pintura y marcación de pista con epoxi	m^2	513,00	144.000
31	Arco metalico con Red de Nylo	gl	2,00	500.000

32	Iluminación	gl	1,00	10.864.000
33	Destronque de arboles	un	5,00	534.000
34	Limpieza final	gl	1,00	5.000.000



Santa Rosa del Aguaray, 23 de septiembre de 2025.-

SEÑOR:

FIDEL MELGAREJO
SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

Como encargado de UOC de la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray, conforme a lo dispuesto en la Resolución DNCP N°454/2024, me dirijo a usted con el fin de solicitar presupuesto para la Licitación por MCN N°10/2025 **"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CORORO'Í – DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY"**, la misma será utilizada para elaborar el precio referencial del llamado en cuestión.-

Se adjunta la planilla donde se especifica la descripción de los bienes y la cantidad a licitar.-

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE STA. ROSA DEL AGUARAY · U.O.C.

Jessica D. Duarte
Encargada UOC

JESSICA DAIANA DUARTE ALEGRE
ENCARGADA DE UOC

Recibido:

Fecha:

SAN LUCAS
CONSTRUCCIONES
de Fidel Melgarejo Chaves
RUC: 4300583 7

Visión: Un municipio enfocado en la sostenibilidad, al cuidado de la naturaleza, con crecimiento organizado, líder en el desarrollo económico y cultural de la región,transparente, caracterizado por la organización social, inclusiva y económica, enfatizando el turismo y la cultura con la participación activa de la sociedad en el Gobierno Municipal apostando a la calidad de sus habitantes

Norma de Requisitos Mínimos para un
2015

POTRERO YBATE - 25 DE DICIEMBRE, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SEÑORA:

ENCARGADA DE UOC

UOC

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

En representación de la empresa SAN LUCAS CONSTRUCCIONES me dirijo a usted a objeto de enviar presupuesto para la Licitación por MCN N°10/2025 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CORORO'Í – DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY":

Nº	Descripción de Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	un	1,00	1.630.000
2	Replanteo y Marcación	m^2	513,00	9340
3	Excavación para fundaciones	m^3	61,75	124.316
4	Relleno y Compactación.	m^3	179,00	55.000
5	Zapatas de H° A°	m^3	7,00	2.470.000
6	Encadenado inferior de H° A°	m^3	5,90	2.470.000
7	Columna de H°A°	m^3	7,44	2.470.000
8	Mampostería de nivelación 0,30m ladrillo común	m^2	34,79	300.000
9	Aislación horizontal de 0,15m.	m^2	7,00	94.800
10	Mampostería de elevación 0,15m ladrillo hueco	m^2	22,50	95.000
11	Envarillado de paredes	ml	18,00	28.000
12	Techo de chapa termoacústica en sanitarios	m^2	6,00	213.000
13	Revoque de paredes int. Ext. A 1 capa c/hidrófugo	m^2	45,00	46.000
14	Revoque de mochetas 1:1:4	ml	14,20	30.000
15	Contrapiso de cascotes y carpeta	m^2	3,60	70.000
16	Piso cerámico antideslizante en sanitarios	m^2	3,60	105.000
17	Guarda obra 0,40m alrededor de sanitarios, incluye contrapiso	m^2	4,36	160.000
18	Ventanas de cristal templado 8mm gris 0,6x0,4	m^2	0,48	500.000
19	Puerta metálica 0,8x2,1	un	2,00	1.500.000
20	Pintura de paredes y columnas de hormigón al látex	m^2	94,00	38.500
21	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	m^2	6,70	41.000
22	Revestido de azulejos	m^2	19,30	110.000
23	Agua corriente: Artefactos sanitarios, griferías y accesorios	gl	1,00	4.410.000
24	Cámara séptica	gl	1,00	2.500.000
25	Pozo absorbente	gl	1,00	2.500.000
26	Estructura metálica con cabriadas	m^2	513,00	189.180

27	Techo chapa zinc N.° 27 sobre estructura metálica.	m²	535,00	108.746
28	Canaleta de chapa galvanizada con baja PVC 100mm	ml	106,00	100.000
29	Piso de Hormigón con malla de fibra e=10cm (llaneado mecánicamente)	m³	51,00	2.230.000
30	Pintura y marcación de pista con epoxi	m²	513,00	100.000
31	Arco metalico con Red de Nylo	gl	2,00	500.000
32	Iluminación	gl	1,00	10.000.000
33	Destronque de arboles	un	5,00	500.000
34	Limpieza final	gl	1,00	6.980.000

SAN LUCAS
CONSTRUCCIONES
de Fidel Melgarejo Chaves
RUC: 4300583 7