

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES			
GRUPO 1: PALACIO DE JUSTICIA - CORONEL OVIEDO			
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO REMODELACION PARQUE INFANTIL			
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD
1	Remocion de Parque infantil	gl	1,00
2	Relleno y compactacion	m3	21,00
3	Mano de obra de relleno y compactacion	m3	21,00
4	Contrapiso de hormigon de e=12cm armado sobre terreno natural, armadura emparrillado varilla 6 mm c/25 cm, dosificacion 1:3:6 (cemento:arena lavada:triturada)	m2	140,00
5	Mano de obra de contrapiso de hormigon de e=12cm armado sobre terreno natural, armadura emparrillado varilla 6 mm c/25 cm, dosificacion 1:3:6 (cemento:arena lavada:cascoes de ladrillos)	m2	140,00
6	Provision y colocacion de pasto sintetico	m2	140,00
7	Mano de obra de provision y colocacion de pasto sintetico	m2	140,00
8	Colocacion de Parque infantil	gl	1,00
Total			

Arq. Susana Narváez  
Jefa Obras Civiles

