



## MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDÍVAR

Ruta D027 s/ Ruta D072  
J. Augusto Saldívar – Paraguay  
Celular: (0995) 600 314 Email: municipalidadjasaldivar@gmail.com



J. Augusto Saldívar, 22 de septiembre de 2025

**SEÑORES.  
POTENCIALES OFERENTES  
PRESENTE**

La U.O.C. de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, se dirige a Ud., a fin de solicitarle presupuesto para la **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO VILLA MANO ABIERTA CAMINO A LA ESCUELA BASICA N° 2401 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ DE J. AUGUSTO SALDIVAR"**  
Se Adjunta planilla de las especificaciones técnicas.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO VILLA MANO ABIERTA CAMINO A LA ESCUELA BASICA N° 2401 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ DE J. AUGUSTO SALDIVAR					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	200,00		-
2	Nivelación y Compactación.	Metro lineal	200,00		-
3	Elaboración de cordones de H° A°. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m	Metro lineal	400,00		-
4	Colocación de Cordones de H° A°	Metro lineal	400,00		-
5	Colchón de Arena H. 20 cm.	Metros cúbicos	240,00		-
6	Piedra Bruta.	Metros cúbicos	180,00		-
7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	Metros cuadrados	1.200,00		-
8	Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	1.200,00		-
9	Esparcido de ripio con arena.	Metros cuadrados	1.200,00		-
10	Limpieza Final.	Metro lineal	1.200,00		-
11	Cartel de Obras.	Unidad	1,00		-
TOTAL GENERAL					-

Sin otro motivo en particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle

Atentamente

  
**Sergio Espínola**  
Unidad Operativa de Contrataciones

**Yaguaru**  
Construcciones y Metalúrgica  
Barrio 1ro. de Mayo  
Cel.: 0984 474 731

# **YAGUARU CONSTRUCCIONES Y METALURGICA**

**CONSTRUCCION DE EDIFICIOS – CONSTRUCCION DE CARRETERAS – CONSTRUCCION DE TINGLADOS – OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION.**

**BARRIO PRIMERO DE MAYO – YAGUARON - PARAGUAY**

Yaguaron, 23 de septiembre de 2025

**Señores:**

**Municipalidad de J. Augusto Saldívar**

**Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de remitirle presupuesto para la “**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO VILLA MANO ABIERTA CAMINO A LA ESCUELA BASICA N° 2401 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ DE J. AUGUSTO SALDIVAR**”.

<b>CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO VILLA MANO ABIERTA CAMINO A LA ESCUELA BASICA N° 2401 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ DE J. AUGUSTO SALDIVAR</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)</b>
1	Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	200,00	4.000	800.000
2	Nivelación y Compactación.	Metro lineal	200,00	4.000	800.000
3	Elaboración de cordones de H° A°. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m	Metro lineal	400,00	30.000	12.000.000
4	Colocación de Cordones de H° A°	Metro lineal	400,00	5.000	2.000.000
5	Colchón de Arena H. 20 cm.	Metros cúbicos	240,00	45.000	10.800.000
6	Piedra Bruta.	Metros cúbicos	180,00	200.000	36.000.000
7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	Metros cuadrados	1.200,00	20.000	24.000.000
8	Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	1.200,00	8.500	10.200.000
9	Esparcido de ripio con arena.	Metros cuadrados	1.200,00	8.000	9.600.000
10	Limpieza Final.	Metro lineal	1.200,00	8.500	10.200.000
11	Cartel de Obras.	Unidad	1,00	1.800.000	1.800.000
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>118.200.000</b>

Atentamente

  
**Yaguaru**  
*Construcciones y Metalúrgica*  
Barrio 1ro. de Mayo  
Cel.: 0984 474 731