



"Servicio De Mantenimiento General, Ajuste Y Verificación De Báscula Pesa Camiones De La Inc - Vallemí, Servicio De Mantenimiento General, Ajuste Y Verificación De Básculas Pesa Camiones & Báscula Dinámica Integrada Sobre Cinta Transportadora CIP Villeta "

| Item | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | ADJ. ANTERIOR RES. Nº 604/2022-ID. 409.975 | BALPAR S.A. | BASCULA TOCHETO | PRECIO UNITARIO REFERENCIAL |
|--------------------------|---|----------|------------------|--|-------------|-----------------|-----------------------------|
| | LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, AJUSTE Y VERIFICACION DE BASCULAS PESACAMIONES Destino: Bascula Entrada CIP Villeta Modalidad de Contratación: CONTRATO ABIERTO POR MONTOS. Monto mínimo: 35.000.000 Gs. Monto Máximo: 70.000.000 Gs. | | | | | | |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, AJUSTE Y VERIFICACION DE BASCULAS PESACAMIONES Destino: Bascula Entrada CIP Villeta | 1 | Global | | | | |
| 1.1 | LIMPIEZA DE CARPETAS Y ENTRE RAMPAS | 1 | Unidad | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 1.2 | LIMPIEZA Y ENGRASE SE SENSORES DE PESO. | 1 | Unidad | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 1.3 | VERIFICACION DE CABLES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CAJA SUMADORA Y VISOR. | 1 | Unidad | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 1.4 | REAPRETADO Y ENGRANAJE DE LOS BULONES. | 1 | Unidad | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 1.5 | AJUSTE Y CALIBRACION CON CAMION METROLOGICO CON UN MINIMO DE 10.000 KG DE PESAS PATRONES CERTIFICADAS POR EL INTN - AJUSTE DE EXCENRICIDAD | 1 | Unidad | | 800.000 | | 800.000 |
| 1.6 | AJUSTE Y CALIBRACION CON CAMION METROLOGICO CON UN MINIMO DE 10.000 KG DE PESAS PATRONES CERTIFICADAS POR EL INTN- VERIFICACION LINEAL | 1 | Unidad | | 500.000 | | 500.000 |
| 1.7 | AJUSTE Y CALIBRACION CON CAMION METROLOGICO CON UN MINIMO DE 10.000 KG DE PESAS PATRONES CERTIFICADAS POR EL INTN- CALIBRACION | 1 | Unidad | | 4.500.000 | | 4.500.000 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, AJUSTE Y VERIFICACION DE BASCULAS PESACAMIONES - Destino: Bascula Salida CIP Villeta | 1 | Global | | | | |
| 2.1 | LIMPIEZA DE CARPETAS Y ENTRE RAMPAS | 1 | Unidad | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 2.2 | LIMPIEZA Y ENGRASE SE SENSORES DE PESO. | 1 | Unidad | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 2.3 | VERIFICACION DE CABLES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CAJA SUMADORA Y VISOR. | 1 | Unidad | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 2.4 | REAPRETADO Y ENGRANAJE DE LOS BULONES. | 1 | Unidad | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 2.5 | AJUSTE Y CALIBRACION CON CAMION METROLOGICO CON UN MINIMO DE 10.000 KG DE PESAS PATRONES CERTIFICADAS POR EL INTN - AJUSTE DE EXCENRICIDAD | 1 | Unidad | | 800.000 | | 800.000 |
| 2.6 | AJUSTE Y CALIBRACION CON CAMION METROLOGICO CON UN MINIMO DE 10.000 KG DE PESAS PATRONES CERTIFICADAS POR EL INTN- VERIFICACION LINEAL | 1 | Unidad | | 500.000 | | 500.000 |
| 2.7 | AJUSTE Y CALIBRACION CON CAMION METROLOGICO CON UN MINIMO DE 10.000 KG DE PESAS PATRONES CERTIFICADAS POR EL INTN- CALIBRACION | 1 | Unidad | | 4.500.000 | | 4.500.000 |
| 3 | Cambio de sistema de puesta a tierra para bascula Conexión equipotencial con cable desnudo de cobre de 25mm2, uniones por soldadura exotérmica, jabalinas de alta camada. Instalación de fichas americanas con pin de tierra para UPS (visor, Cpu, monitor, impresora). Destinos: Bascula Entrada/Salida CIP Villeta | 1 | Unidad | | 13.000.000 | | 13.000.000 |
| 4 | Cambio de monitor/Indicador de peso A9 Destinos: Bascula Entrada/Salida CIP Villeta | 1 | Unidad | | 4.800.000 | | 4.800.000 |
| 5 | Cambio de cable señal multifilar mallado Destinos: Bascula Entrada/Salida CIP Villeta | 1 | Unidad | | 40.000 | | 40.000 |
| 6 | Cambio caja sumadora para 8 celdas Destinos: Bascula Entrada/Salida CIP Villeta | 1 | Unidad | | 1.600.000 | | 1.600.000 |
| 7 | Cambio adecuación de soportes para celdas de carga 08 pares para cada una de las básculas. Destinos: Bascula Entrada/Salida CIP Villeta | 1 | Unidad | | 440.000 | | 440.000 |
| 8 | Cambio celda de carga 30 toneladas 08 celdas de carga para cada una de las básculas. Destinos: Bascula Entrada/Salida CIP Villeta | 1 | Unidad | | 2.800.000 | | 2.800.000 |
| LOTE NRO. 1 PRECIO TOTAL | | | | | | | 42.280.000 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------|------------|------------|------------|
| | <p>LOTE N° 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, AJUSTE Y VERIFICACION DE BASCULAS PESACAMIONES</p> <p>Destino: Bascula Santa Elena – Vallemí - Bascula Entrada/Salida – Planta Industrial Vallemí</p> <p>Modalidad de Contratación: CONTRATO ABIERTO POR MONTOS.</p> <p>Monto mínimo: 95.000.000 Gs.</p> <p>Monto Máximo: 190.000.000 Gs.</p> | | | | | |
| 1 | <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, AJUSTE Y VERIFICACION DE BASCULAS PESACAMIONES</p> <p>Destino: Bascula Santa Elena – Vallemí</p> | 1 | Global | 12.100.000 | | |
| 1.1 | LIMPIEZA DE CARPETAS Y ENTRE RAMPAS | 1 | Unidad | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.2 | LIMPIEZA Y ENGRASE SE SENSORES DE PESO. | 1 | Unidad | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.3 | VERIFICACION DE CABLES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CAJA SUMADORA Y VISOR. | 1 | Unidad | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.4 | REAPRETADO Y ENGRANAJE DE LOS BULONES. | 1 | Unidad | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.5 | AJUSTE Y CALIBRACION CON CAMION METROLOGICO CON UN MINIMO DE 10.000 KG DE PESAS PATRONES CERTIFICADAS POR EL INTN - AJUSTE DE EXCENTRICIDAD | 1 | Unidad | | 800.000 | 800.000 |
| 1.6 | AJUSTE Y CALIBRACION CON CAMION METROLOGICO CON UN MINIMO DE 10.000 KG DE PESAS PATRONES CERTIFICADAS POR EL INTN- VERIFICACION LINEAL | 1 | Unidad | | 500.000 | 500.000 |
| 1.7 | AJUSTE Y CALIBRACION CON CAMION METROLOGICO CON UN MINIMO DE 10.000 KG DE PESAS PATRONES CERTIFICADAS POR EL INTN- CALIBRACION | 1 | Unidad | | 16.200.000 | 16.200.000 |
| 2 | <p>Cambio de sistema de puesta a tierra para bascula</p> <p>Conexión equipotencial con cable desnudo de cobre de 25mm2, uniones por soldadura exotérmica, jabalinas de alta camada.</p> <p>Instalación de fichas americanas con pin de tierra para UPS (visor, CPU, monitor, impresora).</p> <p>Destino: Bascula Santa Elena Planta Industrial Vallemí</p> | 1 | Unidad | | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 3 | <p>Cambio de monitor/Indicador de peso A9</p> <p>Destino: Bascula Santa Elena Planta Industrial Vallemí</p> | 1 | Unidad | | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 4 | <p>Cambio de cable señal multifilar mallado</p> <p>Destino: Bascula Santa Elena Planta Industrial Vallemí</p> | 1 | Unidad | | 40.000 | 40.000 |
| 5 | <p>Cambio caja sumadora para 8 celdas</p> <p>Destino: Bascula Santa Elena Planta Industrial Vallemí</p> | 1 | Unidad | | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 6 | <p>Cambio adecuación de soportes para celdas de carga</p> <p>08 pares para cada una de las básculas.</p> <p>Destino: Bascula Santa Elena Planta Industrial Vallemí</p> | 1 | Unidad | | 440.000 | 440.000 |
| 7 | <p>Cambio celda de carga 30 toneladas</p> <p>08 celdas de carga para cada una de las básculas.</p> <p>Destino: Bascula Santa Elena Planta Industrial Vallemí</p> | 1 | Unidad | | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 8 | <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, AJUSTE Y VERIFICACION DE BASCULAS PESACAMIONES</p> <p>Destino: Bascula Entrada/Salida – Planta Industrial Vallemí</p> | 1 | Global | 13.510.000 | | |
| 8.1 | LIMPIEZA DE CARPETAS Y ENTRE RAMPAS | 1 | Unidad | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8.2 | LIMPIEZA Y ENGRASE SE SENSORES DE PESO. | 1 | Unidad | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8.3 | VERIFICACION DE CABLES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CAJA SUMADORA Y VISOR. | 1 | Unidad | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8.4 | REAPRETADO Y ENGRANAJE DE LOS BULONES. | 1 | Unidad | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8.5 | AJUSTE Y CALIBRACION CON CAMION METROLOGICO CON UN MINIMO DE 10.000 KG DE PESAS PATRONES CERTIFICADAS POR EL INTN - AJUSTE DE EXCENTRICIDAD | 1 | Unidad | | 800.000 | 800.000 |
| 8.6 | AJUSTE Y CALIBRACION CON CAMION METROLOGICO CON UN MINIMO DE 10.000 KG DE PESAS PATRONES CERTIFICADAS POR EL INTN- VERIFICACION LINEAL | 1 | Unidad | | 500.000 | 500.000 |
| 8.7 | AJUSTE Y CALIBRACION CON CAMION METROLOGICO CON UN MINIMO DE 10.000 KG DE PESAS PATRONES CERTIFICADAS POR EL INTN- CALIBRACION | 1 | Unidad | | 16.200.000 | 16.200.000 |
| 9 | <p>Cambio de sistema de puesta a tierra para bascula</p> <p>Destinos: Bascula Entrada/Salida – Planta Industrial Vallemí</p> <p>Conexión equipotencial con cable desnudo de cobre de 25mm2, uniones por soldadura exotérmica, jabalinas de alta camada.</p> <p>Instalación de fichas americanas con pin de tierra para UPS (visor, Cpu, monitor, impresora).</p> | 1 | Unidad | | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 10 | <p>Cambio de Monitor / Indicador Sensorar SC-A1.</p> <p>Destino: Bascula Entrada/Salida – Planta Industrial Vallemí</p> | 1 | Unidad | | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 11 | <p>Cambio de cable señal multifilar mallado</p> <p>Destino: Bascula Entrada/Salida – Planta Industrial Vallemí</p> | 1 | Unidad | | 40.000 | 40.000 |
| 12 | <p>Cambio caja sumadora para 8 celdas</p> <p>Destino: Bascula Entrada/Salida – Planta Industrial Vallemí</p> | 1 | Unidad | | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 13 | <p>Cambio de caja sumadora para 10 celdas.</p> <p>Destino: Bascula Entrada/Salida – Planta Industrial Vallemí</p> | 1 | Unidad | | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 14 | <p>Cambio adecuación de soportes para celdas de carga</p> <p>08 pares para cada una de las básculas.</p> <p>Destinos: Bascula Entrada/Salida – Planta Industrial Vallemí</p> | 1 | Unidad | | 440.000 | 440.000 |
| 15 | <p>Cambio celda de carga 30 toneladas</p> <p>08 celdas de carga para cada una de las básculas.</p> <p>Destinos: Bascula Entrada/Salida – Planta Industrial Vallemí</p> | 1 | Unidad | | 2.800.000 | 2.800.000 |
| LOTE NRO. 2 - PRECIO TOTAL | | | | | | 90.160.000 |

