GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

Coronel Oviedo, 30 de setiembre de 2025.-

**Señores**
**Unidad Operativa de Contrataciones**
**Municipalidad de Antequera**

Por la presente remitimos presupuesto solicitado para la obra denominado "**CONSTRUCCION DE CUNETA DE HORMIGON EN LA CALLE JUAN ALBERTO LOPEZ Y LA CALLE JUAN ALBERTO SAMANIEGO DE ANTEQUERA**", la cual se detalla en la siguiente planilla:

| GRUPO | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Preparación de terreno | metros cuadrados | 240 | 9.500 | 2.280.000 |
| | 2 | Cuneta de Hormigón con junta de dilatación cada 3m. H° 0.8 (0.55+0,50+0,55) x 200ml | Metros cúbicos | 25,6 | 2.500.000 | 64.000.000 |
| | 3 | Excavación Con Retro excavadora | Metros cúbicos | 225 | 130.000 | 29.250.000 |
| | 4 | Tapa de H° A° tipo puente para acceso vehicular | Metro lineal | 57 | 850.000 | 48.450.000 |
| | 5 | Muro de piedra bruta colocada para puente | metros cuadrados | 16 | 350.000 | 5.600.000 |
| | 6 | Relleno con arena | Metros cúbicos | 180 | 60.000 | 10.800.000 |
| | 7 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | **Precio Grupo 1** | **163.380.000** |

| GRUPO | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Preparación de terreno | metros cuadrados | 90 | 9.500 | 855.000 |
| | 2 | Cuneta de Hormigón con junta de dilatación cada 3m. H° 0.8 (0.40 +0,40+0,40) x 100 ml | Metros cúbicos | 9,6 | 2.500.000 | 24.000.000 |
| | 3 | Tapa de H° A° tipo puente para acceso vehicular | Metro lineal | 4,5 | 850.000 | 3.825.000 |
| | 4 | Provisión y colocación de tubos alcantarilla pre fabricados de H° d/ 0,40 | Metro lineal | 24 | 1.400.000 | 33.600.000 |
| | 5 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | **Precio Grupo 2** | **63.780.000** |
| | | | | | **Total General** | **227.160.000** |

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

FRAVA

CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES, POZOS ARTESIANOS
TANQUES METALICOS, TINGLADOS Y OTROS
CEL: (0972) 479 877 (048) 210 479

Curuguaty, 30 de setiembre de 2025.-

**Señores**
**Unidad Operativa de Contrataciones**
**Municipalidad de Villa Ygatimi**
**PRESENTE**

Me dirijo a Uds. con el objeto de remitir presupuesto solicitado para la obra denominado "CONSTRUCCION DE CUNETA DE HORMIGON EN LA CALLE JUAN ALBERTO LOPEZ Y LA CALLE JUAN ALBERTO SAMANIEGO DE ANTEQUERA", la cual se detalla en la siguiente planilla:

| Grupo | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Preparación de terreno | metros cuadrados | 240 | 10.000 | 2.400.000 |
| | 2 | Cuneta de Hormigón con junta de dilatación cada 3m. H° 0.8 (0.55+0,50+0,55) x 200ml | Metros cúbicos | 25,6 | 2.800.000 | 71.680.000 |
| | 3 | Excavación Con Retro excavadora | Metros cúbicos | 225 | 130.000 | 29.250.000 |
| | 4 | Tapa de H° A° tipo puente para acceso vehicular | Metro lineal | 57 | 1.000.000 | 57.000.000 |
| | 5 | Muro de piedra bruta colocada para puente | metros cuadrados | 16 | 370.000 | 5.920.000 |
| | 6 | Relleno con arena | Metros cúbicos | 180 | 65.000 | 11.700.000 |
| | 7 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| | | | | | **Precio Grupo 1** | **181.150.000** |

| Grupo | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Preparación de terreno | metros cuadrados | 90 | 10.000 | 900.000 |
| | 2 | Cuneta de Hormigón con junta de dilatación cada 3m. H° 0.8 (0.40 +0,40+0,40) x 100 ml | Metros cúbicos | 9,6 | 2.800.000 | 26.880.000 |
| | 3 | Tapa de H° A° tipo puente para acceso vehicular | Metro lineal | 4,5 | 1.000.000 | 4.500.000 |
| | 4 | Provisión y colocación de tubos alcantarilla pre fabricados de H° d/ 0,40 | Metro lineal | 24 | 1.500.000 | 36.000.000 |
| | 5 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | | | | | **Precio Grupo 2** | **69.930.000** |
| | | | | | **Total General** | **251.080.000** |

FRA-VA
Construcciones
Ruc: 1546884 - 4