

OBRA: AULA TIPO DE 5,80m X 6,80m EN PLANTA BAJA CON LOSA DE H° A°
UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 7.054 LUIS ALBERTO DEL PARANÁ

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50m x 1,20m	UN	1		
2	Demolición de depósito	UN	1		
3	Limpieza y preparación del terreno	M2	61,5		
4	Marcación y replanteo	M2	61,5		
5	Excavación manual y carga de cemento en galería de PBC.	M3	6		
6	Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	4		
7	Pilares de H° A°	M3	1,45		
8	Vigas de H° A°	M3	5,72		
9	Losa de H° A°	M3	5,4		
10	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1		
11	Escalera de H° A°	UN	1		
12	Muros de nivelación: De ladrillos comur	M2	3,6		
13	Relleno y apisonado de interiores	M3	22		
14	Aislación asfáltica paredes: De paredes	M2	5,6		
15	Contrapiso de H° de cascotes de 0,05m de esp.	m2	61,5		
16	Carpeta para base de aislación	m2	61,5		
17	Aislación asfáltica techo: De techo con membrana asfáltica líquida	M2	61,5		
18	Muros de elevación: De ladrillos comunes de 0,30m para revocar	M2	1,5		
19	Muros de elevación: De ladrillos comunes de 0,15 para revocar	M2	5		
20	Muros de elevación: De 0,30 visto ambas caras de ladrillos macizos prensados a máquina	M2	34,3		
21	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos macizos prensados a máquina	M2	27,5		
22	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12		
23	Revoques (Mortero con hidrófugo): De paredes interior y exterior a una capa	M2	47		
24	Revoques (Mortero con hidrófugo): De pilares de H° A° (1:3 cemento - arena lavada de río)	ML	22		



25	Revoques (Mortero con hidrófugo): De losas y vigas de H° A° (1:3 cemento - arena lavada de río)	M2	80		
26	Revoques (Mortero con hidrófugo): Moldura lineal en balancines	ML.	14,7		
27	Contrapiso de Hº de cascote de 0,10m de esp.	M2	56		
28	Carpeta de regularización (base para piso)	M2	56		
29	Piso cerámica esmaltada (antideslizante)	M2	56		
30	Zócalo de porcelanato h: 0,10m	ML	31		
31	Provisión y colocación de puerta metálica de 1,20m x 2,10m con marco y herrajes	UN	1		
32	Provisión y colocación de ventanas balancines de 1,50 x 1,68m (con vidrios dobles de 4 mm)	M2	7,6		
33	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena de río)	ML	19,1		
34	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	58		
35	Pinturas: De paredes revocadas al látex	M2	58		
36	Pinturas: De losas y vigas a la cal-Base	M2	80		
37	Pinturas: De losas y vigas al latex	M2	80		
38	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	7,6		
39	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	92		
40	Pinturas: De puerta metálica con pintura sintética	M2	7,3		
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2		
42	Instalación del tablero TS10 de 12 AG.	Boc.	6		
43	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	8		
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	4		
45	Alimentación de los circuitos de luces y tomas	Boc.	16		



46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	4		
47	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	8		
48	Alimentación de los circuitos de Tomas Computadoras	Boc.	34		
49	Alimentación 2 x 6 mmNYY al tablero existente	GL.	1		
50	Provisión y colocación de artef. De adosar de aluminio c/ foco Led de 40W	Un.	2		
51	Provisión y colocación de artef. De adosar de aluminio c/ foco Led de 40W	Un.	4		
52	Provisión y colocación de artef. De adosar de aluminio c/ foco Led de 25 W y fotocélula	Un.	2		
53	Colocación de tablero TS 10 de 12 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1		
54	Provisión y colocación de tablero TC de 6 AG.	Un.	1		
55	Provisión y colocación de tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1		
56	Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica	Un.	4		
57	Registro eléctrico 30 x 30 x 50cm	Un.	1		
58	Rampa peatonal	GL.	1		
59	Provisión y colocación de pizarrón tipo acrílico de 1,20m x 2,90m	UN.	1		
60	Limpieza final	M2	61,5		
TOTAL					

