

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA: Construcción De Pavimento Tipo Ripio En La Compañía San Francisco - Tramo 2 (B° María Auxiliadora, Karaguata Y Zonas Urbanas)**

### **1.- CARTEL DE OBRA:**

Desarrollo: El Contratista colocará en el lugar que le señale la Fiscalización de Obra, 1 Cartel de obra de 1,30 x 2,00 mts con soporte metálico de acuerdo con el diseño propuesto por la Fiscalización de Obra.

Se colocará en lugar específico, con la leyenda respectiva que se le indique oportunamente, deberá someterse a la aprobación de la Fiscalización de Obra. Estará prohibido colocar propaganda, salvo indicación contraria de la Fiscalización de Obra.

Los carteles se colocarán dentro de un plazo de quince (10) días corridos contados a partir de la firma del contrato.

### **2.- MARCACIÓN Y EXCAVACIÓN DE 6 METROS DE ANCHO:**

Los Trabajos de marcación y excavaciones a realizarse en cada sitio se harán con maquinarias de acuerdo con la necesidad de cada lugar para mejor labor, se hará con 6 metros de ancho los cual después para una mejor carga homogénea del mismo; viendo los detalles de zonas accidentales del mismo. -

### **3.- PERFILADO Y NIVELACIÓN:**

Los Trabajos de perfilado se harán con la mayor eficacia para la mejor colocación de las cargas de ripio y posteriormente se llevara a cabo la nivelación para que la superficie quede homogénea y la compactación pueda realizarse de forma uniforme para la circulación de todo tipo de vehículos..

### **4.- ENRIPIADO CON CARGA DE 0,12 M DE ESPESOR:**

Los Ripios para ser cargados tiene que ser de una resistencia particular para tener una durabilidad, esto tendrá una carga de 0,12 m en espesor. Lo cual se hará con la inclinación perfecta.

### **5.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA:**

La limpieza obras estará con una recolección de todos los materiales usados en las mismas, para que sea de libre tránsito.



Arq. Tomás Javier Prieto R.  
Reg. Prof. N° 3.760