Hohenau, 20 de enero 2026

Señor
BELTRAN BENITO COLMAN
PRESENTE:

De mi mayor consideración

Municipalidad de Hohenau se dirige a Usted, a fin de solicitar presupuesto referencial para la realización del llamado a licitación de menor cuantía para la **CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE TTE FARIÑAC/ AVDA CIENCIAS AGRARIAS Y AVDA OSVALDO TISCHLER**

NOTA	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-9974	Replanteo y marcación.-	Metros cuadrados	1.020,00	6.000	6.120.000
2	72103001-001	Trabajos preliminares (sacar cesped y plantas; relleno y compactacion, desmontar tierra y su acarreo del lugar).-	Metros cuadrados	1.020,00	25.000	25.500.000
3	72131601-005	Mamposteria nivelacion 0,15 con ladrillos comunes.-	Metros cuadrados	102,00	85.000	8.670.000
4	72131601-009	Contrapiso de cascotes 10cm.-	Metros cuadrados	1.020,00	70.000	71.400.000
5	72131601-009	Vereda de baldoson de hormigon 40x40.-	Metros cuadrados	1.020,00	180.000	183.600.000
6	72131601-012	Pintura con producto hidrofugo y oxido.-	Metros cuadrados	1.020,00	55.000	56.100.000
7	72131601-013	Limpieza final de obra.-	Metros cuadrados	1.020,00	7.000	7.140.000

Sin otro particular, lo saludo muy respetuosamente

Recibi conforme.
20/01/2026

Transportes y Construcciones
COLMAN RODRÍGUEZ
Beltran Benito Colman Nuñez
C.C. 1558715 - 0 / Cel.:(0985) 716 710



Transportes y Construcciones
"COLMAN RODRÍGUEZ"
de Beltrán Benito Colman Núñez
Cel.:(0985) 716 710
Bº Primavera a 150 Mts. de la Avda. Fundadores - Hohenau - Itapúa - Py

Hohenau, 22 de eenero 2026-02-03

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Me Dirijo A Ustedes A Fin De Presentar Presupuesto Solicitado Para Construcción De Veredas.
ID 479868

NOTA	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-9974	Replanteo y marcación.-	Metros cuadrados	1.020,00	6.000	6.120.000
2	72103001-001	Trabajos preliminares (sacar cesped y plantas; relleno y compactacion, desmontar tierra y su acarreo del lugar).-	Metros cuadrados	1.020,00	25.000	25.500.000
3	72131601-005	Mamposteria nivelacion 0,15 con ladrillos comunes.-	Metros cuadrados	102,00	85.000	8.670.000
4	72131601-009	Contrapiso de cascotes 10cm.-	Metros cuadrados	1.020,00	70.000	71.400.000
5	72131601-009	Vereda de baldoson de hormigon 40x40.-	Metros cuadrados	1.020,00	180.000	183.600.000
6	72131601-012	Pintura con producto hidrofugo y oxido.-	Metros cuadrados	1.020,00	55.000	56.100.000
7	72131601-013	Limpieza final de obra.-	Metros cuadrados	1.020,00	7.000	7.140.000

Transportes y Construcciones
COLMAN RODRÍGUEZ"
Beltrán Benito Colman Núñez
C.I.C. 1558715 - 0 / Cel.:(0985) 716 710