



REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GOBIERNO MUNICIPAL DE PASO HORQUETA
INTENDENCIA MUNICIPAL

"CONSTRUAMOS TODOS JUNTOS LA CIUDAD QUE QUEREMOS"

Paso Horqueta – Dpto. Concepción

Item	ANEXO REFERENCIAL			Contratos adjudicados		Presupuesto		PRECIO PROMEDIO EN GUARANIES	
	DESCRIPCION	UM	Cantidad	ID 469371	P. Unitario	ID 469376	P. Unitario	BASTAN	P. Unitario
				P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario	P. TOTAL
1	Cartel de Obras	un	1,00	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	93,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	656.600
3	Replanteo y marcacion de obra	M2	93,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	469.000
4	Excavación y carga de cimientto con PBC.	M3	10,73	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	5.150.400
5	Zapatatas de H° A°	M3	0,65	2.430.562	2.430.562	2.430.562	2.430.562	2.430.562	1.579.874
6	Pilares de H° A°	M3	0,85	2.947.614	2.947.614	2.947.614	2.947.614	2.947.614	2.505.468
7	Viga cumbreira de galería y dado de H° A°	M3	1,21	2.950.894	2.950.894	2.950.894	2.950.894	2.950.894	3.570.584
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,06	2.531.118	2.531.118	2.531.118	2.531.118	2.531.118	7.745.224
9	Muros de nivelación de 0.30 cm	M2	20,78	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580	4.791.598
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,44	115.225	115.225	115.225	115.225	115.225	2.701.062
11	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,63	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	380.737
12	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	46,04	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	5.570.840
13	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	97,23	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	13.514.970
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	22,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	770.000
15	Pilares de 0,38x0,38 visto p/ corredor	ML	8,64	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	2.548.800
16	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	121,00	365.783	365.783	365.783	365.783	365.783	44.260.469
17	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02	45.664	45.664	45.664	45.664	45.664	8.037.777
18	Revoque de Viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	M2	37,44	48.793	48.793	48.793	48.793	48.793	1.826.772
19	Revoque de Pilares de H° A°	ML	7,00	45.664	45.664	45.664	45.664	45.664	319.648
20	Revoque moldura lineal en balancines	ML	49,00	43.465	43.465	43.465	43.465	43.465	2.129.785
21	Contrapiso de H° A° de cascotes	M2	87,28	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	5.411.360
22	Carpeta de nivelación	M2	87,28	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	3.316.640
23	Piso cerámico	M2	87,28	118.580	118.580	118.580	118.580	118.580	10.349.662
24	Zócalo cerámico	ML	53,90	58.465	58.465	58.465	58.465	58.465	3.151.264
25	Aberturas de madera puerta de madera de 0,80 x 2,10 - placa	UN.	2,00	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	2.640.000
26	Abertura metálica ventanas tipo balancines	M2	17,85	455.850	455.850	455.850	455.850	455.850	8.136.923
27	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.985.140	1.985.140	1.985.140	1.985.140	1.985.140	1.985.140
28	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	44,80	46.465	46.465	46.465	46.465	46.465	2.081.632
29	Pintura de paredes revocadas al latex	M2	176,02	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150	6.187.103



30	Pintura de pilares vistos con animoho incoloro	M2	13,13	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	374.205
31	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al latex	M2	37,44	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	1.441.440
32	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,85	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550	634.568
33	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	M2	97,19	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	2.769.915
34	Pintura de tejuelones con barniz	M2	102,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	3.600.450
35	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	79,80	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	2.274.300
36	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	M2	37,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1.134.000
37	Revestido de azulejos	M2	6,10	114.580	114.580	114.580	114.580	114.580	698.938
38	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	17,85	218.875	218.875	218.875	218.875	218.875	3.906.919
39	Capitel de pilares	UN.	4,00	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850	779.400
40	Rampa	UN.	1,00	1.050.875	1.050.875	1.050.875	1.050.875	1.050.875	1.050.875
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	43,00	135.580	135.580	135.580	135.580	135.580	5.829.940
42	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40	ML.	37,80	158.650	158.650	158.650	158.650	158.650	5.996.970
43	Instalación del tablero TS10 de 15A AG	UN	8,00	123.589	123.589	123.590	123.589	123.589	988.712
44	Instalación de comando de ventiladores TCV	UN	8,00	123.589	123.589	123.590	123.589	123.589	741.534
45	Alimentación de circuito de luces	UN	8,00	129.834	129.834	129.834	129.850	129.839	1.038.712
46	Alimentación de circuito de tomas	UN	12,00	129.834	129.834	129.834	129.850	129.839	1.558.068
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	6,00	129.834	129.834	129.834	129.850	129.839	779.034
48	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W Led	UN.	6,00	210.580	210.580	210.580	210.580	210.580	1.263.480
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UN.	3,00	117.946	117.946	117.946	117.950	117.947	353.841
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led c/ fotocélula en galería	UN.	3,00	145.855	145.855	145.855	145.855	145.855	437.565
51	Tablero TS10 de 10AG con barra de fase y neutro	UN.	1,00	546.758	546.758	546.800	546.772	546.772	546.772
52	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	UN.	1,00	169.850	169.850	169.850	169.850	169.850	169.850
53	Instalación de Ventilador de techo de 56"	UN.	5,00	582.827	582.827	582.827	582.835	582.835	2.914.175
54	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	UN.	1,00	851.922	851.922	851.922	860.000	854.615	854.615
55	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	UN.	1,00	450.550	450.550	450.550	450.550	450.550	450.550
56	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	UN.	1,00	935.645	935.645	935.645	935.650	935.647	935.647
57	Registro 40x40 cm	UN	1,00	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500
58	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	UN	1,00	6.585.950	6.585.950	6.585.950	6.590.000	6.587.300	6.587.300
59	Limpieza final de obra	GL	1,00	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES									205.286.599





Somía Elizabeth Zarza Noguera
Responsable de la UOC