

PLANILLA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS
PROYECTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE CORONEL MARTÍNEZ, ZONA CAÑADA SAN RAFAEL - TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							Resolucion N° 454/2024 - Metodo de obtencion opcion 1 - Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal publico de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.		Resolucion N° 454/2024 - Metodo de obtencion opcion 2 - Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.		Resolucion N° 234/2024 - Metodo de obtencion opcion 3 - Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.		Resolucion N° 454/2024 - Metodo de obtencion opcion 4 - Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.				PRECIO REFERENCIAL	OBSERVACIÓN
Nro.	RUBRO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	AC CONSTRUCCIONES	OBSERVACIÓN	REVISTA	OBSERVACIÓN	CONTRATO	OBSERVACIÓN	NA CONSTRUCCIONES	AD CONSTRUCCIONES	EAL CONSTRUCCIONES	OBSERVACIÓN		
TRABAJOS PRELIMINARES																		
1	Cartel de obra estandar - dimensiones 1,60 x 1,20m	82101502-004	m2	1,92	1.224.048	2.350.172	1.188.396	ITEM 153					1.212.164	1.235.932	1.259.700		1.224.048	
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO																		
2	Maricación y replanteo	72131601-9974	m2	1621,00	2.987	4.841.927	2.900	ITEM 83					2.958	3.016	3.074		2.987	
3	Caja para empedrado e=0,30	72131701-002	m3	486,30	37.080	18.032.004	36.000	ITEM 35					36.720	37.440	38.160		37.080	
4	Pavimento tipo Empedrado - incluye piedra blanca, arena y MDO	72131701-002	m2	1621,00	66.806	108.292.526	64.860	ITEM 36					66.157	67.454	68.752		66.806	
5	Cordones de hormigón pre fabricados - 10cm x 40cm x 50cm	72101703-004	ml	454,00	46.350	21.042.900	45.000	ITEM 37					45.900	46.800	47.700		46.350	
6	Enriplado de piedra	72131701-014	m2	1621,00	25.750	41.740.750	25.000	ITEM 38					25.500	26.000	26.500		25.750	
7	Muro de Piedra Bruta - incluye material y MDO	72152707-001	m3	4,20	449.023	1.885.896	435.946	ITEM 50					444.665	453.384	462.103		449.025	
8	Baden de hormigón	72141202-001	m3	8,17	2.369.000	19.359.468	2.300.000	ITEM 54					2.346.000	2.392.000	2.438.000		2.369.000	
LIMPIEZA FINAL DE OBRA																		
9	Limpieza final de obra - incluye retiro de escombros, acarreo de materiales, retiro de materiales excedentes, etc.	76111702-001	gl	1,00	1.792.576	1.792.576	1.740.365	ITEM 619					1.775.172	1.809.980	1.844.787		1.792.576	
TOTAL GENERAL EN GUARANÍES						219.338.219												
Son Guaraníes: Doscientos diecinueve millones, trescientos treinta y tres mil doscientos diecinueve. -																		

 *Dr. Armando Maldonado*
Director de la UOC de la Municipalidad de Luque