

Fecha: 02 de octubre de 2024

A la Convocante: MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA - UOC

Presupuesto Solicitado en fecha 01/10/2024: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN SECTORES CRITICOS DE VARIAS ZONAS RURALES DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA.

LOTE 01: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE HORMIGON CELULAR EN LA ZONA DENOMINADA ITUTI

Nº	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Cartel de obras 1,5 x 2.00 m	un	1.0	1,600,000
2	Marcación y Replanteo	gl	1.0	360,000
3	Excavación	m3	13.2	51,500
4	Hº pobre p/piso fondo	m3	2.2	1,200,000
5	Aletas laterales de piedra bruta colocada	m3	16.8	530,000
6	Provisión y Colocación de Tubo concreto tipo cajones de 1,5x1,5x1x0,15 m	un	8.0	4,400,000
7	Terminación de Cabeceras y guardaruedas.	un	2.0	710,000
8	Relleno y compactación	m3	112.0	100,000
9	Limpieza final	gl	1.0	920,000

LOTE 02: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE HORMIGON CELULAR EN LA ZONA DENOMINADA PASO HU

Nº	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Cartel de obras 1,5 x 2.00 m	un	1.0	1,600,000
2	Marcación y Replanteo	gl	1.0	360,000
3	Excavación	m3	13.2	51,500
4	Hº pobre p/piso fondo	m3	2.2	1,200,000
5	Aletas laterales de piedra bruta colocada	m3	16.8	530,000
6	Muro de Contención lateral de Piedra Bruta Colocada	m3	22.5	480,000
7	Losa de Hº Aº unión sobre canal existente de 0.20 m de espesor	m2	6.3	220,000
8	Colocación de Tubo concreto tipo cajones de 1,5x0.80x1x0,15 m	un	8.0	370,000
9	Terminación de Cabeceras y guardaruedas.	un	2.0	710,000
10	Relleno y compactación	m3	140.0	100,000
11	Limpieza final	gl	1.0	1,070,000

LOTE 03: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE HORMIGON TUBULAR EN LA ZONA DENOMINADA PASO HU

Nº	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Marcación y Replanteo	gl	1.0	360,000
2	Excavación	m3	20.3	51,500
3	Hº pobre p/piso fondo	m3	1.5	1,200,000
4	Aletas laterales de piedra bruta colocada	m3	9.0	530,000
5	Provisión y colocación de Tubo concreto tipo tubular de 0.80x0.80x1x0,15 m	un	8.0	1,400,000



 Oscar Bernardo Benítez Molas

 RUC: 2237179-6

 448918

REAL CONSTRUCCIONES

de Oscar Bernardo Benítez Molas

Dirección: Ruta PY02 Km 142

RUC N°: 2237179-6

Telefono: 0971-448918

Correo: bernar-29@hotmail.com

6	Terminación de Cabeceras y guardaruedas.	un	2.0	710,000
7	Relleno y compactación	m3	112.0	100,000
8	Limpieza final	gl	1.0	720,000

LOTE 04: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE HORMIGON TUBULAR EN LA ZONA DENOMINADA PASO HU I

Nº	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Cartel de obras	gl	1.0	1,600,000
2	Limpieza y Replanteo de obra	m2	16.0	9,000
3	Excavaciones para desvío de arroyo	m3	32.0	51,500
4	Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	32.0	43,000
5	Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	m3	7.8	475,000
6	Construcción de LOSA BASE e= 10 cm DE Hº Aº D:1:2:4	m3	1.4	1,600,000
7	Colocación de tubo de Hº Aº de 1, 0 m de diámetro espesor de 12 cm	un	8.0	1,700,000
8	Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con pavimento tipo terraplén.-	m3	64.0	100,000
9	Limpieza Final	gl	1.0	700,000


Atentamente.-



REAL CONSTRUCCIONES
Oscar Bernardo Benítez Molas
RUC: 2237179-6
Tel.: 0971 44 89 18

Oscar Bernardo Benítez Molas
C.I. N° 2237179
Representante Legal

Fecha: 02/10/2024



María Luz Benítez Balleuena
Encargada de la UOC
María Luz Benítez Balleuena
Encargada de
U.O.C