

PRESUPUESTO SOLICITADO

Fecha: 02/10/2024_____

A: **MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA**

Nos dirigimos a ustedes en respuesta a la nota de pedido de presupuesto para una obra de **CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN SECTORES CRITICOS DE VARIAS ZONAS RURALES DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA**, con el objeto de presentar nuestro presupuesto que se detalla cuanto sigue:

LOTE 01: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE HORMIGON CELULAR EN LA ZONA DENOMINADA ITUTI

Nº	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Cartel de obras 1,5 x 2.00 m	un	1.0	1,700,000
2	Marcación y Replanteo	gl	1.0	340,000
3	Excavación	m3	13.2	48,000
4	Hº pobre p/piso fondo	m3	2.2	1,400,000
5	Aletas laterales de piedra bruta colocada	m3	16.8	520,000
6	Provisión y Colocación de Tubo concreto tipo cajones de 1,5x1,5x1x0,15 m	un	8.0	4,000,000
7	Terminación de Cabeceras y guardaruedas.	un	2.0	660,000
8	Relleno y compactación	m3	112.0	90,000
9	Limpieza final	gl	1.0	774,000

LOTE 02: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE HORMIGON CELULAR EN LA ZONA DENOMINADA PASO HU

Nº	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Cartel de obras 1,5 x 2.00 m	un	1.0	1,700,000
2	Marcación y Replanteo	gl	1.0	340,000
3	Excavación	m3	13.2	48,000
4	Hº pobre p/piso fondo	m3	2.2	1,400,000
5	Aletas laterales de piedra bruta colocada	m3	16.8	520,000
6	Muro de Contención lateral de Piedra Bruta Colocada	m3	22.5	505,000
7	Losa de Hº Aº unión sobre canal existente de 0.20 m de espesor	m2	6.3	230,000
8	Colocación de Tubo concreto tipo cajones de 1,5x0.80x1x0,15 m	un	8.0	330,000
9	Terminación de Cabeceras y guardaruedas.	un	2.0	660,000
10	Relleno y compactación	m3	140.0	90,000
11	Limpieza final	gl	1.0	945,500

LOTE 03: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE HORMIGON TUBULAR EN LA ZONA DENOMINADA PASO HU

Nº	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Marcación y Replanteo	gl	1.0	340,000
2	Excavación	m3	20.3	48,000
3	Hº pobre p/piso fondo	m3	1.5	1,400,000
4	Aletas laterales de piedra bruta colocada	m3	9.0	520,000
5	Provisión y colocación de Tubo concreto tipo tubular de 0.80x0.80x1x0,15 m	un	8.0	1,600,000
6	Terminación de Cabeceras y guardaruedas.	un	2.0	660,000
7	Relleno y compactación	m3	112.0	90,000

8	Limpieza final	gl	1.0	700,000
---	----------------	----	-----	---------

LOTE 04: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE HORMIGON TUBULAR EN LA ZONA DENOMINADA PASO HU I

Nº	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Cartel de obras	gl	1.0	1,700,000
2	Limpieza y Replanteo de obra	m2	16.0	7,000
3	Excavaciones para desvio de arroyo	m3	32.0	48,000
4	Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	32.0	41,000
5	Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	m3	7.8	410,000
6	Construcción de LOSA BASE e= 10 cm DE Hº Aº D:1:2:4	m3	1.4	1,375,000
7	Colocación de tubo de Hº Aº de 1,0 m de diámetro espesor de 12 cm	un	8.0	1,500,000
8	Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con pavimento tipo terrapién.-	m3	64.0	90,000
9	Limpieza Final	gl	1.0	720,000

Atentamente. -

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
 Arq. Diego Franco
 Representante

Firma: _____
 En calidad de Representante Legal

Recibi: 
 Maria Luz Benitez Ballesteros
 Encargada de la UOC
 Unidad Operativa de Contrataciones

Fecha: 02/10/2024