



Coronel Oviedo, 27 de agosto de 2024


PRESUPUESTO PARA: “REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE YHÚ”

MUNICIPALIDAD DE YHU					
OBRA: REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE YHÚ					
Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio total IVA incluido
Preparación del área de trabajo					
1	Cartel metálico con soporte(1,4 x 2,8 m)	un	1,00	1.400.000	1.400.000
2	Limpieza y preparación	un	1,00	1.750.000	1.750.000
Remoción de estructuras existentes					
3	Reutilización de cercado perimetral existente(incluye extracción y colocación)	ml	344,94	12.900	4.449.726
4	Reutilización de postes existente(incluye extracción y colocación)	un	70,20	25.000	1.755.000
5	Postes de madera e H: 2 m para tejido	un	46,80	60.000	2.808.000
Pintura					
6	Gradería-Pintura exterior	m2	702,00	33.000	23.166.000
7	Pared frontal - pintura exterior	m2	137,16	33.500	4.594.860
8	Baranda - pintura exterior	ml	166,00	22.500	3.735.000
9	Vestuario - pintura interior	m2	164,67	22.900	3.771.012
10	Baños - pintura interior	m2	85,70	23.000	1.971.100
11	Vigas y pilares posterior(una cara) Lateral - pintura exterior	m2	20,80	33.500	696.666
12	Vigas y pilares posterior(una cara) posterior - pintura exterior	m2	213,16	33.500	7.140.860
Reparaciones de baños(baño local - vestuario. baño visitante - vestuario. baño arbitro - vestuario. baño damas - para aficionados. baños área caballeros - para aficionado)					
13	Provisión y colocación de Inodoros, con provisión de accesorios	un	10,00	740.000	7.400.000
14	Provisión Lavamanos, con pedestal, canillas y accesorios	un	17,00	300.900	5.115.300
15	Provisión ducha eléctrica	un	5,00	248.900	1.244.500
16	Instalación y/o Readecua miento de Desagüe Cloacal D= 100 mm y D=50 mm(Incluye accesorios, registros 30x30x30 cm, caños, caja sifonada)	ml	98,91	37.500	3.709.088
17	Readecuamiento y/o reposición de Instalaciones de Cañería de Distribución de Agua Corriente	ml	156,78	18.000	2.822.112
18	Borde de azulejo perimetral para dicha	m2	1,02	300.000	307.200
Parte eléctrica					
19	Tablero de distribución	un	5,00	850.000	4.250.000
20	Luminarias de Focos Led de 30 W	un	8,00	77.900	623.200
21	Provisión e instalación reflector con panel solar de 250 w	un	4,00	1.100.000	4.400.000
22	Provisión e instalación de poste de hormigón de 12 m	un	4,00	2.400.000	9.600.000
23	Tomas de Luces y Tomacorrientes	un	18,00	111.000	1.998.000
24	Ventilador de techo	un	3,00	520.000	1.560.000



Túnel					
25	Excavación	m3	110,97	38.000	4.216.860
26	Fundación 50 x 50 x 30 cm (8 unidades)	m3	0,60	1.890.000	1.134.000
26	Pilares (20 x35 cm)	m3	1,05	2.000.000	2.100.000
28	Viga de fundación	m3	2,12	2.000.000	4.240.000
29	Viga superior	m3	1,41	2.000.000	2.820.000
30	Techo con pilares y vigas metálicas	m2	22,27	215.000	4.788.050
31	Losa e=12 cm	m3	1,04	2.300.000	2.392.000
32	Piso De Ha escalera incluido	m2	43,60	210.500	9.177.800
33	Mampostería de nivelación de 0,3 m armada	m2	6,42	182.500	1.171.650
34	Mampostería de 15 cm ladrillo común	m2	26,40	115.600	3.051.840
35	Mampostería de ladrillo hueco	m2	29,38	79.900	2.347.462
36	Revoque a 1 capa	m2	85,16	32.300	2.750.668
37	Aislación	m2	85,16	24.500	2.086.420
38	Pintura	m2	85,16	33.500	2.852.860
39	Instalación eléctrica	gl	1,00	1.300.500	1.300.500
40	Pozo de bombeo(incluye caños y bomba sumergible para desagüe)	un	1,00	13.000.000	13.000.000
Banco de suplente(2 unidades para 12 personas cada uno, 1 unidad para 2 personas)					
41	Excavación(0,75 metros de profundidad)	m3	14,63	37.000	541.310
42	Fundación 30 x 30 x 30 cm (16 unidades)	m3	0,43	1.900.500	817.215
43	Pilares (20 x25 cm)	m3	0,60	2.000.000	1.200.000
44	Viga de fundación(20 x 20 cm)	m3	1,16	2.000.000	2.320.000
45	Mampostería de 15 cm ladrillo común	m2	26,25	115.000	3.018.750
46	Revoque a 1 capa	m2	26,25	32.300	847.875
47	Aislación	m2	26,25	25.000	656.250
48	Pintura	m2	26,25	33.500	879.375
49	Piso De Ha escalera incluido	m2	13,00	210.900	2.741.700
50	Sillas	un	26,00	62.500	1.625.000
51	Estructura metálica	m2	13,00	205.000	2.665.000
52	Provisión e instalaci3n de Caños para drenaje	ml	60,00	61.000	3.660.000
Varios					
53	Pórtico	un	2,00	65.000.000	130.000.000
54	Tejido romboidal de alambre galvanizado H=2m	ml	415,00	72.000	29.880.000
55	Postes curvos de hormig3n H=3 m	un	166,00	56.000	9.296.000
56	Cord3n perimetral	ml	239,04	28.000	6.693.120
57	Triturada 6ta	m2	422,29	15.000	6.334.350
58	Bancos para vestuario	gl	1,00	3.700.000	3.700.000
59	Tratamiento de pisos	m2	94,70	32.000	3.030.400
60	Port3n metálico para sector jugadores	m2	6,30	355.000	2.236.500
TOTAL IVA INCLUIDO					371.840.578

TOTAL GENERAL: Son guaraníes trescientos setenta y un millones ochocientos cuarenta mil quinientos setenta y ocho.-----


Edgar Alberto Samudio León
Proveedor
