



MUNICIPALIDAD DE YHU					
OBRA: REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE YHÚ					
Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio total IVA incluido
Preparación del área de trabajo					
1	Cartel metálico con soporte(1,4 x 2,8 m)	un	1,00	1.400.000	1.400.000
2	Limpieza y preparación	un	1,00	1.800.000	1.800.000
Remoción de estructuras existentes					
3	Reutilización de cercado perimetral existente(incluye extracción y colocación)	ml	344,94	13.000	4.484.220
4	Reutilización de postes existente(incluye extracción y colocación)	un	70,20	25.000	1.755.000
5	Postes de madera e H: 2 m para tejido	un	46,80	60.000	2.808.000
Pintura					
6	Gradería-Pintura exterior	m2	702,00	33.000	23.166.000
7	Pared frontal - pintura exterior	m2	137,16	33.500	4.594.860
8	Baranda - pintura exterior	ml	166,00	23.000	3.818.000
9	Vestuario - pintura interior	m2	164,67	23.000	3.787.479
10	Baños - pintura interior	m2	85,70	23.000	1.971.100
11	Vigas y pilares posterior(una cara) Lateral - pintura exterior	m2	20,80	33.500	696.666
12	Vigas y pilares posterior(una cara) posterior - pintura exterior	m2	213,16	33.500	7.140.860
Reparaciones de baños(baño local - vestuario. baño visitante - vestuario. baño arbitro - vestuario. baño damas - para aficionados. baños área caballeros - para aficionado)					
13	Provisión y colocación de Inodoros, con provisión de accesorios	un	10,00	740.000	7.400.000
14	Provisión Lavamanos, con pedestal, canillas y accesorios	un	17,00	300.900	5.115.300
15	Provisión ducha eléctrica	un	5,00	248.000	1.240.000
16	Instalación y/o Readecua miento de Desagüe Cloacal D= 100 mm y D=50 mm(Incluye accesorios, registros 30x30x30 cm, caños, caja sifonada)	ml	98,91	37.500	3.709.088



R & C Empreendimentos
Lider E. Riveros Ovelar
Tel: 4837349 - 6