S&S CONSTRUCCIONES

RUC N°4142342-9

PRESUPUESTO

FECHA: 28/08/2024.-

OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ADECUACION EN PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE HERMINIO

Señores:

Municipalidad de Villarrica del Espíritu Santo

Me dirijo a ustedes a fin de presentar presupuesto solicitado:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	SEÑALIZACION DE OBRA	GL	1	705.900	705.900
2	MARCACION Y REPLANTEO.	m2	600	1.995	1.197.000
3	EXCAVACION DE ZANJA DE DRENAJE DE 1 m PROMEDIO DE PROFUNDIDAD DE 0,5 m DE ANCHO.	m3	7,9	68.575	541.743
4	COLOCACION DE MALLA GEOTEXTIL EN FONDO DE ZANJA	m2	12	2.500	30.000
5	COLOCACION DE MATERIAL DRENANTE	m3	0,36	136.041	48.975
6	COLOCACION DE CAÑO PEAD PARA DRENAJE	ml	6	67.428	404.568
7	COLOCACION CAÑO DE 150 DE PVC	ml	9,8	64.428	631.394
8	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	m3	5	33.000	165.000
9	CONSTRUCCION DE REGISTROS 60 x60 x60 mamp de 30 y tapa de H°	unidad	8	1.650.000	13.200.000
10	CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN ARMADO; DESARROLLO 40cm ALTURA LIBRE 15cm ESPESOR MINIMO 12cm CARGADO IN SITU (1:3:3)	ml	327	92.000	30.084.000
11	BADEN DE HORMIGON ARMADO DE 1,50m DE ANCHO; 15cm ESPESOR	m3	6,12	2.610.000	15.973.200
12	BADEN DE HORMIGON ARMADO DE 1,00m DE ANCHO; 15cm ESPESOR	m3	4,5	2.610.000	11.745.000
13	LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	1180	11.335	13.375.300
14	PREPARACION DE BASE (APISONADO, COLOCACION DE NUEVO COLCHON DE ARENA Y COLOCACION DE PIEDRAS)	m2	880	72.000	63.360.000
15	LAS LLUVIAS.	m3	20	72.100	1.442.000
16	LIMPIEZA DE CUNETA	Gl	1	2.580.132	2.580.132
17	CORDON CUNETA DE H° CON JUNTA DE DILATACION C/ 3M ,63 M X 1,0 M X 0,1 M	m3	19,6281	1.720.834	33.776.702
18	LOSA DE H°A° EN 1ACCESO PEATONAL 3M X 2M X 0,15M	m3	0,9	2.835.730	2.552.157
19	PILARES DE HORMIGON DE DIAMETRO 100 MM	ml	14	336.237	4.707.318
20	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS Y RETIRO DE MATERIALES	Gl	1	3.159.050	3.159.050
	TOTAL				**199.679.438**

Sebastian Santacruz

S&S Construcciones

de Silva Sebastian Santacruz Arévalo

Construcciones Edificios - Empedrados y Cerramiento

Cel: 0971 778 783 - Av. Dos Gerey y 17 de Noviembre

Kurbe - Dpto. de Guairá