SERVIMAQ

RUC N°5375688-6

PRESUPUESTO

FECHA: 29/08/2024.-

OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ADECUACION EN PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE HERMINIO

Señores:

Municipalidad de Villarrica del Espíritu Santo

Me dirijo a ustedes a fin de presentar presupuesto solicitado:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	SEÑALIZACION DE OBRA	GL	1	705.600	705.600
2	MARCACION Y REPLANTEO.	m2	600	1.995	1.197.000
3	EXCAVACION DE ZANJA DE DRENAJE DE 1 m PROMEDIO DE PROFUNDIDAD DE 0,5 m DE ANCHO.	m3	7,9	68.500	541.150
4	COLOCACION DE MALLA GEOTEXTIL EN FONDO DE ZANJA	m2	12	2.500	30.000
5	COLOCACION DE MATERIAL DRENANTE	m3	0,36	135.500	48.780
6	COLOCACION DE CAÑO PEAD PARA DRENAJE	ml	6	67.000	402.000
7	COLOCACION CAÑO DE 150 DE PVC	ml	9,8	64.000	627.200
8	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	m3	5	33.000	165.000
9	CONSTRUCCION DE REGISTROS 60 x60 x60 mamp de 30 y tapa de H°	unidad	8	1.630.000	13.040.000
10	CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN ARMADO; DESARROLLO 40cm ALTURA LIBRE 15cm ESPESOR MINIMO 12cm CARGADO IN SITU (1:3:3)	ml	327	92.000	30.084.000
11	BADEN DE HORMIGON ARMADO DE 1,50m DE ANCHO; 15cm ESPESOR	m3	6,12	2.605.000	15.942.600
12	BADEN DE HORMIGON ARMADO DE 1,00m DE ANCHO; 15cm ESPESOR	m3	4,5	2.605.000	11.722.500
13	LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	1180	11.335	13.375.300
14	PREPARACION DE BASE (APISONADO, COLOCACION DE NUEVO COLCHON DE ARENA Y COLOCACION DE PIEDRAS)	m2	880	71.000	62.480.000
15	LAS LLUVIAS.	m3	20	72.000	1.440.000
16	LIMPIEZA DE CUNETA	Gl	1	2.579.000	2.579.000
17	CORDON CUNETA DE H° CON JUNTA DE DILATACION C/ 3M ,63 M X 1,0 M X 0,1 M	m3	19,6281	1.721.000	33.779.960
18	LOSA DE H°A° EN 1ACCESO PEATONAL 3M X 2M X 0,15M	m3	0,9	2.834.000	2.550.600
19	PILARES DE HORMIGON DE DIAMETRO 100 MM	ml	14	335.000	4.690.000
20	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS Y RETIRO DE MATERIALES	Gl	1	3.159.000	3.159.000
	TOTAL				**198.559.690**

SERVIMAQ
de Carlos Franco
Cel.: (0981) 225 [illegible]