SAN LUCAS
CONSTRUCCIONES

Ciudad de 25 de Diciembre, 24 de Julio de 2026

SEÑOR
UOC
DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

En representación de la empresa SAN LUCAS CONSTRUCCIONES con RUC Nº 4300583-7, tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda. En virtud al proceso de Licitación "AMPLIACION Y REFACCION DE LA ESTACION DE BUSES SANTA ROSA DEL AGUARAY", a fin de remitir el presupuesto para la determinación de los precios referenciales para proceder a realizar el llamado.

OBRA: AMPLIACION Y REFACCION DE LA ESTACION DE BUSES					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Cartel de Obra	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Cercado del terreno	m2	120,00	15.000	1.800.000
3	Demolicion de columnas existente no utilizables	m3	1,00	300.000	300.000
4	Remocion de techo de chapas	m2	457,00	28.000	12.796.000
5	Remocion de estructura metalica del techo	Un	7,00	900.000	6.300.000
6	Estructura de Hormigón Armado Zapata	m3	2,60	3.300.000	8.580.000
7	Estructura de Hormigón Armado Columnas de H° A°	m3	4,00	3.300.000	13.200.000
8	Mamposterías De Elevación con ladrillo común de 0.15 m (1:2:10)	m2	15,00	100.000	1.500.000
9	Contrapiso De 7 cm (1/4:1:4:6)	m2	20,00	40.000	800.000
10	Revoques A 1 Capa, Espesor 1.5 cm (1:4:16) de columnas	m2	20,00	20.000	400.000
11	Chapa Galvanizada N° 28 sobre Estructura Metalica vigas y perfiles	m2	771,00	485.000	373.935.000
12	Provision y Colocación de Parasol metalico	m2	110,00	600.000	66.000.000
13	Cenefa metalico	m2	55,00	1.100.000	60.500.000
14	Reparacion de camineros con terminacion alisado	m2	20,00	60.000	1.200.000
15	Baldosones de Hormigón (40x40x3cm)	m2	15,00	73.000	1.095.000
16	Carpeta para Piso Cerámico o Alfombra	m2	20,00	35.000	700.000
17	Piso de Hormigón Armado 12 cm	m2	15,00	200.000	3.000.000
18	Rejilla de piso con angulo y varillas 30x30xcm	ml	65,00	170.000	11.050.000
19	Registro 30x30x30cm	Un	3,00	150.000	450.000
20	Registro 40x40x40cm	Un	1,00	250.000	250.000
21	Caño PVC 100mm Tigre	ml	42,00	60.000	2.520.000
22	Readecuacion del Puesto de Distribucion	Un	1,00	2.000.000	2.000.000
23	Proveer y colocar cajas de conexión	Un	9,00	90.000	810.000
24	Retiro de poste de 9m	Un	4,00	2.000.000	8.000.000

Potrero Ybaté
Distrito de 25 de Diciembre
Dpto. De San Pedro

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES del Melgarejo Chaves RUC: 4300583-7

Teléfono: 0971-588550
fidel.melgarejo.fm@gmail.com
Paraguay

SAN LUCAS
CONSTRUCCIONES

25	Proveer y colocar poste de H° A° 9/200	Un	4,00	1.800.000	7.200.000
26	Readecuacion de la Instalacion electrica	Un	1,00	3.200.000	3.200.000
27	Proveer e instalar boca de iluminacion	ml	9,00	170.000	1.530.000
28	Proveer e instalar boca de toma corriente	Un	6,00	70.000	420.000
29	Proveer e instalar boca de ventilador	Un	4,00	70.000	280.000
30	Proveer e instalar sistema de canalizacion de ductos con sus accesorios	Un	60,00	190.000	11.400.000
31	Proveer e instalar sistema de canalizacion de ductos para señal debil	Un	45,00	100.000	4.500.000
32	Proveer e instalar artefacto de iluminacion tipo led	Un	9,00	260.000	2.340.000
33	Proveer e instalar artefacto de iluminacion AP tipo led	Un	4,00	2.000.000	8.000.000
34	Proveer e instalar ventilador de techo de 56'	Un	4,00	950.000	3.800.000
35	Retiro de instalacion electrica existente	Un	1,00	1.400.000	1.400.000
36	Pintura de Pared a la Cal	m2	60,00	30.000	1.800.000
37	Pintura de perfileria metalica	m2	80,00	17.000	1.360.000
38	Limpieza final y retiro de escombro (0,8%)	gl	1,00	4.000.000	4.000.000
			Total		**629.916.000**

SAN LUCAS
CONSTRUCCIONES
Fidel Melgarejo Chavez
RUC: 4300583-7

Sr. Fidel Melgarejo Chávez
CIN°4300583.-
PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE STA. ROSA DEL AGUARAY
U.O.C.

Jonathan J. Sosa Eliseche
Encargado de UOC

Recibi 24/07/2026

Potrero Ybaté
Distrito de 25 de Diciembre
Dpto. De San Pedro

Teléfono: 0971-588550
fidel.melgarejo.fm@gmail.com
Paraguay

CONSTRUCCIONES EL FAVORITO
DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC: 3807819-8
TEL. 0981 681 036 - Correo: facundo-correa1@hotmail.com
Gral. Resquin - San Pedro - Paraguay

Gral. Resquín, 24 de Julio de 2026.-

Señor
UOC – Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Presente:

En nombre y representación de la **EMPRESA CONSTRUCCIONES EL FAVORITO con RUC N° 3807819-8** me dirijo a Usted a fin de remitirles lo solicitado referente a la solicitud de Cotización de Precios de Computo Métrico para la "AMPLIACION Y REFACCION DE LA ESTACION DE BUSES SANTA ROSA DEL AGUARAY", Por la presente se adjunta la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto.

OBRA: AMPLIACION Y REFACCION DE LA ESTACION DE BUSES

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra	Un	1,00	1.600.000	1.600.000
2	Cercado del terreno	m2	120,00	21.000	2.520.000
3	Demolicion de columnas existente no utilizables	m3	1,00	210.000	210.000
4	Remocion de techo de chapas	m2	457,00	28.000	12.796.000
5	Remocion de estructura metalica del techo	Un	7,00	850.000	5.950.000
6	Estructura de Hormigón Armado Zapata	m3	2,60	2.800.000	7.280.000
7	Estructura de Hormigón Armado Columnas de H° A°	m3	4,00	3.360.000	13.440.000
8	Mamposterías De Elevación con ladrillo común de 0.15 m (1:2:10)	m2	15,00	95.000	1.425.000
9	Contrapiso De 7 cm (1/4:1:4:6)	m2	20,00	41.000	820.000
10	Revoques A 1 Capa, Espesor 1.5 cm (1:4:16) de columnas	m2	20,00	30.000	600.000
11	Chapa Galvanizada N° 28 sobre Estructura Metalica vigas y perfiles	m2	771,00	392.000	302.232.000
12	Provision y Colocación de Parasol metalico	m2	110,00	600.000	66.000.000
13	Cenefa metalico	m2	55,00	1.200.000	66.000.000
14	Reparacion de camineros con terminacion alisado	m2	20,00	50.000	1.000.000
15	Baldosones de Hormigón (40x40x3cm)	m2	15,00	84.000	1.260.000
16	Carpeta para Piso Cerámico o Alfombra	m2	20,00	35.000	700.000
17	Piso de Hormigón Armado 12 cm	m2	15,00	168.000	2.520.000
18	Rejilla de piso con angulo y varillas 30x30xcm	ml	65,00	168.000	10.920.000
19	Registro 30x30x30cm	Un	3,00	175.500	526.500
20	Registro 40x40x40cm	Un	1,00	265.000	265.000
21	Caño PVC 100mm Tigre	ml	42,00	80.000	3.360.000
22	Readecuacion del Puesto de Distribucion	Un	1,00	2.100.000	2.100.000
23	Proveer y colocar cajas de conexión	Un	9,00	112.000	1.008.000
24	Retiro de poste de 9m	Un	4,00	2.100.000	8.400.000
25	Proveer y colocar poste de H° A° 9/200	Un	4,00	1.680.000	6.720.000
26	Readecuacion de la Instalacion electrica	Un	1,00	3.500.000	3.500.000
27	Proveer e instalar boca de iluminacion	ml	9,00	168.000	1.512.000
28	Proveer e instalar boca de toma corriente	Un	6,00	85.000	510.000
29	Proveer e instalar boca de ventilador	Un	4,00	112.000	448.000

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py.

CONSTRUCCIONES EL FAVORITO
DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC: 3807819-8
TEL. 0981 681 036 - Correo: facundo-correa1@hotmail.com
Gral. Resquin – San Pedro – Paraguay

30	Proveer e instalar sistema de canalizacion de ductos con sus accesorios	Un	60,00	170.000	10.200.000
31	Proveer e instalar sistema de canalizacion de ductos para señal debil	Un	45,00	125.000	5.625.000
32	Proveer e instalar artefacto de iluminacion tipo led	Un	9,00	280.000	2.520.000
33	Proveer e instalar artefacto de iluminacion AP tipo led	Un	4,00	2.100.000	8.400.000
34	Proveer e instalar ventilador de techo de 56'	Un	4,00	840.000	3.360.000
35	Retiro de instalacion electrica existente	Un	1,00	1.400.000	1.400.000
36	Pintura de Pared a la Cal	m2	60,00	28.000	1.680.000
37	Pintura de perfileria metalica	m2	80,00	21.000	1.680.000
38	Limpieza final y retiro de escombro (0,8%)	gl	1,00	4.300.000	4.300.000
				Total	**564.787.500**

Construcciones El Favorito RUC: 3807819-8 de Facundo Correa Godoy Gral. Resquín - Py.

.....
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
Propietario

MUNICIPALIDAD DE STA. ROSA DEL AGUARAY * U.O.C. *

Jonathan J. Sosa Eliseche
Encargado de UOC

Recibí 24/07/2026