

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA: REPARACION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTICO - BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

UBICACION: ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD DE ITA

Condiciones Generales

Ejecución

Este trabajo consistirá en la reparación con mezcla asfáltica en caliente de los baches del pavimento existente. Afectará exclusivamente a la capa de concreto asfáltico en el espesor necesario, siempre y cuando la deformación de la calzada no sea importante y la capa inferior se encuentre en buenas condiciones, es decir sin oquedades y con un aceptable grado de compactación.

La ejecución del trabajo incluye:

- La extracción del material afectado,
- La regularización de los bordes de la superficie a reparar, este trabajo podrá ser realizado con martillete o amoladora.
- El sopleteado de la superficie a bachear con medios mecánicos.
- La ejecución del riego de liga,
 - Descripción: Esta actividad consistirá en la aplicación de riego por aspersión, de un producto asfáltico, sobre una base previamente tratada, según sea necesario y cuando así haya sido ordenado por el Supervisor. Este riego de imprimación podrá ejecutarse en el rodaje como en los hombros.
 - Materiales: El material bituminoso, será emulsión asfáltica)
 - Procedimiento de ejecución. El equipo mecánico necesario para ejecutar esta actividad, comprende: barredora, equipo de calentamiento, distribuidor de asfalto, equipo de distribución de material secante. La temperatura atmosférica mínima admisible para los trabajos de imprimación. (15°C). Se prohíbe imprimir cuando existan condiciones de lluvia.
- La superficie por imprimir debe ser cuidadosamente barrida con equipo mecánico, de forma tal que limpie todo material suelto; tales operaciones deben complementarse mediante el barrido con cepillo de mano o soplado por medios mecánicos.
- Por último, la reposición de la capa de concreto asfáltico en caliente,
 - Material: que se elaborará de agregados minerales gruesos, agregados finos, filler mineral y material bituminoso.
 - Procedimiento de ejecución: Los equipos para la ejecución de los trabajos en general comprenden: planta de mezclado, básculas, barredora, equipo de calentamiento y distribuidor de asfalto, terminadora de asfalto (Finisher), cilindro metálico vibratorio, compactadora de llantas neumáticos, vehículos de transporte y otros que el contratista considere convenientes.

El trabajo se efectuará de acuerdo con estas especificaciones e instrucciones que imparta la Fiscalización.


En todos los sitios de obras la empresa contratista se encargará de colocar todos los elementos de señalización, para peatones, automovilistas y ciudadanos en general. Como ser conos, carteles, vallados de seguridad y cintas reflectivas etc.

La empresa contratista será la responsable de que todo el personal cuente con los elementos de seguridad necesarios. Como ser: botas, guantes, antiparras, chalecos reflectivos, etc.

Método de Medición

Este ítem se medirá por metros cuadrados (M2) ejecutada de acuerdo a la superficie determinada.




Sr. Bernardo Vera
Director de Obras Municipal