



GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 2/2024

ID DE LA INTENCION: 526 - CONSTRUCCION DE MURALLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO LOGISTICO DE CAPIATA

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.	
				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
GRUPO 1 - TRABAJOS VARIOS					
1	REPLANTEO Y MARCACION	un	1,00	900.000	900.000
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL. MEDIDA 2,50x1,50m	un	1,00	1.250.000	1.250.000
GRUPO 2 - TRAMO A					
3	DESTRONQUE DE ARBOLES GRANDES	un	2,00	825.000	1.650.000
4	EXCAVACION PARA ZAPATA	m3	17,00	88.000	1.496.000
5	EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION	m3	2,70	65.000	175.500
6	ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	m3	2,89	3.050.000	8.814.500
7	VIGA DE FUNDACION	m3	2,70	3.050.000	8.235.000
8	PILARES DE HORMIGON	m3	2,30	3.050.000	7.015.000
9	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	m2	14,70	200.000	2.940.000
10	AISLACION HORIZONTAL	ml	49,00	33.000	1.617.000
11	MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0,15mts.	m2	122,50	100.000	12.250.000
12	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	ml	98,00	30.000	2.940.000
13	MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)	ml	42,50	61.000	2.592.500
14	LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO)	ml	49,00	16.000	784.000
15	PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO	m2	245,00	35.000	8.575.000
16	PORTON METALICO PARA ACCESO VEHICULAR	m2	15,50	600.000	9.300.000
17	COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE 30CM DE DIAMETRO Y CON 15CM DE SEPARACION	ml	49,00	85.000	4.165.000
GRUPO 3 - TRAMO B					
18	DESTRONQUE DE ARBOLES GRANDES	un	4,00	825.000	3.300.000
19	CORTE Y DEMOLICION EN RAMPA Y ESCALERA, PARA CIMIENTO DE MURALLA	m2	45,00	52.800	2.376.000
20	PISO DE HORMIGON EN SECTOR DE RAMPA	m2	10,00	218.000	2.180.000
21	EXCAVACION PARA ZAPATA	m3	17,00	88.000	1.496.000
22	EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION	m3	2,11	65.000	137.150
23	ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	m3	2,89	3.050.000	8.814.500
24	VIGA DE FUNDACION	m3	2,11	3.050.000	6.435.500
25	PILARES DE HORMIGON	m3	2,30	3.050.000	7.015.000
26	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	m2	14,07	200.000	2.814.000
27	AISLACION HORIZONTAL	ml	46,90	33.000	1.547.700
28	MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0,15mts.	m2	117,25	100.000	11.725.000
29	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	ml	93,80	30.000	2.814.000
30	MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)	ml	42,50	61.000	2.592.500
31	LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO)	ml	46,90	16.000	750.400
32	PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO	m2	234,50	35.000	8.207.500





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026


Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 2/2024

ID DE LA INTENCION: 526 - CONSTRUCCION DE MURALLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO LOGISTICO DE CAPIATA

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.	
				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
33	COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE 30CM DE DIAMETRO Y CON 15CM DE SEPARACION	ml	46,90	85.000	3.986.500
GRUPO 4 - TRAMO C					
34	EXCAVACION PARA ZAPATA	m3	17,00	88.000	1.496.000
35	EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION	m3	2,03	65.000	131.950
36	ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	m3	2,89	3.050.000	8.814.500
37	VIGA DE FUNDACION	m3	2,03	3.050.000	6.191.500
38	PILARES DE HORMIGON	m3	2,30	3.050.000	7.015.000
39	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	m2	13,50	200.000	2.700.000
40	AISLACION HORIZONTAL	ml	45,00	33.000	1.485.000
41	MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0,15mts.	m2	112,50	100.000	11.250.000
42	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	ml	90,00	30.000	2.700.000
43	MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)	ml	42,50	61.000	2.592.500
44	LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO)	ml	45,00	16.000	720.000
45	PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO	m2	225,00	35.000	7.875.000
46	COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE 30CM DE DIAMETRO Y CON 15CM DE SEPARACION	ml	45,00	85.000	3.825.000
GRUPO 5 - TRAMO D					
47	EXCAVACION PARA ZAPATA	m3	18,00	88.000	1.584.000
48	EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION	m3	1,00	65.000	65.000
49	ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	m3	1,36	3.050.000	4.148.000
50	VIGA DE FUNDACION	m3	1,00	3.050.000	3.050.000
51	PILARES DE HORMIGON	m3	1,08	3.050.000	3.294.000
52	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	m2	6,66	200.000	1.332.000
53	AISLACION HORIZONTAL	ml	22,20	33.000	732.600
54	MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0,15mts.	m2	55,00	100.000	5.500.000
55	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	ml	44,40	30.000	1.332.000
56	MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)	ml	20,00	61.000	1.220.000
57	LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO)	ml	22,00	16.000	352.000
58	PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO	m2	110,00	35.000	3.850.000
59	COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE 30CM DE DIAMETRO Y CON 15CM DE SEPARACION	ml	22,00	85.000	1.870.000
GRUPO 6 - TRAMO E					
60	EXCAVACION PARA ZAPATA	m3	5,00	88.000	440.000
61	EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION	m3	0,58	65.000	37.700
62	ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	m3	0,85	3.050.000	2.592.500
63	VIGA DE FUNDACION	m3	0,58	3.050.000	1.769.000





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 2/2024

ID DE LA INTENCION: 526 - CONSTRUCCION DE MURALLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO LOGISTICO DE CAPIATA

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.	
				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
64	PILARES DE HORMIGON	m3	0,68	3.050.000	2.074.000
65	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	m2	3,86	200.000	772.000
66	AISLACION HORIZONTAL	ml	12,86	33.000	424.380
67	MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0,15mts.	m2	14,65	100.000	1.465.000
68	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	ml	25,72	30.000	771.600
69	MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)	ml	12,50	61.000	762.500
70	LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO)	ml	6,86	16.000	109.760
71	PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO	m2	29,30	35.000	1.025.500
72	PORTON METALICO PARA ACCESO VEHICULAR (N°1 Y N°2)	m2	18,25	600.000	10.950.000
73	COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE 30CM DE DIAMETRO Y CON 15CM DE SEPARACION	ml	6,86	85.000	583.100
GRUPO 7 - TRAMO F					
74	EXCAVACION PARA ZAPATA	m3	4,00	88.000	352.000
75	EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION	m3	0,36	65.000	23.400
76	ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	m3	0,68	3.050.000	2.074.000
77	VIGA DE FUNDACION	m3	0,36	3.050.000	1.098.000
78	PILARES DE HORMIGON	m3	0,54	3.050.000	1.647.000
79	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	m2	2,37	200.000	474.000
80	AISLACION HORIZONTAL	ml	7,90	33.000	260.700
81	MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO HUECO VISTO (1 CARA VISTA) DE 0,15mts.	m2	19,75	100.000	1.975.000
82	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	ml	15,80	30.000	474.000
83	MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)	ml	10,00	61.000	610.000
84	LINEA EMBUTIDA EN MAMPOSTERIA (NO INCLUYE CABLEADO)	ml	7,90	16.000	126.400
85	PINTURA PATINAL EN LADRILLO HUECO VISTO	m2	39,50	35.000	1.382.500
86	COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE CUCHILLAS GALVANIZADAS TIPO ARPON DE 8 PUNTAS CIRCULARES DE 30CM DE DIAMETRO Y CON 15CM DE SEPARACION	ml	7,90	85.000	671.500
GRUPO 8 - CASETA-PORTICO DE ACCESO					
87	CARTEL INDICADOR OFICIAL. MEDIDA 2,50x1,50m	un	1,00	1.250.000	1.250.000
88	EXCAVACION PARA ZAPATA	m3	9,75	88.000	858.000
89	EXCAVACION PARA VIGA DE FUNDACION	m3	1,28	65.000	83.200
90	ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	m3	3,50	3.050.000	10.675.000
91	VIGA DE FUNDACION DE HORMIGÓN ARMADO	m3	1,28	3.050.000	3.904.000
92	VIGA SUPERIOR DE HORMIGÓN ARMADO	m3	0,72	3.050.000	2.196.000
93	PILARES DE HORMIGON	m3	2,11	3.050.000	6.435.500
94	LOSA DE HORMIGON ARMADO	m3	1,45	3.050.000	4.422.500
95	PERGOLA DE CAÑO METALICO PARA DINTEL DEL PORTICO, INCLUYE PINTURA ANTIOXIDO Y SINTETICO	m2	13,80	720.000	9.936.000





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026


Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 2/2024

ID DE LA INTENCION: 526 - CONSTRUCCION DE MURALLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO LOGISTICO DE CAPIATA

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.	
				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
96	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	m2	3,20	200.000	640.000
97	AISLACION HORIZONTAL	ml	16,00	33.000	528.000
98	MAMPOSTERIA DE ELEVACION, LADRILLO COMUN DE 0,15mts.	m2	41,00	120.000	4.920.000
99	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	ml	32,00	28.500	912.000
100	AZOTADA IMPERMEABLE EN MAMPOSTERIA	m2	82,00	20.000	1.640.000
101	REVOQUE INTERIOR/EXTERIOR EN MAMPOSTERIA	m2	82,00	60.000	4.920.000
102	AZOTADA IMPERMEABLE EN CIELORRASO DE LOSA	m2	14,50	23.500	340.750
103	REVOQUE INTERIOR/EXTERIOR EN CIELORRASO DE LOSA	m2	14,50	70.000	1.015.000
104	MOCHETEADO DE PILARES (AMBAS CARAS)	ml	27,00	61.000	1.647.000
105	MOCHETEADO DE VIGA SUPERIOR	ml	16,00	93.000	1.488.000
106	CONTRAPISO DE CASCOTES COMPACTADOS	m2	12,00	57.000	684.000
107	CARPETA PARA ASIENTO DE PISO	m2	12,00	38.000	456.000
108	COLOCACION DE PISO CERAMICO	m2	12,00	117.000	1.404.000
109	COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO	ml	11,50	36.500	419.750
110	ACOMETIDA TRIFASICA, INCLUYE DUCTEADO Y CABLEADO HASTA EL TABLERO PRINCIPAL	gl	1,00	2.430.000	2.430.000
111	INSTALACION ELECTRICA EN GRAL.,INCLUYE EL TABLERO PRINCIPALCON SUS RESPECTIVAS LLAVES TM,DUCTEADO, CABLEADOE ILUMINACION	gl	1,00	2.685.000	2.685.000
112	POZO ABSORBENTE, 1,50X1,50X3,00	un	1,00	3.000.000	3.000.000
113	CAMARA SEPTICA	un	1,00	2.000.000	2.000.000
114	REGISTRO CLOACAL	un	1,00	375.000	375.000
115	DESAGUE CLOACAL EN SANITARIO	un	1,00	445.000	445.000
116	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE EN SANITARIO (SOLO FRIJO)	un	1,00	850.000	850.000
117	COLOCACION DE AZULEJOS CERAMICOS EN SANITARIO	m2	14,96	97.000	1.451.120
118	COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, CISTERNA ALTA, CON LAVAMANOS PEDESTAL	un	1,00	2.500.000	2.500.000
119	EQUIPAMIENTOS SANITARIOS	un	1,00	575.000	575.000
120	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA	un	1,00	230.000	230.000
121	COLOCACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS	un	1,00	375.000	375.000
122	COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0,80mts.	un	1,00	1.400.000	1.400.000
123	COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0,70mts.	un	1,00	960.000	960.000
124	COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM EN CASETA	un	2,00	1.000.000	2.000.000





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

CUADRO COMPARATIVO CONTRATACION POR EXCEPCION N° 2/2024

ID DE LA INTENCION: 526 - CONSTRUCCION DE MURALLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO LOGISTICO DE CAPIATA

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.	
				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
125	COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM EN SANITARIO	un	1,00	550.000	550.000
126	PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR EN MAMPOSTERIA	m2	82,00	30.000	2.460.000
127	PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR EN CIELORRASO DE LOSA	m2	14,50	30.000	435.000
128	PARAPETO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE REVOQUE Y PINTURA	ml	15,00	120.000	1.800.000
129	CARPETA EN AZOTEA CON SU RESPECTIVA PENDIENTE	m2	14,50	63.500	920.750
130	PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA	m2	14,50	55.000	797.500
131	LETRAS CORPORALES DE ACERO INOXIDABLE, ALTURA DE 25CM (CENTRO LOGISTICA CAPIATA) INCLUYE ILUMINACION	un	1,00	9.600.000	9.600.000
GRUPO 9 - TINGLADO					
132	REPARACION DE PILAR DE VARILLA	un	3,00	1.600.000	4.800.000
133	REPARACION DE TECHO DE CHAPA EN FALTANTE	m2	70,00	300.000	21.000.000
GRUPO 10 - VEREDA-CALLE 8 DE DICIEMBRE					
134	PISO DE HORMIGON ESPESOR 10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 4,2MM, CON TERMINACION HELIPCOTEREADEO Y PAVIDUR	m2	212,00	218.000	46.216.000
GRUPO 11 - VEREDA-CALLE 4 DE OCTUBRE					
135	PISO DE HORMIGON ESPESOR 10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 4,2MM, CON TERMINACION HELIPCOTEREADEO Y PAVIDUR	m2	66,93	218.000	14.590.740
GRUPO 12 - ILUMINACION EXTERIOR					
136	PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS DE H"A*(H=7,2mts.)	un	8,00	2.560.000	20.480.000
137	INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION	un	8,00	1.475.000	11.800.000
138	REGISTRO ELECTRICOS DE MAMPOSTERIA	un	8,00	375.000	3.000.000
139	LINEA SUBTERRANEA MONOFASICA CON CABLE	ml	200,00	38.000	7.600.000
140	TABLERO SECCIONAL CON SUS RESPECTIVAS LLAVES TM	un	1,00	1.100.000	1.100.000
GRUPO 13 - LIMPIEZA					
141	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	1.745.000	1.745.000
TOTAL					491.908.650



C.P. JULIO CESAR BAREIRO
DIRECTOR DE LA UOC