

**MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ**  
**CUADRO COMPARATIVO**

**CONTRATACION POR EXCEPCION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE N° 01/2026**

**Contratación por Excepción con ID de Intención N° 1057 - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC Y H° A° EN LA CALLE SANTA TERESITA UBICADA EN LA CÑA. 16 URUGUA Y FRACCION LOS MANGOS II, Y; REPARACIONES VARIAS DE MURO DE PROTECCION EN LA AVDA. ROJAS CAÑADA DE LA CÑA. 9 ROJAS CAÑADA**

**OFERENTES:**

**AMBROSIO CORONEL - RUC N° 1713683-0**

**CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC N° 80062276-6**

**Lote I - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC Y H° A° EN LA CALLE SANTA TERESITA UBICADA EN LA CÑA. 16 URUGUA Y FRACCION LOS MANGOS II**

**Grupo I - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC Y H° A° EN LA CALLE SANTA TERESITA UBICADA EN LA CÑA. 16 URUGUA Y FRACCION LOS MANGOS II**

Items	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	
					unitario (IVA incluido)	Precio total				unitario (IVA incluido)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO		Nacional	2.800,00	2.430	6.804,000		Nacional	2.800,00	2.400	6.720,000
2	DEMOLICION DE PASO VEHICULAR DE HORMIGON EXISTENTE		Nacional	60,00	76,000	4.560,000		Nacional	60,00	75,500	4.530,000
3	DEMOLICION DE MURO DE PBC EXISTENTE		Nacional	33,34	76,000	2.533,840		Nacional	33,34	75,500	2.517,170
4	EXCAVACION DE SUELO PARA CANAL DE HORMIGON CON MAQUINARIA PESADA		Nacional	181,50	117,000	21.235,500		Nacional	181,50	115,000	20.872,500
5	EXCAVACION DE SUELO PARA MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CON MAQUINARIA PESADA		Nacional	561,60	117,000	65.707,200		Nacional	561,60	115,000	64.584,000
6	PREPARACION Y CONSOLIDACION DE SUELO PARA CANAL DE HORMIGON Y MURO DE PBC		Nacional	196,00	145,200	28.459,200		Nacional	196,00	145,000	28.420,000
7	BASE DE CANAL DE HORMIGON ARMADO CARGADO EN SITIO E:15CM		Nacional	19,80	3.310,000	65.538,000		Nacional	19,80	3.290,000	65.142,000
8	TABIQUE DE HORMIGON ARMADO PARA CANAL CARGADO EN SITIO E: 12CM		Nacional	23,76	3.510,000	83.397,600		Nacional	23,76	3.480,000	82.684,800
9	TAPA DE HORMIGON ARMADO PARA CANAL CARGADO EN SITIO E: 20CM		Nacional	26,40	3.050,000	80.520,000		Nacional	26,40	3.020,000	79.728,000
10	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 2,30 m de FILO A FILO CON 1,50 m LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50mm) ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50 cm DE SEPARACION Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACION ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES		Nacional	187,20	662,000	123.926,400		Nacional	187,20	660,000	123.552,000
11	PISO DE HORMIGON e= 10 cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMIENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e= 8 cm.		Nacional	202,50	308,000	62.370,000		Nacional	202,50	305,000	61.762,500
12	TAPA DE H° A° (10,00 x 4,00 x 0,20) mts SOBRE CANAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA		Nacional	8,00	3.050,000	24.400,000		Nacional	8,00	3.020,000	24.160,000
13	TAPA DE H° A° (20,00 x 4,00 x 0,20) mts SOBRE CANAL DE PIEDRA BRUTA COLOCADA		Nacional	16,00	3.050,000	48.800,000		Nacional	16,00	3.020,000	48.320,000
14	ACCESO VEHICULAR (3,50 x 2,50 x 0,15)mts * 3 unidades COLOCADA		Nacional	3,94	3.150,000	12.411,000		Nacional	3,94	3.120,000	12.292,800
15	DRENAJE SUBTERRANEO CON PIEDRA TRITURADA DE DIFERENTES GRANULARIDADES		Nacional	196,00	122,000	23.912,000		Nacional	196,00	120,000	23.520,000
16	RELLENO CON ARENA ROJA SOBRE CANAL DE HORMIGON Y ZONAS SOCAYVADAS		Nacional	861,50	116,000	99.934,000		Nacional	861,50	114,000	98.211,000
17	LIMPIEZA FINAL		Nacional	2.667,00	3.770	10.054,590		Nacional	2.667,00	3.750	10.001,250
				<b>Total Lote N° I</b>		<b>764.563.330</b>		<b>Total Lote N° I</b>			<b>757.018.020</b>

  
**C.P. Julio Barrio**  
 Director de la UCC

**MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ**  
**CUADRO COMPARATIVO**

**CONTRATACION POR EXCEPCION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE N° 01/2026**

Contratación por Excepción con ID de Intención N° 1057 - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC Y H° A° EN LA CALLE SANTA TERESITA UBICADA EN LA CÑIA. 16 URUGUA Y FRACCION LOS MANGOS II, Y; REPARACIONES VARIAS DE MURO DE PROTECCION EN LA AVDA. ROJAS CAÑADA DE LA CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA

OFERENTES:

AMBROSIO CORONEL - RUC N° 1713683-0

CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC N° 80062276-6

**Lote 1 - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC Y H° A° EN LA CALLE SANTA TERESITA UBICADA EN LA CÑIA. 16 URUGUA Y FRACCION LOS MANGOS II**

**Grupo 1 - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC Y H° A° EN LA CALLE SANTA TERESITA UBICADA EN LA CÑIA. 16 URUGUA Y FRACCION LOS MANGOS II**

Items	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	
<b>Lote 2 - REPARACIONES VARIAS DE MURO DE PROTECCION EN LA AVENIDA ROJAS CAÑADA, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA TRAMO 1 Y 2.</b>												
<b>Grupo 1 - REPARACIONES VARIAS DE MURO DE PROTECCION EN LA AVENIDA ROJAS CAÑADA, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA TRAMO 1.</b>												
Items	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	
1	MARCACION Y REPLANTEO		Nacional	10,00	2.490	24.900		Nacional	10,00	2.400	24.000	
2	REPARACION DE MURO DE GAVIONES		Nacional	36,22	449.500	16.280.890		Nacional	36,22	490.000	17.747.800	
3	REPARACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE PBC (PIEDRA BRUTA COLOCADA)		Nacional	51,00	649.500	33.124.500		Nacional	51,00	652.000	33.252.000	
4	PISO DE HORMIGON BAJO EL PUENTE PREVIA REGULARIZACION Y COMPACTACION DE LA BASE		Nacional	84,68	263.500	22.313.180		Nacional	84,68	262.000	22.186.160	
5	RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA ROJA		Nacional	180,91	109.000	19.719.190		Nacional	180,91	120.000	21.709.200	
6	BARANDA METALICA. ALTURA 1,20m		Nacional	15,00	849.500	12.742.500		Nacional	15,00	781.000	11.715.000	
7	PINTURA SINTETICA EN BARANDA METALICA CON PREVIO TRATAMIENTO ANTIOXIDO		Nacional	18,00	47.000	846.000		Nacional	18,00	43.000	774.000	
8	LIMPIEZA FINAL		Nacional	1,00	959.000	959.000		Nacional	1,00	970.000	970.000	
						<b>Total Grupo 1</b>						
						<b>106.010.160</b>						
						<b>Total Grupo 1</b>						
						<b>108.378.160</b>						

**Grupo 2 - REPARACIONES VARIAS DE MURO DE PROTECCION EN LA AVENIDA ROJAS CAÑADA, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA TRAMO 2.**

Items	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Precio total	
9	MARCACION Y REPLANTEO		Nacional	15,00	2.490	37.350		Nacional	15,00	2.400	36.000	
10	REPARACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE PBC (PIEDRA BRUTA COLOCADA)		Nacional	39,38	649.500	25.577.310		Nacional	39,38	652.000	25.675.760	
11	PISO DE HORMIGON BAJO EL PUENTE PREVIA REGULARIZACION Y COMPACTACION DE LA BASE		Nacional	58,55	263.500	15.427.925		Nacional	58,55	262.000	15.340.100	
12	RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA ROJA		Nacional	100,51	109.500	11.005.845		Nacional	100,51	120.000	12.061.200	
13	BARANDA METALICA. ALTURA 1,20m		Nacional	14,00	849.500	11.893.000		Nacional	14,00	781.000	10.934.000	
14	PINTURA SINTETICA EN BARANDA METALICA CON PREVIO TRATAMIENTO ANTIOXIDO		Nacional	15,00	47.000	705.000		Nacional	15,00	43.000	645.000	
15	LIMPIEZA FINAL		Nacional	1,00	957.500	957.500		Nacional	1,00	970.000	970.000	
						<b>Total Grupo N° 2</b>						
						<b>65.603.930</b>						
						<b>Total Lote 2</b>						
						<b>171.614.090</b>						
						<b>Total General</b>						
						<b>936.177.420</b>						
						<b>Total General</b>						
						<b>931.058.240</b>						

