



MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

“AREGUA, un paseo inspirador”



PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Reparación y Mantenimiento de aulas Esc Bás 3724 San Antonio de Padua					
Esc Bás 3724 San Antonio de Padua					
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	a- Cartel de Obras	Global	1,00		0
2	b- Limpieza y retiro de escombros	Metros cuadrados	250,00		0
3	Techo Demolición de techo con recupero de materiales	Metros cuadrados	256,00		0
4	Techo Reposición de Tejas con tejuelones prensados a máquina con listón de boca de 1 ½" x 2" prepintado con aislante color cerámico secotech	Metros cuadrados	256,00		0
5	Techo Provisión y colocación de tirantes de madera (2"x6")	Metros Lineal	200,00		0
6	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	60,00		0
7	Zócalo calcáreo rojo	Metros Lineal	11,00		0
8	Pinturas De paredes, pilares en paredes y galería a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	247,40		0
9	Pinturas De paredes, pilares en paredes y galería al latex	Metros cuadrados	247,40		0
10	Pinturas De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	41,70		0
11	Pinturas balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	22,80		0
12	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	241,00		0
13	Pinturas De tejuelones con barníz	Metros cuadrados	237,00		0
14	Pinturas De puerta de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	21,90		0
15	Pinturas De tirantes y listón de madera al barníz tabaco	Metros cuadrados	143,00		0
16	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros Lineal	94,50		0
17	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,00		0
18	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metros Lineal	94,50		0
19	Registro de 20 x 20 x 20 para desague de caño de bajada	Unidad	3,00		0
20	Readecuacion electrica	Unidad	1,00		0
21	Mobiliarios: Pizarrones	Unidad	3,00		0
22	Limpieza final	Unidad	1,00		0
TOTAL GENERAL					0


FRANCISCO CORONEL
DIRECTOR DE OBRAS
Francisco Coronel
Director Interino de
Obras y Servicios