



Capital del Agro

Municipalidad De San Alberto

Adm. CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Teléf. (0677) 20039

E-mail: munisanalberto@gmail.com



San Alberto - Alto Paraná

SAN ALBERTO, 24 DE ABRIL DE 2024.

SEÑOR:

ARQ. DIEGO GUILLERMO FRANCO

CONSTRUCTORA 2 HERMANOS

RUC: 4013685-0

E-MAIL: diegofrancosoy@hotmail.com

Presente

Por la presente nota me dirijo a UD. Respetuosamente y por su digno intermedio a donde corresponda, a fin de solicitarle presupuesto para la "Reparación de aulas en la Escuela Augusto Roa Bastos y Colegio San Alberto Magno".

Se Adjunta, los siguientes documentos:



- Planilla de cómputo métrico a cotizar.
- Especificaciones Técnicas.

Obs. Presupuestar todos los ítems.

Las especificaciones técnicas se adjuntas en forma aparte.

Atentamente;

Arq. Diego Franco
Proyecto y Fiscalización de Obra
R. P. N° 2804



Esther Cáceres González
Encargada de la UOC



Constructora 2 Hermanos

RUC 4013685-0

Elaboración de Proyectos Arquitectónicos, Aprobación de planos municipales,
 Consultoría de Estudios por Proyectos de Inversión de Obras Públicas,
 Construcciones Civiles - Viales- Tinglados Compra de materiales y Ejecución de Obras
 Correo: diegofrancosoy@hotmail.com / Tel. No. (0985) 301007 - Ciudad del Este - Paraguay

OBRA: Reparación de Pabellon Escuela Augusto Roa Bastos N° 1898

LUGAR: San Alberto

LOC: San Alberto

DPTO.: Alto Paraná

PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	750.000	1.500.000
2	Retiro de Puertas y ventanas.	un	8,00	70.000	560.000
3	Retiro de Piso Existente	m2	129,00	15.000	1.935.000
4	Reparación de Fisuras	gl	1,00	7.500.000	7.500.000
5	Retiro de Techo	m2	168,36	15.000	2.525.409
Mamposteria de elevacion.					
6	Mamposteria de elevacion de 15cm	m2	10,50	90.000	945.000
Revoque					
7	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	m2	45,00	40.000	1.800.000
Techo					
8	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm,	m2	168,36	405.000	68.186.043
9	Cabreada metalica	ml	50,00	250.000	12.500.000
10	Cumbrera	ml	15,50	90.000	1.395.000
Aberturas					
11	Ventana de vidrio de 8mm de correr de 4 hojas	m2	9,90	750.000	7.425.000
12	Reja metalica en abertura de ventanas	m2	9,90	550.000	5.445.000
13	Puerta tablero con marco y contra marco (1,20x2,10) m incluye cerradura	un	2,00	2.750.000	5.500.000
Piso					
14	Carpeta de nivelación	m2	130,00	45.000	5.850.000
15	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	m2	130,00	90.000	11.700.000
16	Zócalo cerámico	ml	70,00	30.000	2.100.000
17	Guarda obra de baldoson	m2	34,00	90.000	3.060.000
Instalación Eléctrica					
18	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	2,00	1.500.000	3.000.000
19	Para luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	un	2,00	900.000	1.800.000
20	Luminaria Led 30x30, (incluye cableado) interno	un	8,00	180.000	1.440.000
21	Luminaria Led 30x30, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)externo	un	4,00	145.000	580.000
22	Provisión y colocación de 2 ventiladores por aulas	un	4,00	700.000	2.800.000
23	Alimentación para circuito de A. A. (2 por aulas)	un	2,00	350.000	700.000
Desagüe pluvial					
24	Canaletas	ml	31,00	70.000	2.170.000
25	Bajadas	ml	18,00	70.000	1.260.000
Pintura					
0					

Arq. Diego Franco
 Proyecto y Fiscalización de Obra
 R. P. N° 2804

26	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	365,00	45.000	16.425.000
27	De abertura de madera	m2	10,95	30.000	328.500
28	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	49,00	23.000	1.127.000
	Limpieza Final				0
29	Limpieza final	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
Total Gs					174.556.952


 Arq. Diego Franco
 Proyecto y Fiscalización de Obras
 R. P. N° 2804



Constructora 2 Hermanos

RUC 4013685-0

Elaboración de Proyectos Arquitectónicos, Aprobación de planos municipales,
 Consultoría de Estudios por Proyectos de Inversión de Obras Públicas,
 Construcciones Civiles - Viales- Tinglados Compra de materiales y Ejecución de Obras
 Correo: diegofrancosoy@hotmail.com / Tel. No. (0985) 301007 - Ciudad del Este - Paraguay

OBRA: Reparación de Pabellon Colegio San Alberto Magno

LUGAR: San Alberto

LOC: San Alberto

DPTO.: Alto Paraná


PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	750.000	1.500.000
2	Retiro de Puertas y ventanas.	un	8,00	70.000	560.000
3	Retiro de Piso Existente	m2	115,00	15.000	1.725.000
4	Reparación de Fisuras	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
5	Retiro de Techo(Teja y Tejuelon)	m2	169,26	15.000	2.538.900
	Mamposteria de elevacion.				0
6	Mamposteria de elevacion de 15cm	m2	10,50	90.000	945.000
	Revoque				0
7	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	m2	45,00	40.000	1.800.000
	Techo				0
8	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm, sobre estructura de madera existente con Reposición de Tirantes.	m2	169,26	405.000	68.550.300
9	Cumbrera	ml	15,50	90.000	1.395.000
	Aberturas				0
10	Ventana de vidrio de 8mm de correr de 4 hojas	m2	9,90	750.000	7.425.000
11	Reja metalica en abertura de ventanas	m2	9,90	550.000	5.445.000
12	Puerta tablero con marco y contra marco (0,80x2,10) m incluye cerradura	un	2,00	2.500.000	5.000.000
	Piso				0
13	Carpeta de nivelación	m2	115,00	45.000	5.175.000
14	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	m2	115,00	90.000	10.350.000
15	Zócalo cerámico	ml	66,00	30.000	1.980.000
16	Guarda obra de baldoson	m2	40,00	90.000	3.600.000
	Instalación Eléctrica				0
17	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	2,00	1.500.000	3.000.000
18	Para luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	un	2,00	900.000	1.800.000
19	Luminaria Led 30x30, (incluye cableado) interno	un	8,00	180.000	1.440.000
20	Luminaria Led 30x30, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)externo	un	4,00	145.000	580.000
21	Provisión y colocación de 2 ventiladores por aulas	un	4,00	700.000	2.800.000
22	Alimentación para circuito de A. A. (2 por aulas)	un	2,00	250.000	500.000
	Desagüe pluvial				0
23	Canaletas	ml	31,00	70.000	2.170.000
24	Bajadas	ml	18,00	70.000	1.260.000

Diego C.
 Ing. Diego C.

Proyecto y Fiscalización de
 R P Nº 2801

	Pintura					0
25	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	342,00	45.000		15.390.000
26	De abertura de madera	m2	7,74	30.000		232.200
27	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	49,00	23.000		1.127.000
	Limpieza Final					0
28	Limpieza final	gl	1,00	3.000.000		3.000.000
Total Gs						156.288.400


 Arq. Diego Franco
 Proyecto y Fiscalización de Obras
 R. P. N° 2804