



**MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN M. FRUTOS**  
**INTENDENCIA MUNICIPAL**

Dpto. Caaguazú – República del Paraguay  
Avda. Bernardino Caballero e/ Independencia Nacional y Mariscal López  
**Telefax (0524) – 225207**



**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

CE N° 01/2026 “REPARACIÓN DE 3 AULAS EN ESC. BÁS. N° 4131 DEL ASENTAMIENTO MARÍA AUXILIADORA”, ID N° 489219

ANEXO- B - 02- 08

ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Vallado de obras	Metro lineal	76,00	75.000	5.700.000
3	Demolición de Aberturas puertas y ventanas	Unidad	12,00	30.000	360.000
4	Demolición de eléctrica	Global	1,00	850.000	850.000
5	Demolición de mampostería	Metros Cuadrados	17,50	18.500	323.750
6	Demolición de techo de tejas sin recuperación	Metros Cuadrados	225,47	15.000	3.382.050
7	Demolición de revoques en aulas hasta 1,5 mts. de altura	Metros Cuadrados	75,40	9.500	716.300
8	De pilares de galería	Unidad	7,00	50.000	350.000
9	Demolición de pisos y zócalo	Metros Cuadrados	22,50	9.450	212.625
10	Demolición de contrapiso	Metros Cuadrados	22,50	4.680	105.300
11	Dados de H° A° 0,60 x ,060 x 0,30 para pilares	Unidad	15,00	280.000	4.200.000
12	Pilares de H° A° 0,13 x 0,27 a la vista de galería	Metro lineal	20,40	307.968	6.282.547
13	Pilares de H° A° 0,13 x 0,27 entre mampostería	Metro lineal	26,40	307.968	8.130.355
14	Viga de galería 0,15 x 0,25	Metro lineal	19,75	298.350	5.892.412
15	Encadenado sobre paredes (0,15 x 0,25)	Metro lineal	39,50	298.350	11.784.825
16	Mampostería de 0,30 para revocar	Metros Cuadrados	11,82	210.168	2.484.185
17	Mampostería de 0,15 para revocar	Metros Cuadrados	23,70	102.375	2.426.287
18	Envarillado de paredes y bajo aberturas	Metro lineal	45,00	25.000	1.125.000
19	Techo de chapa sobre estructura metálica con membrana termoacústica de 10 mm	Metros Cuadrados	225,47	250.000	56.367.500
20	Revoque de mampostería con hidrofugo	Metros Cuadrados	75,40	34.200	2.578.680
21	Revoque de viga de galería	Metros Cuadrados	29,42	34.200	1.006.164
22	Contrapiso de H° de cascotes reposición	Metros Cuadrados	22,50	47.779	1.075.027
23	Piso calcáreo reposición	Metros Cuadrados	22,50	104.000	2.340.000
24	Zócalo cerámico	Metro lineal	36,50	45.000	1.642.500
25	Colocación de puerta metálica de 0,90 x 2,10	Unidad	3,00	975.000	2.925.000
26	Colocación de ventana metálica tipo proyectante incluye vidrios de 4mm 1,50 x 1,00	Unidad	9,00	850.000	7.650.000
27	Pintura de paredes al látex	Metros Cuadrados	456,02	28.500	12.996.570
28	Pintura de pilares al látex	Metros Cuadrados	14,00	28.500	399.000
29	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros Cuadrados	26,10	32.000	835.200
30	Pintura de estructura de techo en sintético	Global	1,00	2.650.000	2.650.000
31	Instalación de alimentación desde medidor hasta TP	Global	1,00	1.500.000	1.500.000
32	Instalación de tablero principal p/15 llaves	Unidad	1,00	750.000	750.000
33	Instalación de tablero seccional	Unidad	3,00	340.000	1.020.000
34	Instalación de tablero control de ventiladores	Unidad	3,00	450.000	1.350.000
35	Instalación de alimentación a tablero seccional	Unidad	3,00	375.600	1.126.800
36	Instalación de alimentación de circuito de tomas	Unidad	12,00	115.000	1.380.000
37	Instalación de alimentación de circuito de luces	Unidad	15,00	115.000	1.725.000
38	Instalación de alimentación de circuito de ventiladores	Unidad	6,00	765.000	4.590.000



**MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN M. FRUTOS**  
**INTENDENCIA MUNICIPAL**

Dpto. Caaguazú – República del Paraguay  
Avda. Bernardino Caballero e/ Independencia Nacional y Mariscal López  
**Telefax (0524) – 225207**



**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

CE N° 01/2026 “REPARACIÓN DE 3 AULAS EN ESC. BÁS. N° 4131 DEL ASENTAMIENTO MARÍA AUXILIADORA”, ID N° 489219

ANEXO- B - 02- 08

39	Colocación de pantalla acrílica con focos Led de 30 Watts	Unidad	12,00	192.105	2.305.260
40	Colocación de porta lámparas tipo plafón con focos led de 30 Watts	Unidad	3,00	118.125	354.375
41	Colocación de pizarrones acrílicos con marco de perfil U de aluminio 1,20 x 2,75	Unidad	3,00	1.200.000	3.600.000
42	Limpieza final	Global	1,00	850.000	850.000
<b>MONTO TOTAL</b>				<b>168.542.715</b>	



**Abg. MARIA JOSE LEIVA**  
Responsable de UOC