



MUNICIPALIDAD DE AREGUÁ

Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

“AREGUÁ, un paseo inspirador”



Areguá, 20 de agosto de 2025

PLANILLA COMPUTO METRICO

Nº	Descripción de Rubros	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
Preparación de la obra					
1	Cartel de Obras	GL	1,00		-
2	Demolición de techo de tejas con maderámen	M2	100,00		-
3	Demolición de paredes	M2	21,50		-
Estructura de H° A° :					
4	Vigas y dado de H° A°	M3	1,44		-
5	Encadenados de H° A°	M3	1,90		-
Muros de elevación :					
6	De 0,30 para revocar	M2	7,55		-
7	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	7,55		-
8	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	7,50		-
9	Envarillados	ML	10,00		-
Techo :					
10	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	GL	130,00		-
11	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL	1,00		-
Revoques :					
12	De paredes interior y exterior a una capa	M2	29,50		-
13	De viga cumbreira y galeria de H° A°	M2	14,40		-
14	Piso de baldosa calcarea	M2	15,00		-
15	Zocalo calcareo	ML	30,50		-
Aberturas_Puertas :					
16	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con cerradura tipo alta seguridad	UN.	1,00		-
Pinturas :					





MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

“AREGUA, un paseo inspirador”



17	De paredes a la cal	M2	64,75		-
18	De pilares en paredes y galería a la cal	M2	28,70		-
19	De viga cumbreira y galería a la cal	M2	14,40		-
20	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,68		-
21	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	87,00		-
22	De tejuelones con barniz	M2	130,00		-
23	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	98,26		-
24	Vidrios dobles	M2	1,00		-
	Desague Pluvial				
25	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	32,00		-
26	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	UN.	4,00		-
27	Instalación eléctrica	GL	1,00		-
28	REPARACION DE ABERTURAS	UN	1,00		-
29	Limpieza final	M2	1,00		-
	TOTAL GENERAL				

Francisco Coronel
Director Interino de
Obras y Servicios



FRANCISCO CORONEL
DIRECTOR OBRAS
Municipalidad de Areguá