

CONSTRUCTORA 2A

De Antonio Andrés Ríos Ferreira
La Amistad c/ Dr. Pedro López Godoy – Ciudad de Capiatá
RUC.: N° 3395341-4

Capiatá, 23 de Agosto de 2024

Señora:
Abg. Gloria Duarte
Intendente
Municipalidad de Yataity del Guaira

Me dirijo a usted y a quien corresponda, con el objeto de presentar la planilla de precio para la **CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN CVE N° 01/2024 “CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YATAITY DEL GUAIRA” ID DE INTENCION N° 266**, solicitada por la unidad operativa de contratacion (UOC), desde ya agradezco muchas gracias. Se remite presupuesto.

PLANILLA DE PRECIO UNITARIO PRESUPUESTADO.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	TRABAJOS PRELIMINARES			
1.1	Cartel de obra 2,00x1,50	Un	1,00	1.300.000
1.2	Replanteo y marcación	m2	180,00	11.500
1.3	Excavación para zapatas y vigas	m3	25,00	255.000
2	ESTRUCTURA DE Hº Aº			
2.1	Zapata HºAº (1.20x1.20x0,40)	m3	7,05	2.150.000
2.2	Zapata HºAº (0,80x0,80x0,40)	m3	0,50	2.150.000
2.3	Tronco de pilar deHº Aº (0,18x0,40)	m3	1,26	2.150.000
2.4	Viga inferior (0,18x0,30)	m3	3,92	2.150.000
2.5	Viga intermedia y superior (0,18x0,35)	m3	6,56	2.150.000
2.6	Pilares HºAº (0,18x0,40)	m3	4,10	2.150.000
3	MAMPOSTERIAS Y REVOQUES			
3.1	Mampostería de Nivelación 0,30	m2	9,34	180.000
3.2	Mamposteria de elevación 0,15 con ladrillo hueco	m2	225,00	155.000
3.3	Aislación Horizontal	m2	9,30	45.000
3.4	Revoque interior con hidrófugo	m2	250,00	70.500
4	TECHO			
4.1	De chapa con estructura metalica Faena	m2	190,00	250.000
4.2	De Chapa con estructura metalica area vestidor y SSHH	m2	22,00	250.000
4.3	De chapa con estructura metálica en acceso	m2	4,15	250.000
5	PISO, ZOCALO y REVESTIDOS			
5.1	Contrapiso	m2	158,22	60.000

CONSTRUCTORA 2A

De Antonio Andrés Ríos Ferreira

La Amistad c/ Dr. Pedro López Godoy – Ciudad de Capiatá

RUC.: N° 3395341-4

5.2	Carpeta	m2	158,22	65.500
5.3	Piso de HºAº PULIDO	m2	142,10	155.000
5.4	Piso cerámico 30x30	m2	10,12	110.000
5.5	Revestido Cerámico azulejo SSHH	m2	6,52	125.000
5.6	Revestido de azulejo ceramico en area de trabajos	m2	134,50	125.000
5.7	Zocalo cerámico	ml	53,50	35.000
6	ABERTURAS			
6.1	Ventana de 1,00x0,40	un	2,00	800.000
7	CARPINTERIA MADERA			
7.1	Puerta Placa 0,80x2,10	Un	1,00	950.000
8	CARPINTERIA METÁLICA			
8.1	Puertas metalicas pintada con sintetico y anticorrosivos 0,90x2,10	Un	4,00	2.350.000
8.2	Puertas metalicas pintada con sintetico y anticorrosivos 0,80x2,10	Un	1,00	2.350.000
8.3	Puerta metálica pintada con sintetico y anticorrosivos 2,00 x 2,10	Un	1,00	3.900.000
8.4	Portón metálico corredera doble 2,00x2,10	Un	1,00	4.250.000
9	INSTALACION ELECTRICA			
9.1	Instalacion electrica: cañerías, artefactos y cableados	Gl	1,00	17.050.000
10	DESAGUE PLUVIAL			
10.1	Canaleta y bajada	ml	58,00	130.000
11	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL			
11.1	Cañerías y conexiones en general	Gl	1,00	9.050.000
12	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			
12.1	Cañerías y conexiones en general	Gl	1,00	11.500.000
13	INSTALACIONES SANITARIAS			
13.1	Provisión y colocación de artefactos para SSHH	Gl	1,00	12.550.000
14	PILETA DE HºAº			
14.1	Pileta (14,70x14,70 h=0,80)	gl	1,00	46.500.000
14.2	Pileta - camara roja- camara verde (4 uni.) (2,70x2,70 h=0,80)	gl	1,00	17.500.000
14.3	Registros, conexiones y caños de distribucion (incluye cantidad necesaria)	Gl	1,00	10.550.000
15	PERIMETRO			
15.1	Cerco de tejido(h=1,50) y ladrillo hueco h=0,30 con columnas de cemento prefabricado y un porton metalico	ml	300,00	195.500
16	ANEXO			
16.1	Extractor eólico	Un	6,00	1.400.000
16.2	Sierra eléctrica	Un	2,00	8.250.000

CONSTRUCTORA 2A

De Antonio Andrés Ríos Ferreira

La Amistad c/ Dr. Pedro López Godoy – Ciudad de Capiatá

RUC.: N° 3395341-4

16.3	Area de pileta interna	Un	1,00	6.250.000
16.4	Caja de Noqueo	Un	2,00	11.000.000
16.5	Corral para ganado	Un	1,00	25.000.000
17	LIMPIEZA FINAL			
17.1	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Un	1,00	2.650.000



CONSTRUCTORA 2A
Antonio Andrés Ríos Ferreira
RUC 3395341-4
Capiatá - Paraguay

ANTONIO ANDRES RIOS F.