



DE HUGO E. REYES LOPEZ-RUC1937202-7

TRABAJOS VIALES REALIZACION DE EMPEDRADO-CONSTRUCCIONES EN GENERAL
CAPIATA-PARAGUAY

Capiatá, de 23 de agosto de 2024.

SEÑOR
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD YATAITY DEL GUAIRA
PPRESENTE:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin presentar la planilla de precio para la **"CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN CVE N° 01/2024 "CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YATAITY DEL GUAIRA" ID DE INTENCION N° 266"**, solicitada por la Unidad Operativa de Contratación UOC de su ente municipal, desde ya agradezco por la confianza.

PLANILLA DE PRESUPUESTO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
	TRABAJOS PRELIMINARES			
1.1	Cartel de obra 2,00x1,50	Un	1,00	1.250.000
1.2	Replanteo y marcación	m2	180,00	10.000
1.3	Excavación para zapatas y vigas	m3	25,00	295.000
2	ESTRUCTURA DE H° A°			
2.1	Zapata H°A° (1.20x1.20x0,40)	m3	7,05	2.350.000
2.2	Zapata H°A° (0,80x0,80x0,40)	m3	0,50	2.350.000
2.3	Tronco de pilar deH° A° (0,18x0,40)	m3	1,26	2.350.000
2.4	Viga inferior (0,18x0,30)	m3	3,92	2.350.000
2.5	Viga intermedia y superior (0,18x0,35)	m3	6,56	2.350.000
2.6	Pilares H°A° (0,18x0,40)	m3	4,10	2.350.000
3	MAMPOSTERIAS Y REVOQUES			
3.1	Mampostería de Nivelación 0,30	m2	9,34	175.000
3.2	Mamposteria de elevación 0,15 con ladrillo hueco	m2	225,00	60.000
3.3	Aislación Horizontal	m2	9,30	38.000
3.4	Revoque interior con hidrófugo	m2	250,00	65.500
4	TECHO			
4.1	De chapa con estructura metalica Faena	m2	190,00	199.000
4.2	De Chapa con estructura metalica area vestidor y SSHH	m2	22,00	199.000



DE HUGO E. REYES LOPEZ-RUC1937202-7

TRABAJOS VIALES REALIZACION DE EMPEDRADO-CONSTRUCCIONES EN GENERAL

CAPIATA-PARAGUAY

4.3	De chapa con estructura metálica en acceso	m2	4,15	199.000
5	PISO, ZOCALO y REVESTIDOS			
5.1	Contrapiso	m2	158,22	55.000
5.2	Carpeta	m2	158,22	61.500
5.3	Piso de H°A° PULIDO	m2	142,10	140.000
5.4	Piso cerámico 30x30	m2	10,12	96.000
5.5	Revestido Cerámico azulejo SSHH	m2	6,52	121.000
5.6	Revestido de azulejo ceramico en area de trabajos	m2	134,50	121.000
5.7	Zocalo cerámico	ml	53,50	30.000
6	ABERTURAS			
6.1	Ventana de 1,00x0,40	un	2,00	750.000
7	CARPINTERIA MADERA			
7.1	Puerta Placa 0,80x2,10	Un	1,00	900.000
8	CARPINTERIA METÁLICA			
8.1	Puertas metalicas pintada con sintetico y anticorrosivos 0,90x2,10	Un	4,00	2.300.000
8.2	Puertas metalicas pintada con sintetico y anticorrosivos 0,80x2,10	Un	1,00	2.300.000
8.3	Puerta metálica pintada con sintetico y anticorrosivos 2,00 x 2,10	Un	1,00	4.400.000
8.4	Portón metálico corredera doble 2,00x2,10	Un	1,00	4.200.000
9	INSTALACION ELECTRICA			
9.1	Instalacion electrica: cañerias, artefactos y cableados	Gl	1,00	17.450.000
10	DESAGUE PLUVIAL			
10.1	Canaleta y bajada	ml	58,00	125.000
11	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL			
11.1	Cañerias y conexiones en general	Gl	1,00	9.450.000
12	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			
12.1	Cañerias y conexiones en general	Gl	1,00	11.550.000
13	INSTALACIONES SANITARIAS			
13.1	Provisión y colocación de artefactos para SSHH	Gl	1,00	12.950.000
14	PILETA DE H°A°			
14.1	Pileta (14,70x14,70 h=0,80)	gl	1,00	44.500.000
14.2	Pileta - camara roja- camara verde (4 uni.) (2,70x2,70 h=0,80)	gl	1,00	19.500.000



DE HUGO E. REYES LOPEZ-RUC1937202-7

TRABAJOS VIALES REALIZACION DE EMPEDRADO-CONSTRUCCIONES EN GENERAL

CAPIATA-PARAGUAY

14.3	Registros, conexiones y caños de distribucion (incluye cantidad necesaria)	Gl	1,00	9.450.000
15	PERIMETRO			
15.1	Cerco de tejido(h=1,50) y ladrillo hueco h=0,30 con columnas de cemento prefabricado y un porton metalico	ml	300,00	170.500
16	ANEXO			
16.1	Extractor eólico	Un	6,00	1.350.000
16.2	Sierra eléctrica	Un	2,00	8.150.000
16.3	Area de pileta interna	Un	1,00	6.240.000
16.4	Caja de Noqueo	Un	2,00	11.500.000
16.5	Corral para ganado	Un	1,00	25.500.000
17	LIMPIEZA FINAL			
17.1	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Un	1,00	2.550.000

HUGO E. REYES LOPEZ
RUC1937202-7