Contrato 56/2022

Entre **LA GOBERNACION DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio R. Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ALMEGA CIA.**, domiciliada en Ruta 8 Blas Garay c/ El Portal – Villarrica; Suc. Avda. Manuel Ortiz Guerrero y Gabriel Casaccia , Hernandarias, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. DIEGO ARMANDO MERCADO**, con **Cédula de Identidad N° 3.858.240**, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CIUDADES DELL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2023, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CIUDADES DELL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2023.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 418.813.

b. Otras consideraciones presupuestarias: Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.023 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.023.

Almega Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 3858240-6 Tel: 021 326 5131

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 15/2022, convocado por la Gobernación del Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2326/2022 de fecha 27/10/2022.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
1.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.160.000**
2.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.020	4.000	4.080.000
2.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.020	4.000	4.080.000
3	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.606.500**
3.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	357	4.500	1.606.500
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**32.130.000**
4.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.020	31.500	32.130.000
5	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.060.000**
5.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.020	3.000	3.060.000
6	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.560.000**
6.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	252	30.000	7.560.000
7	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.080.000**
7.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.020	2.000	2.040.000
7.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.020	2.000	2.040.000
8	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.020.000**
8.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.020	1.000	1.020.000
9	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.595.000**
9.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	865.000	2.595.000
10	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.800.000**
10.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3.100	4.000	12.400.000
10.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.100	4.000	12.400.000
11	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.882.500**
11.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.085	4.500	4.882.500
12	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**97.650.000**
12.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	3.100	31.500	97.650.000
13	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.300.000**
13.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	3.100	3.000	9.300.000
14	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.274.000**
14.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	654	31.000	20.274.000
15	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.400.000**
15.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.100	2.000	6.200.000
15.2		Compactación Final	Metros cuadrados	3.100	2.000	6.200.000
16	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.100.000**
16.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.100	1.000	3.100.000
17	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
17.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
18	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.720.000**

Almega S.A.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 3858240-6 Tel: 021 326 5131

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

18.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	590	4.000	2.360.000
18.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	590	4.000	2.360.000
19	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**929.250**
19.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	206,5	4.500	929.250
20	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.585.000**
20.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	590	31.500	18.585.000
21	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.770.000**
21.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	590	3.000	1.770.000
22	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.880.000**
22.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	296	30.000	8.880.000
23	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.360.000**
23.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	590	2.000	1.180.000
23.2		Compactación Final	Metros cuadrados	590	2.000	1.180.000
24	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**590.000**
24.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	590	1.000	590.000
25	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
25.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
26	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.616.000**
26.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	702	4.000	2.808.000
26.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	702	4.000	2.808.000
27	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.105.650**
27.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	245,7	4.500	1.105.650
28	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.113.000**
28.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	702	31.500	22.113.000
29	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.106.000**
29.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	702	3.000	2.106.000
30	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.740.000**
30.1		Cordón cuneta de Ho.	Metro lineal	186	90.000	16.740.000
31	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Metros cuadrados**	**1**		**2.808.000**
31.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	702	2.000	1.404.000
31.2		Compactación Final	Metros cuadrados	702	2.000	1.404.000
32	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**702.000**
32.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	702	1.000	702.000
33	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Internacional**	**1**		**2.580.000**
33.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
34	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.432.000**
34.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	804	4.000	3.216.000
34.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	804	4.000	3.216.000
35	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.266.300**
35.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	281,4	4.500	1.266.300
36	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.326.000**
36.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	804	31.500	25.326.000
37	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.412.000**
37.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	804	3.000	2.412.000
38	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.000.000**
38.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	200	30.000	6.000.000
39	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.216.000**
39.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	804	2.000	1.608.000
39.2		Compactación Final	Metros cuadrados	804	2.000	1.608.000

Almega | Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 38582406 Tel: 021 326 5131

Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

40	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**804.000**
40.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	804	1.000	804.000
41	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
41.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
42	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**19.952.000**
42.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.494	4.000	9.976.000
42.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.494	4.000	9.976.000
43	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.928.050**
43.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	872,9	4.500	3.928.050
44	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**78.561.000**
44.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	2.494	31.500	78.561.000
45	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.482.000**
45.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.494	3.000	7.482.000
46	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.000.000**
46.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	600	30.000	18.000.000
47	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.976.000**
47.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.494	2.000	4.988.000
47.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.494	2.000	4.988.000
48	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.494.000**
48.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	2.494	1.000	2.494.000
49	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
49.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
50	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**40.544.000**
50.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	5.068	4.000	20.272.000
50.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	5.068	4.000	20.272.000
51	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.982.100**
51.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.773,8	4.500	7.982.100
52	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**159.642.000**
52.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	5.068	31.500	159.642.000
53	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.204.000**
53.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	5.068	3.000	15.204.000
54	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.960.000**
54.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	732	30.000	21.960.000
55	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.272.000**
55.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	5.068	2.000	10.136.000
55.2		Compactación Final	Metros cuadrados	5.068	2.000	10.136.000
56	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.068.000**
56.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	5.068	1.000	5.068.000
57	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
57.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
58	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.600.000**

Almega Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 38582406 Tel: 021 326 5131

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

58.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	825	4.000	3.300.000
58.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	825	4.000	3.300.000
59	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.299.375**
59.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	288,75	4.500	1.299.375
60	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.987.500**
60.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	825	31.500	25.987.500
61	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.475.000**
61.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	825	3.000	2.475.000
62	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.200.000**
62.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	200	31.000	6.200.000
63	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.300.000**
63.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	825	2.000	1.650.000
63.2		Compactación Final	Metros cuadrados	825	2.000	1.650.000
64	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**825.000**
64.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	825	1.000	825.000
65	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
65.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
66	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.600.000**
66.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	825	4.000	3.300.000
66.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	825	4.000	3.300.000
67	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.299.375**
67.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	288,75	4.500	1.299.375
68	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.987.500**
68.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	825	31.500	25.987.500
69	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.475.000**
69.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	825	3.000	2.475.000
70	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.550.000**
70.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	185	30.000	5.550.000
71	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.300.000**
71.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	825	2.000	1.650.000
71.2		Compactación Final	Metros cuadrados	825	2.000	1.650.000
72	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**825.000**
72.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	825	1.000	825.000
73	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
73.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
74	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.480.000**
74.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.060	4.000	4.240.000
74.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.060	4.000	4.240.000
75	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.669.500**
75.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	371	4.500	1.669.500
76	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.390.000**
76.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	1.060	31.500	33.390.000

Almega I Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 3858240-6 Tel: 021 326 5131

Dr. Roberto J. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

77	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.180.000**
77.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.060	3.000	3.180.000
78	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.800.000**
78.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	260	30.000	7.800.000
79	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.240.000**
79.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.060	2.000	2.120.000
79.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.060	2.000	2.120.000
80	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.060.000**
80.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	1.060	1.000	1.060.000
81	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
81.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
82	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.444.000**
82.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.055,5	4.000	4.222.000
82.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.055,5	4.000	4.222.000
83	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.662.435**
83.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	369,43	4.500	1.662.435
84	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.248.250**
84.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	1.055,5	31.500	33.248.250
85	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.166.500**
85.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.055,5	3.000	3.166.500
86	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.153.000**
86.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	263	31.000	8.153.000
87	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.222.000**
87.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.055,5	2.000	2.111.000
87.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.055,5	2.000	2.111.000
88	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.055.500**
88.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	1.055,5	1.000	1.055.500
89	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
89.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
90	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.836.000**
90.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	729,5	4.000	2.918.000
90.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	729,5	4.000	2.918.000
91	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.148.985**
91.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	255,33	4.500	1.148.985
92	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.979.250**
92.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	729,5	31.500	22.979.250
93	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.188.500**
93.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	729,5	3.000	2.188.500
94	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.964.600**
94.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	198,82	30.000	5.964.600
95	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.939.300**
95.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	729,5	2.700	1.969.650
95.2		Compactación Final	Metros cuadrados	729,5	2.700	1.969.650

Almega I Cia
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 3858240-6 Tel: 021 326 5131

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

96	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**729.500**
96.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	729,5	1.000	729.500
97	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
97.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
98	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.980.000**
98.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	747,5	4.000	2.990.000
98.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	747,5	4.000	2.990.000
99	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.177.335**
99.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	261,63	4.500	1.177.335
100	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**23.546.250**
100.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	747,5	31.500	23.546.250
101	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.242.500**
101.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	747,5	3.000	2.242.500
102	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.640.000**
102.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	188	30.000	5.640.000
103	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.990.000**
103.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	747,5	2.000	1.495.000
103.2		Compactación Final	Metros cuadrados	747,5	2.000	1.495.000
104	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**747.500**
104.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	747,5	1.000	747.500
105	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
105.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
106	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.432.000**
106.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	804	4.000	3.216.000
106.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	804	4.000	3.216.000
107	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.266.300**
107.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	281,4	4.500	1.266.300
108	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.326.000**
108.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	804	31.500	25.326.000
109	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.412.000**
109.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	804	3.000	2.412.000
110	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.060.000**
110.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	202	30.000	6.060.000
111	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.216.000**
111.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	804	2.000	1.608.000
111.2		Compactación Final	Metros cuadrados	804	2.000	1.608.000
112	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**804.000**
112.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	804	1.000	804.000
113	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
113.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
114	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.400.000**

Almega | Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 38582406 Tel: 021 326 5131

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

114.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.800	4.000	7.200.000
114.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.800	4.000	7.200.000
115	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.835.000**
115.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	630	4.500	2.835.000
116	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**56.700.000**
116.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	1.800	31.500	56.700.000
117	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.400.000**
117.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.800	3.000	5.400.000
118	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.420.000**
118.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	514	30.000	15.420.000
119	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.200.000**
119.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.800	2.000	3.600.000
119.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.800	2.000	3.600.000
120	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.800.000**
120.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	1.800	1.000	1.800.000
121	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
121.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
122	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.712.000**
122.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	964	4.000	3.856.000
122.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	964	4.000	3.856.000
123	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.518.300**
123.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	337,4	4.500	1.518.300
124	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.366.000**
124.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	964	31.500	30.366.000
125	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.892.000**
125.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	964	3.000	2.892.000
126	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.600.000**
126.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	320	30.000	9.600.000
127	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.856.000**
127.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	964	2.000	1.928.000
127.2		Compactación Final	Metros cuadrados	964	2.000	1.928.000
128	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**964.000**
128.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	964	1.000	964.000
129	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
129.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
130	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.720.000**
130.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.090	4.000	4.360.000
130.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.090	4.000	4.360.000
131	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.716.750**
131.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	381,5	4.500	1.716.750
132	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.335.000**
132.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	1.090	31.500	34.335.000

Almega Cía.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 38582406 Tel: 021 326 5131

Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

133	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.270.000**
133.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.090	3.000	3.270.000
134	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.958.000**
134.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	418	31.000	12.958.000
135	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.360.000**
135.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.090	2.000	2.180.000
135.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.090	2.000	2.180.000
136	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.090.000**
136.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	1.090	1.000	1.090.000
137	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
137.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Unidad Medida Global	3	860.000	2.580.000
138	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.824.000**
138.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	728	4.000	2.912.000
138.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	728	4.000	2.912.000
139	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.146.600**
139.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	254,8	4.500	1.146.600
140	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.932.000**
140.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	728	31.500	22.932.000
141	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.184.000**
141.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	728	3.000	2.184.000
142	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**55.916.600**
142.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	184,82	30.000	5.544.600
142.2		Construcción de Canal a cielo abiertode PBC según detalle de plano	Metro lineal	95,5	480.000	45.840.000
142.3		Construcción de Baden de Ho Ao (1:3:3 - Hierro de 10mm c/15 -1,50m de ancho)	Metros cúbicos	2,06	2.200.000	4.532.000
143	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.931.200**
143.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	728	2.700	1.965.600
143.2		Compactación Final	Metros cuadrados	728	2.700	1.965.600
144	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**728.000**
144.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	728	1.000	728.000
145	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.580.000**
145.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	860.000	2.580.000
146	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.944.000**
146.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.243	4.000	8.972.000
146.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.243	4.000	8.972.000
147	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.532.725**
147.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	785,05	4.500	3.532.725
148	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**70.654.500**
148.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	2.243	31.500	70.654.500
149	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.729.000**
149.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.243	3.000	6.729.000
150	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.040.000**

150.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	568	30.000	17.040.000
151	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.972.000**
151.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.243	2.000	4.486.000
151.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.243	2.000	4.486.000
152	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.243.000**
152.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	2.243	1.000	2.243.000
					Precio Total	**1.614.615.980**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes un mil, seiscientos catorce millones, seiscientos quince mil, novecientos ochenta (Gs. 1.614.615.980)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Secretaría de Obras.-

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CIUDADES DELL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2023.

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía

Almega Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 3858240-6 Tel: 021 326 5131

Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 18 días del mes de noviembre. del año 2.022.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: ALMEGA CIA

Sr. DIEGO ARMANDO MERCADO
C.I.Nº. 3.858.240
PROPIETARIO

Almega Cía.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 3858240-6 Tel: 021 326 5131