Terruño de Paraguayidad

# MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

# INTENDENCIA

**Unidad Operativa de Contratación - UOC**

Itakyry, 07 de MARZO de 2025

Señor
**FIDENCIO ANTONIO KARAJALLO**
Propietario de RK EMPRENDIMIENTOS
Presente

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Itakyry se dirige a usted, en el marco del proceso de la CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N°01/2025 QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO DE ITAKYRY, que se encuentra desarrollando la Institución Municipal, a fin de solicitar a la Firma Constructora de su propiedad una cotización de precios, tendiente a la conformación de precios referenciales, en base a la planilla consignada a continuación.

LOTE I - Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Villa Celeste

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| | *Trabajos Preliminares* | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | m2 | 2,00 | |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m2 | 1.400,00 | |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 1.400,00 | |
| | *Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada* | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | m3 | 280,00 | |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) | m2 | 1.400,00 | |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | m2 | 1.400,00 | |
| | *Cordón de Ho.* | | | |
| 7 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | ml | 400,00 | |
| | *Compactación* | | | |
| 8 | Compactación preliminar | m2 | 1.400,00 | |
| 9 | Compactación Final | m2 | 1.400,00 | |
| | *Limpieza* | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | m2 | 1.400,00 | |

LOTE II "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Campo Redondo Tramo 1"

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| | *Trabajos Preliminares* | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | m2 | 2,00 | |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m2 | 1.400,00 | |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 1.400,00 | |
| | *Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada* | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | m3 | 280,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) | m2 | 1.400,00 | |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | m2 | 1.400,00 | |
| | ***Cordón de Ho.*** | | | |
| 7 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | ml | 400,00 | |
| | ***Compactación*** | | | |
| 8 | Compactación preliminar | m2 | 1.400,00 | |
| 9 | Compactación Final | m2 | 1.400,00 | |
| | ***Limpieza*** | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | m2 | 1.400,00 | |

LOTE III "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Campo Redondo Tramo 2"

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| | ***Trabajos Preliminares*** | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | m2 | 2,00 | |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m2 | 840,00 | |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 840,00 | |
| | ***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada*** | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | m3 | 168,00 | |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) | m2 | 840,00 | |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | m2 | 840,00 | |
| | ***Cordón de Ho.*** | | | |
| 7 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | ml | 240,00 | |
| | ***Compactación*** | | | |
| 8 | Compactación preliminar | m2 | 840,00 | |
| 9 | Compactación Final | m2 | 840,00 | |
| | ***Limpieza*** | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | m2 | 840,00 | |

LOTE IV "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Rancho Alegre"

| *N°* | *Descripción* | *Cantidad* | *Unidad* | *P. Unitario* |
|---|---|---|---|---|
| | *Trabajos Preliminares* | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | 2,00 | m2 | |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | 3.995,00 | m2 | |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | 1.893,43 | m2 | |
| | *Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada* | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | 378,69 | m3 | |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) con mano de obra | 3.995,00 | m2 | |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | 3.995,00 | m2 | |
| | *Cordón de Ho.* | | | |
| 7 | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | 1.160,00 | ml | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Compactación* | | | |
| 8 | Compactación preliminar | 3.995,00 | m2 | |
| 9 | Compactación Final | 3.995,00 | m2 | |
| | *Limpieza* | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | 3.995,00 | m2 | |

LOTE V "Construcción de Pavimento tipo Empedrado –SAN JUAN"

| *N°* | *Descripción* | *Cantidad* | *Unidad* | *P. Unitario* |
|---|---|---|---|---|
| | *Trabajos Preliminares* | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | 2,00 | m2 | |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | 1.263,00 | m2 | |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | 1.263,00 | m2 | |
| | *Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada* | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | 252,60 | m3 | |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) con mano de obra | 1.263,00 | m2 | |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | 1.263,00 | m2 | |
| | *Cordón de Ho.* | | | |
| 7 | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | 464,00 | ml | |
| | *Compactación* | | | |
| 8 | Compactación preliminar | 1.263,00 | m2 | |
| 9 | Compactación Final | 1.263,00 | m2 | |
| | *Limpieza* | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | 1.263,00 | m2 | |

LOTE VI "Construcción de Pavimento tipo Empedrado –AV EL MENSU"

| *N°* | *Descripción* | *Cantidad* | *Unidad* | *P. Unitario* |
|---|---|---|---|---|
| | *Trabajos Preliminares* | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | 2,00 | m2 | |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | 591,43 | m2 | |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | 591,43 | m2 | |
| | *Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada* | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | 118,29 | m3 | |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) con mano de obra | 591,43 | m2 | |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | 591,43 | m2 | |
| | *Cordón de Ho.* | | | |
| 7 | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | 200,56 | ml | |
| | *Compactación* | | | |
| 8 | Compactación preliminar | 591,43 | m2 | |
| 9 | Compactación Final | 591,43 | m2 | |
| | *Limpieza* | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | 591,43 | m2 | |

Terruño de Paraguayidad

# MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

# INTENDENCIA

**Unidad Operativa de Contratación - UOC**

LOTE VII "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – 3 DE FEBRERO"

| N° | Descripción | Cantidad | Unidad | P. Unitario |
|---|---|---|---|---|
| | *Trabajos Preliminares* | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | 2,00 | m2 | |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | 2.130,00 | m2 | |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | 2.130,00 | m2 | |
| | *Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada* | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | 426,00 | m3 | |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) con mano de obra | 2.130,00 | m2 | |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | 2.130,00 | m2 | |
| 7 | Piedra Basaltica repicada compactada (cm) c/proteccion lateral | 780,00 | m2 | |
| | *Cordón de Ho.* | | | |
| 8 | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | 722,00 | ml | |
| | *Compactación* | | | |
| 9 | Compactación preliminar | 2.130,00 | m2 | |
| 10 | Compactación Final | 2.130,00 | m2 | |
| | *Limpieza* | | | |
| 11 | Limpieza final de obra | 2.130,00 | m2 | |

Atentamente.

RK EMPRENDIMIENTOS
RUC:2474365-5 - Tel.:0983-537703
Av. Mcal. F. S. López c/Gondra-Itakyry

**LIC. MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO**
Responsable de UOC

# RK EMPRENDIMIENTOS

Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez c/ Gondra – Itakyry
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
R.U.C. N° 2474361-5 Teléf.:0983531703

Itakyry, 07 de MARZO de 2025

Señor
**MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO**
Responsable de UOC
Municipalidad de Itakyry

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta a la Nota de fecha 07 de marzo del 2025. Para presentar presupuesto de los ítems que se detalla a continuación:

**LOTE I - Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Villa Celeste**

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| | ***Trabajos Preliminares*** | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | m2 | 2,00 | 650.000 |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m2 | 1.400,00 | 5.100 |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 1.400,00 | 5.000 |
| | ***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada*** | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | m3 | 280,00 | 5.000 |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) | m2 | 1.400,00 | 48.500 |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | m2 | 1.400,00 | 5.000 |
| | ***Cordón de Ho.*** | | | |
| 7 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | ml | 400,00 | 31.000 |
| | ***Compactación*** | | | |
| 8 | Compactación preliminar | m2 | 1.400,00 | 5.700 |
| 9 | Compactación Final | m2 | 1.400,00 | 6.150 |

# RK EMPRENDIMIENTOS

**Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez c/ Gondra – Itakyry**

**ALTO PARANÁ – PARAGUAY**

**R.U.C. N° 2474361-5 Teléf.:0983531703**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Limpieza*** | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | m2 | 1.400,00 | 1.900 |

**LOTE II "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Campo Redondo Tramo 1"**

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| | ***Trabajos Preliminares*** | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | m2 | 2,00 | 650.000 |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m2 | 1.400,00 | 5.100 |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 1.400,00 | 5.000 |
| | ***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada*** | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | m3 | 280,00 | 5.000 |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) | m2 | 1.400,00 | 48.500 |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | m2 | 1.400,00 | 5.000 |
| | ***Cordón de Ho.*** | | | |
| 7 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | ml | 400,00 | 31.000 |
| | ***Compactación*** | | | |
| 8 | Compactación preliminar | m2 | 1.400,00 | 5.700 |
| 9 | Compactación Final | m2 | 1.400,00 | 6.150 |
| | ***Limpieza*** | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | m2 | 1.400,00 | 1.900 |

# RK EMPRENDIMIENTOS

Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez c/ Gondra – Itakyry

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

R.U.C. N° 2474361-5 Teléf.:0983531703

**LOTE III "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Campo Redondo Tramo 2"**

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| | ***Trabajos Preliminares*** | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | m2 | 2,00 | 650.000 |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m2 | 840,00 | 5.100 |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 840,00 | 5.000 |
| | ***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada*** | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | m3 | 168,00 | 5.000 |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | m2 | 840,00 | 48.500 |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m2 | 840,00 | 5.000 |
| | ***Cordón de Ho.*** | | | |
| 7 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | ml | 240,00 | 31.000 |
| | ***Compactación*** | | | |
| 8 | Compactación preliminar | m2 | 840,00 | 5.700 |
| 9 | Compactación Final | m2 | 840,00 | 6.150 |
| | ***Limpieza*** | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | m2 | 840,00 | 1.900 |

**LOTE IV "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Rancho Alegre"**

| *N°* | *Descripción* | *Cantidad* | *Unidad* | *P. Unitario* |
|---|---|---|---|---|
| | ***Trabajos Preliminares*** | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | 2,00 | m2 | 645.000 |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | 3.995,00 | m2 | 5.500 |

# RK EMPRENDIMIENTOS

**Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez c/ Gondra – Itakyry**

**ALTO PARANÁ – PARAGUAY**

**R.U.C. N° 2474361-5 Teléf.:0983531703**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | 1.893,43 | m2 | 3.500 |
| | ***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada*** | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | 378,69 | m3 | 3.000 |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con mano de obra | 3.995,00 | m2 | 59.500 |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | 3.995,00 | m2 | 4.000 |
| | ***Cordón de Ho.*** | | | |
| 7 | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | 1.160,00 | ml | 44.500 |
| | ***Compactación*** | | | |
| 8 | Compactación preliminar | 3.995,00 | m2 | 5.700 |
| 9 | Compactación Final | 3.995,00 | m2 | 6.500 |
| | ***Limpieza*** | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | 3.995,00 | m2 | 1.900 |

**LOTE V "Construcción de Pavimento tipo Empedrado –SAN JUAN"**

| *N°* | *Descripción* | *Cantidad* | *Unidad* | *P. Unitario* |
|---|---|---|---|---|
| | ***Trabajos Preliminares*** | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | 2,00 | m2 | 650.000 |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | 1.263,00 | m2 | 5.500 |

# RK EMPRENDIMIENTOS

**Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez c/ Gondra – Itakyry**

**ALTO PARANÁ – PARAGUAY**

**R.U.C. N° 2474361-5 Teléf.:0983531703**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | 1.263,00 | m2 | 3.000 |
| | ***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada*** | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | 252,60 | m3 | 2.500 |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con mano de obra | 1.263,00 | m2 | 55.000 |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | 1.263,00 | m2 | 2.500 |
| | ***Cordón de Ho.*** | | | |
| 7 | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | 464,00 | ml | 40.000 |
| | ***Compactación*** | | | |
| 8 | Compactación preliminar | 1.263,00 | m2 | 3.900 |
| 9 | Compactación Final | 1.263,00 | m2 | 4.500 |
| | ***Limpieza*** | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | 1.263,00 | m2 | 1.900 |

**LOTE VI "Construcción de Pavimento tipo Empedrado –AV EL MENSU"**

| *N°* | *Descripción* | *Cantidad* | *Unidad* | *P. Unitario* |
|---|---|---|---|---|
| | ***Trabajos Preliminares*** | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | 2,00 | m2 | 650.000 |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | 591,43 | m2 | 5.500 |

# RK EMPRENDIMIENTOS

**Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez c/ Gondra – Itakyry**

**ALTO PARANÁ – PARAGUAY**

**R.U.C. N° 2474361-5 Teléf.:0983531703**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | 591,43 | m2 | 3.000 |
| | ***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada*** | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | 118,29 | m3 | 2.500 |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con mano de obra | 591,43 | m2 | 55.000 |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | 591,43 | m2 | 2.500 |
| | ***Cordón de Ho.*** | | | |
| 7 | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | 200,56 | ml | 40.000 |
| | ***Compactación*** | | | |
| 8 | Compactación preliminar | 591,43 | m2 | 3.900 |
| 9 | Compactación Final | 591,43 | m2 | 4.500 |
| | ***Limpieza*** | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | 591,43 | m2 | 1.900 |

**LOTE VII "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – 3 DE FEBRERO"**

| *N°* | *Descripción* | *Cantidad* | *Unidad* | *P. Unitario* |
|---|---|---|---|---|
| | ***Trabajos Preliminares*** | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | 2,00 | m2 | 650.000 |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | 2.130,00 | m2 | 5.100 |

# RK EMPRENDIMIENTOS

**Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez c/ Gondra – Itakyry**

**ALTO PARANÁ – PARAGUAY**

**R.U.C. N° 2474361-5 Teléf.:0983531703**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | 2.130,00 | m2 | 5.000 |
| | ***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada*** | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | 426,00 | m3 | 5.000 |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con mano de obra | 2.130,00 | m2 | 48.500 |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | 2.130,00 | m2 | 5.000 |
| 7 | Piedra Basaltica repicada compactada (cm) c/proteccion lateral | 780,00 | m2 | 6.500 |
| | ***Cordón de Ho.*** | | | |
| 8 | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | 722,00 | ml | 30.000 |
| | ***Compactación*** | | | |
| 9 | Compactación preliminar | 2.130,00 | m2 | 5.700 |
| 10 | Compactación Final | 2.130,00 | m2 | 6.150 |
| | ***Limpieza*** | | | |
| 11 | Limpieza final de obra | 2.130,00 | m2 | 1.900 |

Aguardando una recepción favorable, me pongo a disposición para cualquier requerimiento sobre las cotizaciones aquí presentadas.

Atentamente.

RK EMPRENDIMIENTOS
RUC:2474361-5 - TEL.:0983-531703
Av. Mcal. F. S. López c/Gondra-Itakyry

**FIDENCIO ANTONIO KARAJALLO**
RK EMPRENDIMIENTOS
PROPIETARIO